

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名 R 8 警交 山瀬観光前ほか道路標識建替その他工事

工事箇所 吉野川市山川町前川 ほか

設計金額 7,506,400 円

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
補助事業					
県単独事業		1	式	7,506,400	
その他					
合計				7,506,400	

内訳書

名称	摘要	金額	備考
1 機器費	1 式	0	
2 直接工事費	1 式	2,573,903	
3 共通仮設費	1 式	746,000	(2) × 29.02 %
4 現場管理費	1 式	2,151,000	(2+3) × 64.81 %
5 一般管理費	1 式	1,353,097	(2+3+4) × 24.75 %
6 工事価格		6,824,000	
7 消費税相当額		682,400	10 %
合計		7,506,400	

名 称	摘 要	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
【材料費】							
1	本 標 識 板						
【路側標識反射式】							
	横断歩道	407-A	高輝度反射1.0倍・アルミ	1	枚	14,500	14,500
	一時停止	330-A(≡)	高輝度反射2/3倍・アルミ	7	枚	8,760	61,320
	駐車禁止	316	高輝度反射600φ・アルミ	2	枚	14,400	28,800
	駐車禁止	316(≡)	高輝度反射400φ・アルミ	4	枚	8,240	32,960
	最高速度	323-50	高輝度反射600φ・アルミ	4	枚	14,400	57,600
	最高速度	323-30(≡)	高輝度反射400φ・アルミ	1	枚	8,240	8,240
	車両通行止	310(≡)	高輝度反射400φ・アルミ	1	枚	8,240	8,240
	自転車歩道通行可	325の3(≡)	高輝度反射400φ・アルミ	1	枚	8,240	8,240
	小 計					219,900	
	計					219,900	
2	補 助 標 識 板						
【路側標識補助板】							
	車両の種類		高輝度反射220*400・アルミ	7	枚	5,520	38,640
	ここまで		高輝度反射150*400・アルミ	2	枚	3,720	7,440
	小 計					46,080	
	計					46,080	
3	ポ ー ル 等						
【路側標識用】							
	60.5φ3.7m直		60.5φ-t2.8-3700亜鉛	6	本	15,400	92,400
	60.5φ3.7m下曲		60.5φ-t2.8-3700亜鉛	2	本	18,400	36,800
	60.5φ4m直		60.5φ-t3.2-4000亜鉛	3	本	19,300	57,900
	60.5φ4m下曲		60.5φ-t3.2-4000亜鉛	5	本	21,400	107,000
	60.5φ4.2m上曲		60.5φ-t3.2-4200亜鉛	6	本	22,400	134,400
	76.3φ5m上曲		76.3φ-t4.2-5000亜鉛	1	本	40,100	40,100
	76.3φ5m下曲		76.3φ-t4.2-5000亜鉛	2	本	40,100	80,200
	ポールシール		黄色反射材60.5φ・貼付含	22	枚	2,131	46,882
	ポールシール		黄色反射材76.3φ・貼付含	3	枚	2,581	7,743
	張出し(一組2本)		亜鉛メッキ	1	組	24,300	24,300
	両面バンド		路側用・アルミ製	10	個	1,390	13,900
	電柱等共架金具(1本)		亜鉛メッキ・補助ポール含む	26	個	13,300	345,800
	小 計					987,425	
	計					987,425	
【材料費計】						1,253,405	

