

見積参考資料

工事名 R8三土 有瀬地すべり 三・西祖谷有瀬 孔内洗浄業務

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和8年5月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 有瀬地すべり 三・西祖谷有瀬 孔内洗浄業務				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
地下水排除工		式	1				
集排水ホーリング工	集水井内:H17-1, H19-2, H19-3	式	1				
ホーリング洗浄		m	2,349				単 1号
集水井内足場		基	3				単 2号
排水量観測	施工前後・9段分	回	18				単 3号
仮設工		式	1				
運搬設備工		式	1				
モノレール運搬 H17-1	1t, L=60m: 路線選定・架設・撤去	式	1				内 1号
モノレール運転 H17-1	積込・荷下ろし・運転	式	1				内 2号
モノレール運搬 H19-2	1t, L=20m: 路線選定・架設・撤去	式	1				内 3号
モノレール運転 H19-2	積込・荷下ろし・運転	式	1				内 4号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 有瀬地すべり 三・西祖谷有瀬 孔内洗浄業務				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	モ/レール運搬 H17-1	1t, L=60m: 路線選定・架設・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路線選定		m	60				単 7号
架設		m	60				単 8号
撤去		m	60				単 9号
モ/レール本体(1ヶ月以内) 動力車:1t		式	1				
土木平台車:1t(1ヶ月以内)		式	1				
レール資材:1t(1ヶ月以内)		m	60				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	モ/レール運転 H17-1	積込・荷下ろし・運転					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
洗淨資機材・足場材料		t	5				単 10号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号		モノレール運搬 H19-2		1t, L=20m: 路線選定・架設・撤去				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路線選定		m	20				単 7号	
架設		m	20				単 8号	
撤去		m	20				単 9号	
モノレール本体(1ヶ月以内) 動力車:1t		式	1					
土木平台車:1t(1ヶ月以内)		式	1					
レール資材:1t(1ヶ月以内)		m	20					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	モ/レール運転 H19-2	積込・荷下ろし・運転					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
洗淨資機材・足場材料		t	5				単 11号
合計							

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	ホ-リング洗淨		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集排水ホ-リング孔洗淨工	井内作業	m	1				単 4号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	集水井内足場		単位	基	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックリング仮設機材	集水井内, 標準	回	3				
	集水井内足場設置・撤去		回	6			単 5号	
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 4.5時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 6時間	時間	24			単 6号	
	合計							
	単価						円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	排水量観測	施工前後・9段分	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任地質調査員		人	0.07				
	諸雑費(率)		式	1				
	合計							
	単価						円/回	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	集排水ホ-リング`孔洗浄工	井内作業	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.043				
	特殊作業員		人	0.087				
	普通作業員		人	0.043				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	集水井内足場設置・撤去		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.43				
	とび工		人	0.72				
	普通作業員		人	0.51				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/回	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	路線選定		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.35				
	特殊作業員		人	0.35				
	諸雑費(率)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	架設		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2				
	特殊作業員		人	2				
	普通作業員		人	6				
	諸雑費(率)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1				
	特殊作業員		人	1				
	普通作業員		人	3				
	諸雑費(率)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	洗浄資機材・足場材料		単位	t	単位数量	20.8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2				
軽油			L	7.59				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	洗浄資機材・足場材料		単位	t	単位数量	26.1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2				
軽油			L	7.59				
合計								
単価							円/t	

地区名	ブロック	工種	施設名		部材	施工年度	施工延長	総本数	孔内洗浄延長	ボーリング 仮設機材	集水井内足場 設置・撤去	モノレール W=1t	排水量観測 (施工前後)
									施工延長×総本数×0.75 (※0.75・洗浄不可係数)				
有瀬	I-3	集排水ボーリング 孔洗浄工	H17-1	上段	VP	H18	37.0 m	12 本	333.0 m	1回	4回	60m	10回
				中段	VP	H18	27.0 m	10 本	202.5 m				
				下段	VP	H18	18.0 m	7 本	94.5 m				
				最上段	VP	H22	40.0 m	12 本	360.0 m				
				中-上段	VP	H22	37.0 m	12 本	333.0 m				
				小計									
			H19-2	上段	VP	H19	34.0 m	12 本	306.0 m	1回	1回	20m	4回
				最上段	VP	H26	40.0 m	8 本	240.0 m				
				小計									
			H19-3	上段	VP	H19	35.0 m	12 本	315.0 m	1回	1回	0m	4回
				下段	VP	H19	22.0 m	10 本	165.0 m				
				小計									
			総計						2349.0 m	3回	6回	80m	18回