

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 久尾宍喰浦線 (猪ノ鼻トンネル) 海・小谷 トンネル 照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気設備(機器単体)		式		1		
トンネル照明設備		式		1		
トンネル照明設備		式		1		
照明分電盤	屋外抱柱型, 900×1300×350, SUS	面		1		
自動調光装置	制御部:分電盤内組込, 受光部:引込柱取付	台		1		
機器単体費計 (工場製作原価)		式		1		
電気設備		式		1		
道路照明設備工		式		1		
道路照明設備設置工		式		1		
道路照明灯設置	型式(文字入力):LED道路照明灯, 規格(文字入力):KCE050-2, 高さ:8m	基		1		
照明灯基礎設置工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波士 久尾宍喰浦線 (猪ノ鼻トンネル) 海・小谷 トンネル 照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
照明灯基礎設置	照明灯基礎, Φ500×1500	個所		1		
トンネル照明設備工		式		1		
トンネル照明設備設置工		式		1		
自動調光装置設置	制御部:分電盤内組込, 受光部:引込柱取付	台		1		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):基本照明, 規格(文字入力):KAE030BLS-J	台		8		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明, 規格(文字入力):KAE200BS-J-D	台		4		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明, 規格(文字入力):KAE150BS-J-D	台		5		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明, 規格(文字入力):KAE100BS-J-D	台		3		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明, 規格(文字入力):KAE70BS-J-D	台		1		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明, 規格(文字入力):KAE35BS-J-D	台		1		
LED照明器具	LED照明器具	式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 久尾宍喰浦線 (猪ノ鼻トンネル) 海・小谷 トンネル 照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
分電盤設置工		式		1		
屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外抱柱型, 名称(文字入力):照明分電盤	面		1		
引込柱設置工		式		1		
引込柱設置	型式:鋼管テーパーホル(一灯直線), 規格:7ASB	基		1		
引込柱基礎設置工		式		1		
引込柱基礎設置	引込柱基礎, $\Phi 500 \times 1500$	個所		1		
配管・配線工 配管工		式		1		
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm	m		15		
地中配管	管種(文字入力):波付合成樹脂管, 径:30mm	m		12		
配管配線附属品	支持材, 付属品	式		1		
配管・配線工 配線工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 久尾穴喰浦線 (猪ノ鼻トンネル) 海・小谷 トンネル 照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
架空配線	線種:配線各種	径間		1			
管内配線 通信ケーブル	CVV-Sケーブル	m		3			
管内配線 電力ケーブル	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 2.0m m2×2C	m		15			
管内配線 電力ケーブル	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 5.5m m2×2C	m		6			
管内配線 電力ケーブル	CV複合ケーブル	m		16			
露出配線 電力ケーブル	CV複合ケーブル	m		158			
埋設標識シート敷設	型式(文字入力):埋設標識シート, 規格( 文字入力):W300, 2倍	m		10			
配管配線附属品	モルト分岐加工, 金具等	式		1			
作業土工(電気)	名称(文字入力):照明灯基礎、引込 柱基礎、1条埋設	式		1			
プルボックス設置工		式		1			
プルボックス設置	規格(文字入力):SUS, WP, 露出型, 寸 法(文字入力):300×300×200	個		4			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 久尾宍喰浦線 (猪ノ鼻トンネル) 海・小谷 トンネル 照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
トンネル照明設備撤去工		式		1		
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):基本照明,規格(文字入力):FL40×2	台		8		
分電盤撤去工		式		1		
引込計器盤撤去	型式(文字入力):屋外抱柱型,名称(文字入力):引込計器盤	面		1		
引込柱撤去工		式		1		
引込柱撤去	鋼管柱	基		1		
配管・配線撤去工		式		1		
屋外配管撤去	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:36mm	m		143		
管内配線撤去 電力ケーブル	外径10mm超20mm以下	m		153		
架空配線撤去	線種(文字入力):ビニール電線,規格(文字入力):DV電線	径間		1		
運搬処分工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 久尾宍喰浦線 (猪ノ鼻トンネル) 海・小谷 トンネル 照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬処分工		式		1		
現場発生品運搬処分	撤去設備, ケーブル等	式		1		
仮設工		式		1		
高所作業車		式		1		
高所作業車運転		日		15		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 久尾宍喰浦線 (猪ノ鼻トンネル) 海・小谷 トンネル 照明設備工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		