

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

R8阿耕 経営体 黒地 1-6工事(企育)

工 事 数 量 表
【当初】

徳島県

阿南農林事務所 農村整備

R 8 阿耕 経営体 黒地 1 - 6 工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し (表土はぎ)	ha	2.820	
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し (表土戻し+整地)	ha	2.820	
基盤造成・畦畔築立	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	2.820	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	2.820	
田面耕起		ha	2.820	
(2) 進入路工				
進入路工	3型 H=0.3m	箇所	1.000	
進入路工	3型 H=0.5m	箇所	2.000	
進入路工	3型 H=0.6m	箇所	2.000	
購入土 (山土)	進入路用	m ³	10.000	
(3) 付帯工	一筆排水口工			
排水堰設置工		箇所	13.000	
排水管設置工	VU φ 200	m	19.500	
(4) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	120.000	
殻運搬・処理	無筋	m ³	120.000	
コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	1.900	
殻運搬・処理	有筋	m ³	1.900	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管水路工	作業土工			
床掘		m ³	420.000	
基面整正		m ²	390.000	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	11.000	

R 8 阿耕 経営体 黒地 1 - 6 工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
埋戻	埋戻①+② (流用土)	m ³	320.000	
埋戻	埋戻③+④ (流用土)	m ³	60.000	
残土運搬・整形		m ³	45.000	
埋設表示テープ		m	578.000	
(2)管水路工	撤去・復旧工			
舗装版切断	アスファルト舗装	m	62.000	
舗装版破砕	アスファルト舗装	m ²	54.000	
殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	2.200	
アスファルト舗装工	t=40 再生密粒度アスコン (13)	m ²	54.000	
路盤工	RC-40	m ²	36.000	
(3)管水路工	管体工			
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 300	m	328.000	
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 250	m	6.900	
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 200	m	72.300	
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 150	m	65.400	
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 100	m	21.400	
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 75	m	84.200	
鋳鉄製メカ型曲管 (SR付)	φ 300×90°	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 (SR付)	φ 300×45°	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管 (SR付)	φ 300×22° 1/2	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 (SR付)	φ 300×11° 1/4	個	3.000	
鋳鉄製メカ型曲管 (SR付)	φ 300×5° 5/8	個	2.000	
鋳鉄製メカ型小曲管 (SR付)	φ 75×90°	個	1.000	
鋳鉄製メカ型小曲管 (SR付)	φ 200×11° 1/4	個	2.000	
鋳鉄製メカ型小曲管 (SR付)	φ 150×11° 1/4	個	2.000	

R 8 阿耕 経営体 黒地 1 - 6 工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
鋳鉄製メカ型小曲管 (SR付)	φ 75×11° 1/4	個	1.000	
鋳鉄製メカ型T字管 (SR付)	φ 300×300	個	1.000	
鋳鉄製メカ型T字管 (SR付)	φ 300×200	個	1.000	
鋳鉄製メカ型T字管 (SR付)	φ 300×150	個	1.000	
鋳鉄製メカ型T字管 (SR付)	φ 300×75	個	8.000	
鋳鉄製メカ型T字管 (SR付)	φ 250×250	個	1.000	
鋳鉄製メカ型T字管 (SR付)	φ 150×75	個	1.000	
鋳鉄製メカ型T字管 (SR付)	φ 100×75	個	3.000	
鋳鉄製メカ型F付T字管 (SR付)	φ 300×75	個	1.000	
鋳鉄製メカ型片落管 (SR付)	φ 300×250	個	1.000	
鋳鉄製メカ型片落管 (SR付)	φ 300×200	個	1.000	
鋳鉄製メカ型片落管 (SR付)	φ 200×150	個	1.000	
鋳鉄製メカ型片落管 (SR付)	φ 150×100	個	1.000	
離脱防止継手	φ 300	個	2.000	
離脱防止継手	φ 200	個	1.000	
鋳鉄製メカ型キャップ	φ 250	個	1.000	
鋳鉄製メカ型キャップ	φ 200	個	1.000	
(4) 空気弁工				
空気弁設置		箇所	1.000	
空気弁室築造工	A型 A-1	箇所	1.000	
(5) 給水栓工				
自動給水栓設置工	50A	基	4.000	
自動給水栓設置工	50A (支給品)	基	1.000	
自動給水栓設置工	80A	基	9.000	
自動給水栓設置工	80A (支給品)	基	1.000	

R 8 阿耕 経営体 黒地 1-6 工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 50	m	7.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75	m	10.000	
TS径違いソケット	φ 75×φ 50	個	5.000	
TSエルボ	90° φ 50	個	5.000	
TSエルボ	90° φ 75	個	10.000	
給水栓BOX設置工		個	14.000	
基礎コンクリート	18-8-40 (高炉B)	m ³	0.280	
型枠	基礎コンクリート	m ²	2.000	
基礎砕石	RC-40	m ²	7.000	
(6)給水栓取出工	管体土工			
床堀		m ³	60.000	
基面整正		m ³	60.000	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	6.000	
埋戻	埋戻①+② (流用土)	m ³	40.000	
埋戻	埋戻③+④ (流用土)	m ³	20.000	
埋設表示テープ		m	119.000	
(7)給水栓取出工	撤去・復旧工			
舗装板切断	アスファルト舗装	m	75.000	
舗装版破碎	アスファルト舗装	m ²	51.000	
殻運搬・処理		m ³	2.100	
アスファルト舗装工	t=40 再生密粒度アスコン (13)	m ²	51.000	
路盤工	RC-40	m ²	29.000	
(8)給水栓取出工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP150	m	31.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP100	m	31.500	

R 8 阿耕 経営体 黒地 1 - 6 工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75	m	56.200	
TSベンド	φ 100×90°	個	3.000	
TST字管	φ 150×75	個	1.000	
TS径違いソケット	φ 250×200	個	1.000	
TS径違いソケット	φ 200×150	個	1.000	
TS径違いソケット	φ 150×100	個	2.000	
TS径違いソケット	φ 100×75	個	1.000	
3. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	6.000	
4. その他				
一括計上価格				
1. 共通仮設費 (積上)				
(1)技術管理費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	
2. 田んぼダム用堰板				
(1)田んぼダム用堰板				
田んぼダム用堰板		式	1.000	