

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 老朽化対策工 事（1）				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
突堤・人工岬		式	1		15,266,500		
消波工		式	1		15,266,500		
消波ブロック工		式	1		15,266,500		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):消波ブロック,ブロック種類(実質量):8.087t	個	95	160,700	15,266,500		単 1号
直接工事費		式	1		15,266,500		
共通仮設		式	1		1,642,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,642,000		
純工事費		式	1		16,908,500		
現場管理費		式	1		4,514,000		
工事原価		式	1		21,422,500		
一般管理費等		式	1		4,684,500		
工事価格		式	1		26,107,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,610,700		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):消波ブロック,ブロック種類(実質量):8. 087t	単位	個	単位数量	1	単価	160, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		5. 5tを超え11. 0t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 3. 45m3を超え3. 70m3以下, 14. 51m2を超	個	1	144, 400	144, 400		
鉄筋工 SD345 D13			t	0. 04	325, 460	13, 018. 4		
鉄筋工 SD295 D10			t	0. 01	322, 370	3, 223. 7		
合計						160, 642. 1		
単価						160, 700	円/個	