

見積参考資料

工事名 R 8 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 路側帯改良工事 (1)

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好 1
単価使用年月	令和 8年 5月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（路側帯改良）

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 路側帯改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
排水構造物工		式	1				
路側帯改良工		式	1				
路側帯改良		m	73				単 1号 暫定単価
現場打床版		m	45				単 2号 暫定単価
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
殻運搬 (アスファルト殻)	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 3号
殻処分 (アスファルト殻)	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 4号
殻運搬 (コンクリート殻)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	8				単 5号
殻処分 (コンクリート殻)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	8				単 6号
汚泥処分		m3	1				単 7号
仮設工		式	1				

設計内訳書（路側帯改良）

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 路側帯改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
開口養生		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置・撤去	m2	40				単 8号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	7				単 10号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	路側帯改良		m	73		73		
	側溝清掃(人力清掃工)	有蓋 コンクリート蓋	m	73				
	切断工(側溝蓋・グレーチング)		m	73				単 11号 暫定単価
	蓋据付工(側溝蓋)		m	70				単 12号 暫定単価
	蓋据付工(グレーチング)		m	3				単 13号 暫定単価
	側溝材料		m	73				単 14号 暫定単価
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	73				
	舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m2	22				
	不陸整正	無し, 全ての費用	m2	22				
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	22				
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	33				
	樹脂系すべり止め舗装工	歩道(路側帯・スクリーン含む), RPN-50 1, 100m2未満, 無, 無, 有, 無, 無, 0.5m 超え1.0m以下	m2	55				単 15号
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	現場打床版		単位	m	単位数量	45	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	90			単 16号	
	蓋版	再利用撤去,無し,道路用鉄筋Co側溝 3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50, 無し,無し	枚	80			単 17号	
	蓋版(グレーチング)設置		枚	6			単 18号 暫定単価	
	型枠設置		枚	39			単 19号	
	コンクリート打設		m3	3			単 20号	
	合計							
	単価						円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻運搬 (アスファルト殻)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 13.5km以下, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分 (アスファルト殻)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 21号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻運搬 (コンクリート殻)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	殻処分 (コンクリート殻)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1				単 22号
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)				m3	1			単 23号
合計								
単価								円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		m2	1			単 24号
敷鉄板賃料		各種,無,6日,有,18日,有		枚	1			単 25号
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 26号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 27号	
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 28号	
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	切断工(側溝蓋・グレーソグ)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート切断		m	1			暫定単価
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	蓋据付工(側溝蓋)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋据付(側溝蓋)		m	1			暫定単価
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	蓋据付工(グレーチング)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋据付(側溝蓋)		m	1				暫定単価
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	側溝材料	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	概要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	概要	
	側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L2000		枚	29				暫定単価
	側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1000		枚	2				暫定単価
	側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L977 短品		枚	1				暫定単価
	側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1506 短品		枚	1				暫定単価
	側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1096 短品		枚	1				暫定単価
	側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1027 (1172/982)片斜切		枚	1				暫定単価
	側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1027 (1042/1012)片斜切		枚	1				暫定単価
	側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1020 (1035/1005)片斜切		枚	1				暫定単価
	側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1022 (1029/1015)片斜切		枚	1				暫定単価
	側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1061 (1068/1054)片斜切		枚	1				暫定単価
	側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1232 (1278/1184)両斜切		枚	1				暫定単価
	側溝蓋(舗装タイプ)B300(溝幅400用)-L500 B固定式GR蓋 サラ細目		枚	6				暫定単価

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	樹脂系すべり止め舗装工	歩道(路側帯・スクリーン含む), RPN-50 1, 100m2未満, 無, 無, 有, 無, 無, 0.5m 超え1.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501		m2	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3				
	普通作業員		人	1.4				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版	再利用撤去,無し,道路用鉄筋Co側溝 3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50, 無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/枚

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	蓋版(グレーチング)設置		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 グレーチング ボルト固定 L=995 W=400 H=50		枚	100				
	側溝蓋 グレーチング受枠 L=1017 W=420 T=110		枚	100				暫定単価
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	型枠設置		単位	枚	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	側溝蓋 埋設型枠 L=1000 W=490		枚	1					
	側溝蓋 埋設集水型枠 L=750 W=120 T=43		枚	1					
	合計								
	単価								円/枚

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート打設		単位	m3	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1					
	鉄筋	SD345 D13, 全ての費用	t	0.1					
	合計								
	単価								円/m3

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート殻(鉄筋)		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295				
	とび工		人	0.295				
	普通作業員		人	0.295				
	ハックホリ(クローラ型)運転		日	0.295				単 29号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		t	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/t

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	2				
	合計							
	単価						円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	119				
	ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 路側帯改良工事（1）					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.125	1,425	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.019	96	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.018	93	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.272	7,735	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.317	6,611	
M000701021	モータクレータ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	供用日	0.018	663	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.269	383	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.596	211	
M001161013	コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	0.403	5,235	
	合計額				22,452	

見積単価一覧表(資材単価等)

工事名	R8三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 路側帯改良工事(1)			
名称	規格	単位	単価	備考
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L2000	枚	29,100	暫定単価
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1000	枚	23,300	暫定単価
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L977 短品	枚	38,100	暫定単価
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1506 短品	枚	38,100	暫定単価
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1096 短品	枚	38,100	暫定単価
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-1027(1172/ 982)片斜切	枚	38,100	暫定単価
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1027(1042/1012)片斜切	枚	38,100	暫定単価
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1020(1035/1005)片斜切	枚	38,100	暫定単価
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1022(1029/1015)片斜切	枚	38,100	暫定単価
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1061(1068/1054)片斜切	枚	38,100	暫定単価
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1232(1278/1184)両斜切	枚	45,760	暫定単価
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(溝幅400用)-L500 B固定式GR蓋 サラ細目	枚	87,000	暫定単価
クレーチング受枠	L=1017 W=420 T=110	枚	27,400	暫定単価
処分費	アスファルト殻	m3	2,300	L=12.6km
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4,200	L=5.7km
処分費	建設汚泥	m3	14,300	

数量計算書

No. 1

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
排水構造物工						
	路側帯改良工					
		路側帯改良		m	73	図面より 73.0m
		側溝清掃	人力清掃工	m	73	
		側溝蓋	側溝蓋	m	73	
		切断工	グレーチング	m	73	
		蓋据付工	側溝蓋	m	70	
		蓋据付工	グレーチング	m	3	0.5m×6箇所
		側溝材料				図示
		D13アンカー筋	L=180mm	t	0.02	0.18×0.995×29×4÷1000
		舗装版切断	15cm以下	m	73	
		舗装版破砕積込		m2	22	73m×0.3
		不陸整正		m2	22	73m×0.3
		表層	5cm	m2	22	73m×0.3
		表層	3cm	m2	33	73m×0.45
		カラー舗装		m2	55	73m×0.75
		現場打床版		m	45	図面より 45.0m
		コンクリート		m3	3	0.52×0.11×45m=2.57m3
		埋設型枠		枚	39	45-6=39枚
		埋設集水型枠		枚	39	45-6=39枚
		鉄筋	D13	t	0.3	7.00*(45.00-6.00)=273.00kg
構造物撤去工						
	運搬処理工					
		殻運搬	殻種別 アスファルト殻	m3	1	20×0.05
		殻処分	殻種別 アスファルト殻	m3	1	同上
		殻運搬	殻種別 コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	0.02×73+0.52×0.11×73+0.52×0.11×45
		殻処分	殻種別 コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	同上
		汚泥処分	アスファルト切断 コンクリート切断	m3	1	0.065×0.12×2×73+0.023×0.05×73
仮設工						
	開口養生					
		敷鉄板	22×914×1829 設置・撤去	m2	40	0.914×1.829×24
	交通管理工					
		交通誘導警備員	B	人日	20	
共通仮設費						
	運搬費					
		仮設材運搬	往復分 片道 3.0km	t	7	0.289×24