

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 那賀川 那賀・百合 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		6,800			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		630			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		2,040			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		7,040			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 那賀川 那賀・百合 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		1,200			
埋戻し	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質:土砂	m3		480			
埋戻し	土質:土砂	m3		170			
基面整正		m2		240			
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式		1			
現場打基礎コンクリート (A)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50 cm,高さ:40cm	m		197			
現場打基礎コンクリート (B)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:52 cm,高さ:60cm	m		56			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
現場打横帯(隔壁)コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 那賀川 那賀・百合 河川工事 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
連節ブロック張	ブロック規格:350	m2		1,756		
現場打天端コンクリート (A)	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		8		
現場打天端コンクリート (B)	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2		
護岸付属物工		式		1		
水路工 17-2号	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		21		
水路工 18号	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		25		
現場打ち集水桝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所		1		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:400cm, 天端幅:400cm, 高さ:20cm	m2		260		
現場打ち階段	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		16		
目地材	瀝青質目地材, t=10	m2		30		
付帯道路施設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 那賀川 那賀・百合 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
境界工		式		1			
境界(法留)壁	本体コンクリート規格:18-8-25	m3		3			
拾石積	t=200	m2		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		4			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		9			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 4cm	m2		200			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		13			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		13			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 那賀川 那賀・百合 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		8			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		8			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
仮設舗装		m2		150			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	(A)	人日		80			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 那賀川 那賀・百合 河川工事 (1)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		