

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 那賀川 那賀・和食 河川工事(1) (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		150			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		500			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		180			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 那賀川 那賀・和食 河川工事(1) (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
フレキャスト基礎ブロック	底幅:50cm, 高さ:60cm, フレキャスト材規格(型):300/500*600*2000	m		100			
平ブロック張 標準型	ブロック規格:控120mm	m2		100			
平ブロック張 摺付け型	ブロック規格:控120mm	m2		100			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
平ブロック張 標準型	ブロック規格:控120mm	m2		170			
平ブロック張 摺付け型	ブロック規格:控120mm	m2		85			
平ブロック張 摺付け型	ブロック規格:控120mm	m2		43			
護岸附属物工		式		1			
張りコンクリート	t=100	m2		130			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 那賀川 那賀・和食 河川工事(1) (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	(B)	人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

