

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦 東防波堤補強工事 (1)			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1		
基礎工		式		1		
洗掘防止工		式		1		
洗掘防止	アスファルトマット	m2		726		
消波工		式		1		
消波ブロック工		式		1		
消波ブロック製作	20t	個		130		
消波ブロック据付 (陸上→陸上)	20t(製作ヤード→東防波堤), 転置あり	個		67		
消波ブロック据付 (陸上→陸上)	20t(製作ヤード→東防波堤), 転置なし	個		2		
消波ブロック据付 (陸上→水中)	20t(製作ヤード→東防波堤), 転置なし	個		61		
消波ブロック据付 (水中→陸上)	16t	個		31		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦 東防波堤補強工事 (1)			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消波ブロック据付 （水中→水中）	16t	個		29		
構造物撤去工		式		1		
撤去工		式		1		
ブロック撤去 （陸上→水中）	16t(仮置)	個		31		
ブロック撤去 （水中→水中）	16t(仮置)	個		29		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
回航・えい航費		式		1		
回航	起重機船:150t吊	回		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦 東防波堤補強工事 (1)			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
建設機械器具等運搬	80t吊クレーン	台		1		
安全費		式		1		
安全対策	安全監視船70PS, 2名乗船	人日		20		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		