

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事(2) (企育)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
施設照明設備工		式		1			
公園照明設備設置工 テニスコートLED照明灯		式		1			
照明灯設置	規格:JPJ1M-500	基		16			
照明灯設置	規格:JPJ1W-500	基		12			
高所作業車	作業床高さ22~23m 標準タイプ 撤去時含む	式		1			
配管・配線工		式		1			
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:42m m	m		127			
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:28m m	m		51			
屋外配管	管種:金属製可とう電線管,径:50mm	m		22			
屋外配管	管種:金属製可とう電線管,径:30mm	m		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事(2) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
自在ハット	IBT-315	個		32			
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 100m m2×2C	m		606			
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 60mm 2×2C	m		212			
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 5.5m m2×2C	m		150			
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3.5m m2×3C	m		133			
屋外配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:3.5mm2	m		75			
公園照明設備撤去工		式		1			
水銀灯器具撤去 コート NO. 17	型式(文字入力):投光器, 規格(文字 入力):1kW以下	台		8			
水銀灯器具撤去 コート NO. 18	型式(文字入力):投光器, 規格(文字 入力):1kW以下	台		8			
水銀灯器具撤去 コート NO. 19	型式(文字入力):投光器, 規格(文字 入力):1kW以下	台		16			
水銀灯器具撤去 コート NO. 20	型式(文字入力):投光器, 規格(文字 入力):1kW以下	台		16			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事(2) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
配管・配線撤去工		式		1			
屋外配管撤去	管種(文字入力):PE, 径:28mm	m		242			
屋外配管撤去	管種:金属製可とう電線管, 径:30mm	m		41			
屋外配線撤去	線種:CV250mm ² , 規格:2C ケーブル売払い控除含む	m		602			
屋外配線撤去	線種:CV100mm ² , 規格:2C ケーブル売払い控除含む	m		212			
屋外配線撤去	線種:CV14mm ² , 規格:2C ケーブル売払い控除含む	m		224			
屋外配線撤去	線種:CV3.5mm ² , 規格:3C ケーブル売払い控除含む	m		107			
屋外配線撤去	線種:CV3.5mm ² , 規格:2C ケーブル売払い控除含む	m		58			
屋外配線撤去	線種:CV2mm ² , 規格:3C ケーブル売払い控除含む	m		108			
屋外配線撤去	線種:IV2mm ² ケーブル売払い控除含む	m		283			
現場発生産品運搬(電気) ケーブル売払い控除含む	名称(文字入力):ケーブル	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事(2) (企育)	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設工		式			1		
工事用道路工		式			1		
コゑマット	2m×1m	枚			177		
交通管理工		式			1		
交通誘導警備員 B		人日			20		
直接工事費		式			1		
共通仮設		式			1		
共通仮設費(率計上)		式			1		
純工事費		式			1		
現場管理費		式			1		
工事原価		式			1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事(2) (企育)	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		