

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事(3) (企育)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
施設照明設備工		式		1			
公園照明設備設置工 テニスコートLED照明灯		式		1			
照明灯設置	規格:JPJ1M-500	基		16			
照明灯設置	規格:JPJ1W-500	基		12			
高所作業車	作業床高さ22~23m 標準タイプ 撤去時含む	式		1			
分電盤設置工		式		1			
キュービクル内改造	遮断機撤去・新設	台		4			
配管・配線工		式		1			
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:42m	m		123			
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:28m	m		50			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事(3) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
屋外配管	管種:金属製可とう電線管,径:50mm	m		22			
屋外配管	管種:金属製可とう電線管,径:30mm	m		8			
自在ハンダ	IBT-315	個		32			
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 60mm 2×2C	m		641			
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 22mm 2×2C	m		473			
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 5.5m m2×2C	m		146			
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3.5m m2×3C	m		155			
屋外配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:3.5mm2	m		73			
公園照明設備撤去工		式		1			
水銀灯器具撤去 ボルト NO.9	型式(文字入力):投光器,規格(文字 入力):1kW以下	台		15			
水銀灯器具撤去 ボルト NO.10	型式(文字入力):投光器,規格(文字 入力):1kW以下	台		15			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事(3) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
水銀灯器具撤去 Bｺｰﾄﾞ NO. 11	型式(文字入力):投光器,規格(文字入力):1kW以下	台		30			
水銀灯器具撤去 Bｺｰﾄﾞ NO. 12	型式(文字入力):投光器,規格(文字入力):1kW以下	台		30			
配管・配線撤去工		式		1			
屋外配管撤去	管種(文字入力):PE,径:42mm	m		91			
屋外配管撤去	管種(文字入力):PE,径:28mm	m		233			
屋外配管撤去	管種:金属製可とう電線管,径:50mm	m		17			
屋外配管撤去	管種:金属製可とう電線管,径:30mm	m		41			
屋外配線撤去	線種:CV250mm <sup>2</sup> ,規格:2C ケーブル売払い控除含む	m		637			
屋外配線撤去	線種:CV100mm <sup>2</sup> ,規格:2C ケーブル売払い控除含む	m		244			
屋外配線撤去	線種:CV60mm <sup>2</sup> ,規格:2C ケーブル売払い控除含む	m		227			
屋外配線撤去	線種:CV38mm <sup>2</sup> ,規格:2C ケーブル売払い控除含む	m		108			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事(3) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
屋外配線撤去	線種:CV14mm2, 規格:2C ケーブル売払い控除含む	m		216			
屋外配線撤去	線種:CV3.5mm2, 規格:3C ケーブル売払い控除含む	m		375			
屋外配線撤去	線種:CV3.5mm2, 規格:2C ケーブル売払い控除含む	m		57			
屋外配線撤去	線種:CV2mm2, 規格:3C ケーブル売払い控除含む	m		226			
屋外配線撤去	線種:IV5.5mm2 ケーブル売払い控除含む	m		108			
屋外配線撤去	線種:IV2mm2 ケーブル売払い控除含む	m		274			
現場発生品運搬(電気) ケーブル売払控除含む	名称(文字入力):ケーブル	式		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
ゴムマット	2m×1m	枚		61			
交通管理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事(3) (企育)	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		