

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 阿南勝浦線 阿南・上大野 砕石置場設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		4,271,052		
砕石置場設置工		式	1		4,271,052		
土工		式	1		28,875		
不陸整正		m2	175	165	28,875		単 1号
ブロック製作		式	1		3,751,680		
ブロック製作		個	128	29,310	3,751,680		単 2号
砕石		式	1		395,000		
砕石		m3	200	1,975	395,000		単 3号
シート材料		式	1		95,497		
吸出し防止材		m2	175	545.7	95,497		単 4号
直接工事費		式	1		4,271,052		
共通仮設		式	1		551,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		551,000		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 阿南勝浦線 阿南・上大野 砕石置場設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		4,822,052		
現場管理費		式	1		1,676,000		
工事原価		式	1		6,498,052		
一般管理費等		式	1		1,595,948		
工事価格		式	1		8,094,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		809,400		
工事費計		式	1		8,903,400		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	165
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		無し, 全ての費用		m2	1	165	165	
合計							165	
単価							165	円/m2



# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	砕石		単位	m3	単位数量	1	単価	1,975
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	1	1,850	1,850		
整地		敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1	124.5	124.5		
合計						1,974.5		
単価						1,975	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	吸出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	545.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m2)			m2	1	320	320		
吸出し防止材(全面)設置			m2	1	225.7	225.7		
合計						545.7		
単価						545.7	円/m2	