

数量総括表

業務名	R8馬土 国道438号 つ・一字葛籠 地質調査業務			業種 項目	地質調査業務(一般調査) 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般調査		式		1			
直接調査費		式		1			
機械ボーリング		式		1			
土質ボーリング(オールコアボーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方, ϕ 66mm	m		6			
岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	軟岩, 50m以下, 斜め下方, ϕ 66mm	m		3			
総合解析		式		1			
解析等調査		式		1			
アンカー基本調査試験		式		1			
拡孔費(土質)	礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方, ϕ 86mm	m		6			
拡孔費(岩盤)	軟岩, 50m以下, 斜め下方, ϕ 86mm	m		1			
アンカー材料組立		箇所		1			

数量総括表

業務名	R8馬土 国道438号 つ・一字葛籠 地質調査業務				業種 項目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
アンカー挿入		箇所		1			
注入打設工		箇所		1			
受圧版設置撤去		箇所		1			
アンカー基本試験		箇所		1			
電子成果品作成費		式		1			
電子成果品作成費(機械ホーリング)		式		1			
検定費等		式		1			
検定費等		本		1			
間接調査費		式		1			
運搬費		式		1			
運搬費		式		1			

数量総括表

業務名	R8馬土 国道438号 つ・一字葛籠 地質調査業務				業種 項目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
準備費		式		1			
準備及び跡片付け		式		1			
調査孔閉塞		式		1			
給水費(ポンプ運転)		式		1			
仮設費		式		1			
足場仮設		式		1			
安全費		式		1			
安全費		式		1			
旅費交通費		式		1			
旅費(率計上・宿泊無)		式		1			
施工管理費		式		1			

数量総括表

業務名	R 8馬土 国道438号 つ・一字葛籠 地質調査業務	業種 項目	地質調査業務(一般調査) 一般調査			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
施工管理費		式		1		
純調査費		式		1		
間接費		式		1		
諸経費		式		1		
一般調査業務費		式		1		
解析等調査		式		1		
直接業務費		式		1		
解析等調査		式		1		
解析等調査		式		1		
共通		式		1		
共通		式		1		

数量総括表

業務名	R 8馬土 国道438号 つ・一字葛籠 地質調査業務	業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 共通			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
打合せ等		式		1		
打合せ	中間1回	業務		1		
直接原価(その他原価除く)		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
解析等調査業務費		式		1		