

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道438号他 つ・一字桑平他 舗装修繕工事(維持)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		30		
汚泥処理		m3		0.03		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		600		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		30		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		30		
不陸整正	有り,29mm以上34mm未満,粒度調整碎石M-30,全ての費用	m3		600		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	m2		600		
ホッパーレイ工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道438号他 つ・一字桑平他 舗装修繕工事(維持)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	m2		300		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		360		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		21		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道438号他 つ・一字桑平他 舗装修繕工事(維持)	事業区分	工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			