

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 堤防舗装工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
付帯道路工		式		1			
舗装準備工		式		1			
路肩コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		0.9			
舗装版切断		m		10			
殻運搬処分	アスファルト殻	m3		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		700			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		700			
法肩ブロック工		式		1			
法肩ブロック		m		177			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 堤防舗装工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防草シート工		式		1			
防草シート		m2		31			
仮設工		式		1			
仮設工		式		1			
ガードパイプ		m		9			
基礎取壊し		m3		0.5			
殻運搬処分	コンクリート殻	m3		0.5			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 堤防舗装工事 (企育)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		