

R 8 阿耕 経営体 長生中央 2-3 工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	1.400	
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	1.350	
基盤造成・畦畔築立	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	1.400	
耕起砕土		ha	1.350	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	1.350	
掘削	畦畔撤去	m <sup>3</sup>	13.000	
土砂等運搬	現場発生土	m <sup>3</sup>	420.000	
(2) 整形仕上げ工				
畦畔整形工		m <sup>2</sup>	390.0	
芝付	人工芝	m <sup>2</sup>	48.000	
(3) 進入路工				
盛土		m <sup>3</sup>	29.000	
法面整形		m <sup>2</sup>	30.000	
芝付		m <sup>2</sup>	9.000	
(4) 付帯工	一筆排水路工			
排水堰設置		基	8.000	
田面排水管設置	VUΦ200	m	2.500	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊	無筋	m <sup>3</sup>	87.000	
殻運搬・処分 (産業廃棄物処分費)		m <sup>3</sup>	87.000	
コンクリート構造物取壊	鉄筋	m <sup>3</sup>	0.300	
殻運搬・処分 (産業廃棄物処分費)		m <sup>3</sup>	0.300	
舗装版取壊	コンクリート取壊	m <sup>2</sup>	399.000	

R 8 阿耕 経営体 長生中央 2-3 工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
殻運搬・処分 (産業廃棄物処分費)	コンクリート舗装	m <sup>3</sup>	40.000	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 給水栓工				
自動給水栓工	Φ75	箇所	6.000	
3. 排水路工				
(1) 作業土工				
掘削	表土剥ぎ	m <sup>3</sup>	78	
床掘り		m <sup>3</sup>	800	
基面整正		m <sup>2</sup>	290	
埋戻		m <sup>3</sup>	440	
盛土		m <sup>3</sup>	22.000	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形		m <sup>2</sup>	270	
(3) 植生工				
芝付	人工芝	m <sup>2</sup>	270.000	
(4) 排水路工				
大型フリューム	H1100×B1200 (ウィーブホール付)	m	168.500	
ボックスカルバート工	H1300×B1300	m	7.000	
現場打柵	1600-1型 (21N/mm <sup>2</sup> )	箇所	1.000	
現場打柵	1800-1型 (21N/mm <sup>2</sup> )	箇所	1.000	
4. 道路工				
(1) 路床盛土工				
掘削	表土剥ぎ	m <sup>3</sup>	55	
盛土工	購入土	m <sup>3</sup>	270.000	
(2) 整形仕上げ工				

R 8 阿耕 経営体 長生中央 2 - 3 工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
法面整形		m <sup>2</sup>	95	
(3)植生工				
芝付	人工芝	m <sup>2</sup>	95.000	
(4)砂利舗装工				
敷砂利	再生クラッシュヤーン, RC-40	m <sup>2</sup>	200	
5. 仮設工				
(1)排水路工				
角フリューム	H300×B300	m	52.000	
(2)整地工				
土砂等運搬	仮置場	m <sup>3</sup>	800.000	
6. その他				
(1)運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送		式	1	