

見積参考資料

工事名 R8吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年5月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	吉野川農林事務所 林務
事業名	復旧治山事業
地区名	宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事
施工場所	阿波市土成町宮川内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
12 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・溪間工	1.000	式		
・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 廻排水 3ヶ月未満	1.000	式		
・ ・ ・ 大型土のう	1.000	式		
・支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・溪間工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
堤体コンクリート 18-8-40BB W/C=60%以下 ポンプ車打設	167.800	m ³			単 A T 単 1号
打継面清掃 打継面清掃	167.800	m ³			単 A S 単 23号
型枠工(堤体) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	120.700	m ²			単 A S 単 20号
角材式残存型枠工	68.000	m ²			単 A S 単 30号
型枠工(放水路) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	3.400	m ²			単 A S 単 21号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	114.000	本			単 A T 単 2号
型枠工(鉛直打継目) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	11.100	m ²			単 A S 単 22号
目地板 30m ² 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	11.100	m ²			単 A S 単 27号
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)	5.000	m			単 A S 単 24号
キャットウォーク	52.000	m			単 A S 単 11号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	2.000	本			単 A
ネームプレート(アルミ合金軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
合 計					

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 間詰工					1 式当たり
	1.000	式			
間詰コンクリート					単 A
18-8-40BB W/C=60%以下 ポンプ車打設	7.300	m ³			T 単 3号
型枠工(間詰工)					単 A
一般型枠,小型構造物	20.000	m ²			S 単 28号
裏石積工					単 A
t=15cm	20.000	m ²			T 単 4号
昇降ステップ					単 A
	20.000	個			T 単 5号
合 計					
・・・ 土工					1 式当たり
	1.000	式			
機械掘削					単 A
礫質土	132.000	m ³			T 単 6号
機械掘削					単 A
軟岩	94.000	m ³			T 単 7号
土砂掘削面整形					単 A
粘性土・礫質土	15.400	m ²			S 単 17号
岩盤清掃					単 A
岩盤清掃	41.400	m ²			S 単 18号
合 計					
・ 仮設工					
	1.000	式			
・ ・ 仮設工					
	1.000	式			
・・・ 廻排水					1 式当たり
3ヶ月未満	1.000	式			
排水管設置・撤去					単 A
据付:撤去,直管,200~400mm,-	30.000	m			S 単 26号

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
土のう締切工 現地採取	1.000	m ²			単A S単 10号
合 計					
・・・ 大型土のう	1.000	式			1 式当たり
大型土のう工 設置・撤去	25.000	袋			単A T単 8号
大型土のう処分費	0.100	ton			単A S単 2号
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			
・・ 支障木処理工	1.000	式			
・・・ 支障木処理工	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	3.000	本			単A

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	6.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	4.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	2.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単A
根株運搬	6.200	m3			単A S単 31号
根株処分費	4.400	ton			単A S単 3号

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	大型土のう処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	大型土のう処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	大型土のう処分費	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	根株処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	根株処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	根株処分費	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	撤去看板処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	撤去看板処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	撤去看板処分費	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	フェソ-[ガソエンジン]		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	フェソ-[ガソエンジン] 鋸長350mmエンジン排気量0.034L, 交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	フェソ-[ガソエンジン]	1.000	供用日			<損料>
	合計					算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日			
	*** S単 - 6号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 7.5km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 7.500km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 ハトル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 6.400 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)方法区分 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		0.080	人		
	普通作業員		0.250	人		
	諸雑費		0.100			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)方法区分 2)構造物区分	一般養生 小型構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.180	人			
	普通作業員	0.520	人			
	諸雑費	0.130				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	16mm ~ 25mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	0.900	人			
	普通作業員	0.600	人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton			
	*** S単 - 10号 ***					
	土のう締切工		m ²		10.000 m ² 当たり算出	
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員	現地採取 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		6.000	人			
	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	170.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m 当たり算出	
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	普通作業員	0.400	人			

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費 21%	0.210				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 12号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,ハック杓(山積0.45m3(平積0.35m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 5m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ハック杓(山積0.45m3(平積0.35m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.290	人			
	諸雑費	0.010				
	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚			
	山土砂	10.000	m3			計上無し
	ハック杓[ク-ラ型・後方超小旋回・ク-ン・~超低・排(~2014)]	0.380	日			<賃料>

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)	0.290	人			
	軽油 バトリル給油	19.000	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 13号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,バツク杓(山積0.8m3(平積0.6m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	バツク杓(山積0.8m3(平積0.6m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.090	人			
	諸雑費	0.004				
	バツク杓[加ラ型・クレン・～超低・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.090	人			
	軽油 バトリル給油	8.800	L			

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 14号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 溪間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
	バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		1.470	供用日		<損料>
	運転手(特殊)		1.000	人		
	軽油 燃料給油		94.000	L		
	合計					算出数量 180.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)現場条件	ルーズな状態の積込 制限なし 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
	バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ハトル給油	94.000	L			
	合計					算出数量 200.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式1300kg級 軟岩()B				
	バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.170	時間			<損料>
	大型ブレカ(ハ-スツ含まず)[油圧式]	0.200	日			<損料>
	運転手(特殊)	0.200	人			

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	18.000	L			
	諸雑費	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.400	人			
	普通作業員	2.300	人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	岩盤清掃		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤清掃 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.100	人			
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費	0.190				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ﾌﾞｰﾑ式]	1.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.150	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	13.000	L			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.600	人			

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	型枠工(堤体)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工(普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン以外 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	1.570	人			
	普通作業員	1.360	人			
	諸雑費	0.400				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	型枠工(放水路)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工(普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン以外 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.290	人		
	型わく工		1.570	人		
	普通作業員		1.360	人		
	諸雑費		0.400			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価			m ²		
	*** S単 - 22号 ***					
	型枠工(鉛直打継目)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工(普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン以外 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.290	人		
	型わく工		1.570	人		

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	1.360	人			
	諸雑費	0.400				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	打継面清掃 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.120				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)		m		10.000 m	当たり算出
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)塩化ビニル樹脂止水板コード(単位:m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.300	人			
	普通作業員	0.800	人			
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅300mm 厚7mm	10.700	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 25号 ***					
	鉄筋建込み(治山ダム工)		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)山林砂防工(普通作業員)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.180	人			
	普通作業員	0.720	人			
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 26号 ***					
	排水管設置・撤去		m		1.000 m	当たり算出

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,直管,200~400mm,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)普通作業員(山林砂防工)	据付・撤去 直管 200~400mm - 普通作業員				
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径200 厚4.5 長4.0m		m			材変
	単 価		m			
	*** S単 - 27号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	型枠工(間詰工)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 3) 普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 小型構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
	拾石積工(裏石積工)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=15cm, 割栗 5~15cm, 生ｺﾝ 18-8-25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 設計厚 2) 材料区分 3) 目潰材料区分	t=15cm 割栗 5~15cm 生ｺﾝ 18-8-25				
	割栗石 割栗 5~15cm	8.600	m ³			
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 生ｺﾝ 18-8-25	1.600	m ³			
	土木一般世話役	0.700	人			
	普通作業員	6.400	人			
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価					

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 30号 ***					
	角材式残存型粋工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	角材式残存型粋工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)規格	普通作業員 90×90×3,000m ²		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	3.600	人			
	型わく工	6.400	人			
	普通作業員	17.400	人			
	木製残存裏型粋 90×90×3,000	100.000	m ²			
	諸雑費	0.130				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	根株運搬		m ³		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離(L)	9.400m ³ 20.200km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)ハックル 山積0.8m ³ 上記以外の運搬				

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 ハトール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 4.200 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	根株筋工(機械併用)		m		10.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのかすがい本数の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工内容区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株筋工 普通作業員				
	根株	11.000	個			計上無し
	かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm	22.000	本			
	普通作業員	0.850	人			
	普通作業員	1.050	人			
	普通作業員	1.230	人			

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.060				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 33号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 34号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	堤体コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	18-8-40BB W/C=60%以下 ポンプ車打設 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			S単 19号
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			S単 7号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22 鉄筋加工 16mm ~ 25mm	0.730	ton			S単 9号
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型	100.000	本			S単 25号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 3号 ***					
	間詰コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-40BB W/C=60%以下 ポンプ車打設					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			S単 19号
	養生工 一般養生,小型構造物	1.000	m3			S単 8号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	裏石積工		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	t=15cm					
	捨石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生コ 18-8-25	50.000	m ²			S単 29号
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,7.5km,バックホウ 山積0.8m3	8.600	m3			S単 6号
	合計					算出数量 50.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 5号 ***					
	昇降ステップ		個		1.000 個	当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個			

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 個
	単価		個			
	*** T単 - 6号 ***					
	機械掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,良好	1.000	m3			S単 14号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,良好	1.000	m3			S単 15号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 7号 ***					
	機械掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,軟岩()B	1.000	m3			S単 16号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・	1.000	m3			S単 15号

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	礫質土,良好					
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** 丁単 - 8号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 袋	当たり算出
	設置・撤去					
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,ハック杓(山積0.45m3(平積0.35m3))	1.000	袋			S単 12号
	大型土のう工 撤去,6m以下,ハック杓(山積0.8m3(平積0.6m3))	1.000	袋			S単 13号
	合計					算出数量 1.000 袋
	単価		袋			
	*** 丁単 - 9号 ***					
	根株筋工		m		1.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)	1.000	m			S単 32号
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	0.500	本			
	合計					算出数量 1.000 m

