

R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート	18-8-40BB W/C=60%以下	m ³	167.800	
打継面清掃		m ³	167.800	
型枠工(堤体)		m ²	120.700	
角材式残存型枠工		m ²	68.000	
型枠工(放水路)		m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	114.000	
型枠工(鉛直打継目)		m ²	11.100	
目地板	t=10mm	m ²	11.100	
止水板設置		m	5.000	
キャットウォーク		m	52.000	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	2.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
間詰工		式	1.000	
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C=60%以下	m ³	7.300	
型枠工(間詰工)		m ²	20.000	
裏石積工	t=15cm	m ²	20.000	
昇降ステップ		個	20.000	
土工		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m ³	132.000	
機械掘削	軟岩	m ³	94.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	15.400	

R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
岩盤清掃		m ²	41.400	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
廻排水		式	1.000	
排水管設置・撤去		m	30.000	
土のう締切工		m ²	1.000	
大型土のう		式	1.000	
大型土のう工	設置・撤去	袋	25.000	
大型土のう処分費		ton	0.100	
3. 支障木処理工				
(1) 支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	6.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	

R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
根株運搬		m ³	6.200	
根株処分費		ton	4.400	
根株筋工		m	10.000	
4. 看板撤去工				
(1) 看板撤去工				
看板撤去工		式	1.000	
看板撤去		式	1.000	
撤去看板処分費		ton	0.600	
直接工事費(諸経費対象外)				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
大型土のう空袋運搬		台	1.000	
2. 運搬費				
(1) 運搬費				

R 8 吉林 復旧治山 阿波市宮川内 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
運搬費		式	1.000	
撤去看板運搬		台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	