

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大井南島線 阿南・楠根 道路改良工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		130			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		70			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大井南島線 阿南・楠根 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し W<1.0	土質:良質土	m3		60		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 4号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		26		
重力式擁壁 坂路擁壁①	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		13		
重力式擁壁 坂路擁壁②	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		7		
重力式擁壁 坂路擁壁③	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
平張コンクリート		式		1		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		100		
埋戻し W<1.0	土質:良質土	m3		20		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大井南島線 阿南・楠根 道路改良工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し 1.0≦W<4.0	土質:良質土	m <sup>3</sup>		60			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝 2号プレキャストU型側溝	U型側溝規格:道路用鉄筋コンクリート側溝	m		40			
1号台付側溝		式		1			
現場打水路 3号U型側溝	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):576,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		30			
埋戻しコンクリート		m <sup>3</sup>		3			
現場打水路工 4号U型側溝		m		34			
側溝蓋 C2-B300		枚		272			
鋼製蓋	T-25 995*430*110(44+66) かさ上げ すべり止め 細目 ゴム付き	枚		15			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大井南島線 阿南・楠根 道路改良工事 (企育)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		87			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		100			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大井南島線 阿南・楠根 道路改良工事 (企育)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			