

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具修繕工事 (1)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
施設整備		式		1		
園路広場整備工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
表層 真砂土舗装		m2		455		
敷地造成整備工		式		1		
作業土工		式		1		
掘削	土質:土砂	m3		83		
盛土		m3		45		
床掘り	土質:土砂	m3		123		
埋戻し	土質:土砂	m3		106		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		55		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具修繕工事 (1)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土処分		m3		55		
法面工		式		1		
法面整形 切土部		m2		46		
法面整形 盛土部		m2		44		
張芝		m2		90		
遊戯施設整備工		式		1		
遊具組立設置工		式		1		
児童用遊具		基		1		
安全サイン		基		1		
シェルター		基		1		
テーブル・ベンチ		基		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具修繕工事 (1)	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		