

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 波土 日和佐上那賀線 美波・西河内 防草工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		1,518,846		
道路清掃工		式	1		10,605		
路面清掃工		式	1		10,605		
路面清掃(歩道・人力)	作業形態:歩道清掃,塵埃量:歩道 普通	m2	70	151.5	10,605		単 1号
植栽維持工		式	1		13,881		
樹木・芝生管理工		式	1		13,881		
抜根除草	施工内容:植込み地,施工規模:100m2未満,施工場所別補正:供用区間 標準(歩道及び交通島)	m2	70	198.3	13,881		単 2号
防草工		式	1		1,265,880		
防草工		式	1		1,265,880		
目地防草工 縁石目地		m	330	2,126	701,580		単 3号
目地防草工 擁壁目地		m	330	1,710	564,300		単 4号
仮設工		式	1		228,480		
交通管理工		式	1		228,480		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 波土 日和佐上那賀線 美波・西河内 防草工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	14	16,320	228,480		単 5号
直接工事費		式	1		1,518,846		
共通仮設		式	1		514,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		514,000		
純工事費		式	1		2,032,846		
現場管理費		式	1		1,497,000		
工事原価		式	1		3,529,846		
一般管理費等		式	1		886,154		
工事価格		式	1		4,416,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		441,600		
工事費計		式	1		4,857,600		

1 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路面清掃(歩道・人力)	作業形態:歩道清掃,塵埃量:歩道 普通	単位	m2	単位数量	1	単価	151.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 普通	m2	1	151.5	151.5		
	合計					151.5		
	単価					151.5	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	抜根除草	施工内容:植込み地,施工規模:100m2未満,施工場所別補正:供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m2	単位数量	1	単価	198.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(抜根除草)	植込み地,100m2未満,無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)	m2	1	198.3	198.3		
	合計					198.3		
	単価					198.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	目地防草工 緑石目地		単位	m	単位数量	100	単価	2,126
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地防草シート 15cm x 10m		巻	10	7,600	76,000		
	防草シート用プライマー		kg	5	2,500	12,500		
	防草シート用接着剤		kg	12	1,959	23,508		
	防草シート用アタッチ		本	20	1,050	21,000		
	目地充填セメント		袋	10	1,450	14,500		
	土木一般世話役		人	0.1	29,172	2,917.2		[] [1]
	普通作業員		人	2.4	24,582	58,996.8		[] [1]
	諸雑費	5%	式	1		3,095.7		[1] []
	合計					212,517.7		
	単価					2,126	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	目地防草工 擁壁目地		単位	m	単位数量	100	単価	1,710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地防草シート 15cm x 10m		巻	10	10,000	100,000		
	擁壁目地用プライマー		1	5	1,900	9,500		
	目地充填セメント		袋	10	1,450	14,500		
	土木一般世話役		人	0.1	29,172	2,917.2		[] [1]
	普通作業員		人	1.7	24,582	41,789.4		[] [1]
	諸雑費	5%	式	1		2,235.33		[1] []
	合計					170,941.93		
	単価					1,710	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320		
	合計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	