見積参考資料

工事名　Ｒ８波土　由岐大西線　美波・西の地　舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	美波１
単価使用年月	令和 8年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	週休２日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　由岐大西線　美波・西の地　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	153				単　1号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm	m2	1,260				単　2号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	39				単　3号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	39				単　4号
汚泥処理		m3	0.1				単　5号
不陸整正		m2	1,260				単　6号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度As,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	12				単　7号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度As,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m2	1,200				単　8号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度As,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	m2	49				単　9号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　由岐大西線　美波・西の地　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単　10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,22.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　11号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　12号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度As,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度As,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上,30mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度As,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上,50mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　13号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８波土　由岐大西線　美波・西の地　舗装工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	11.333	81,698	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	1.06	5,506	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	1.034	5,367	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	1.936	8,455	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	3.994	83,265	
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	1.011	37,989	
M000804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.059	84	
M000807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.061	21	
M000907002	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	9.119	163,170	
M001003018	ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	2.339	35,546	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.844	10,973	
	合計額				432,074	

（レベル1）　工事区分
道路修繕

数 量 総 括 表

（レベル2） 工　種	（レベル3） 種　別	（レベル4） 細　別	（レベル5） 規　格	単位	数　量	備　考
舗装工						
	舗装打換え工	舗装版切断	アスファルト　t≦15cm	m	153	
		汚泥		m3	0.11	
		舗装版破砕	アスファルト　t≦15cm	m2	1257	
		殻運搬処分		m3	39	
		不陸整正		m2	1257	
		歩道舗装	再生密粒度アスコン t=3cm	m2	12	W=1.4m未満
		歩道舗装	再生密粒度アスコン t=3cm	m2	1197	W=1.4m以上
		歩道舗装	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	49	
仮設工	交通誘導警備員		B	人日	20	

土工・舗装版破砕工　計算書					
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小　計	合　計
舗装版切断工	アスファルト t≦15cm		m	153.00	
舗装版破砕工	アスファルト t≦15cm	1256.9	m2	1256.93	
殻運搬処分	アスファルト殻	1208.4　＊　0.03			
		＋ 48.5　＊　0.05	m3	38.68	
建設汚泥		2.3＊10^−2＊0.03＊153		0.11	

舗　装　工　　計　算　書

名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
【舗装集計表】					
歩 道 舗 装					
表　　層	再生密粒度As t=3cm、W=1.4m未満		m2	11.70	
表　　層	再生密粒度As t=3cm、W=1.4m以上		m2	1196.73	
表　　層	再生密粒度As t=5cm、W=1.4m以上		m2	48.50	

数 量 計 算 書

測　　点	点 間 距 離	舗装版取り壊し			表層(一般部)			表層(乗入れ部)					
		幅員	平均	面積	幅員	平均	面積	断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量
No.　0		2.00			2.00								
No.　1	106.000	2.00	2.000	212.00	2.00	2.000	212.00						
No.　2	75.000	2.60	2.300	172.50	2.60	2.300	172.50						
No.　2'		1.90			1.90								
No.　3	22.000	1.90	1.900	41.80	1.90	1.900	41.80						
No.　3'		2.25						2.25					
No.　4	10.000	2.25	2.250	22.50				2.25	2.250	22.50			
No.　4'		2.00			2.00								
No.　5	114.700	2.00	2.000	229.40	2.00	2.000	229.40						
No.　6	40.000	2.00	2.000	80.00	2.00	2.000	80.00						
No.　7	13.000	2.00	2.000	26.00				2.00	2.000	26.00			
No.　8	175.000	2.00	2.000	350.00	2.00	2.000	350.00						
No.　8'		2.10			2.10								
No.　9	38.300	2.10	2.100	80.43	2.10	2.100	80.43						
No.　9'		1.80			1.80								
No. 10	17.000	1.80	1.800	30.60	1.80	1.800	30.60						
No. 10'		1.30			1.30								
No. 11	9.000	1.30	1.300	11.70	1.30	1.300	11.70						
	m			m2			m2			m2			m2
合　計	620.00			1256.93			1208.43			48.50			0.0

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８波土　由岐大西線　美波・西の地　舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	1,600	L=12.2km
汚泥		m3	14,300	