工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８波土　由岐大西線　美波・西の地　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		153		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm	m2		1,260		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		39		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		39		
汚泥処理		m3		0.1		
不陸整正		m2		1,260		
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度As,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り	m2		12		
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度As,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m2		1,200		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８波土　由岐大西線　美波・西の地　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度As,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	m2		49		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８波土　由岐大西線　美波・西の地　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		