

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・神領西上角 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		300			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		300			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・神領西上角 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:再生ク ラッシュラン RC-30,仕上り厚:100mm	m2		181		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコ(20),舗装 厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以 下	m2		300		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコ(13),舗装 厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2		181		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		110		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:セブ <sup>ラ</sup> 45cm,塗布厚:厚1.5mm ,排水性舗装:無し	m		12		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		40		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版取壊し		m2		240		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・神領西上角 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装版切断		m		110			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	As殻	m3		12			
殻処分	As殻	m3		12			
殻処分	建設汚泥	m3		0.13			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・神領西上角 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			