

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 災害査定設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 災害復旧工事設計業務	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
災害復旧工事設計業務		式	1		49,300			
災害復旧工事設計業務		式	1		49,300			
災害復旧工事設計業務		式	1		49,300			
設計流速算定表(B表)等作成		箇所	1	49,300	49,300		単 1号	
河川構造物設計		式	1		1,271,751			
護岸設計		式	1		1,271,751			
護岸詳細設計		式	1		1,271,751			
護岸詳細設計 園瀬川(佐那河内)	片側	(m)式	(50 )1		1,271,751		内 1号	
共通		式	1		457,000			
共通(設計業務)		式	1		457,000			
打合せ等		式	1		457,000			
打合せ	中間打合せ:3回	業務	1		457,000		内 2号	
直接経費		式	1		11,044			

# 業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 災害査定設計業務				業 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接経費		式	1		11,044		
旅費交通費		式	1		11,044		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,753,119 土木設計業務	式	1		11,044		
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,789,095		
その他原価		式	1		944,054		内 3号
一般管理費等		式	1		1,470,851		内 4号
設計業務価格		式	1		4,204,000		
災害復旧工事測量業務		式	1		508,100		
災害復旧工事測量業務		式	1		508,100		
災害復旧工事測量業務		式	1		508,100		
伐採除草		千m2	1	138,000	138,000		単 2号
写真撮影		km	0.1	3,701,000	370,100		単 3号
基準点測量		式	1		148,000		

# 業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 災害査定設計業務				業 種 目	測量業務 基準点測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基準点測量		式	1		148,000		
4級基準点測量		式	1		148,000		
4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	点	4	37,000	148,000		単 4号
地形測量		式	1		604,122		
現地測量		式	1		604,122		
現地測量		式	1		604,122		
現地測量		(km2)式	(0.01)1		604,122		内 5号
応用測量		式	1		565,500		
路線測量		式	1		356,430		
路線測量		式	1		356,430		
作業計画		業務	1		108,810		内 6号
現地踏査		km	0.1	153,500	15,350		単 5号
中心線測量		km	0.1	538,900	53,890		単 6号

# 業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 災害査定設計業務				業 種 目	測量業務 応用測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮BM設置測量		km	0.1	245,400	24,540		単 7号
縦断測量		km	0.1	398,400	39,840		単 8号
横断測量		km	0.1	1,140,000	114,000		単 9号
深浅測量		式	1		209,070		
深浅測量		式	1		68,100		
作業計画		業務	1		68,100		内 7号
河川深浅測量		式	1		140,970		
河川深浅測量		測線	3	46,990	140,970		単 10号
直接経費		式	1		68,028		
直接経費		式	1		68,028		
旅費交通費		式	1		9,028		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,612,263 測量業務	式	1		9,028		
電子成果品作成費		式	1		59,000		

# 業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 災害査定設計業務				業 項	種 目	測量業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費(測量)	対象額:1,612,263	式	1		59,000			
直接測量費		式	1		1,893,750			
間接測量費		式	1		1,622,250			
諸経費		式	1		1,622,250		内 8号	
測量業務価格		式	1		3,516,000			
業務価格		式	1		7,720,000			
消費税相当額		式	1		772,000			
業務委託料		式	1		8,492,000			

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	護岸詳細設計 園瀬川 (佐那河内)	片側					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片岸		(m)式	(50 )1		74,573	
	現地踏査 片岸		(m)式	(50 )1		94,686	
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(50 )1		79,104	
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(50 )1		49,607	
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸		(m)式	(50 )1		76,918	
	本体設計 安定計算 片岸		(m)式	(50 )1		79,104	
	施工計画 片岸		(m)式	(50 )1		137,355	
	仮設計画 片岸		(m)式	(50 )1		79,104	
	図面作成 片岸		(m)式	(50 )1		269,087	
	数量計算 片岸		(m)式	(50 )1		115,762	
	照査 片岸		(m)式	(50 )1		121,765	
	報告書作成 片岸		(m)式	(50 )1		94,686	



# 1次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	打合せ	中間打合せ:3回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		457,000	
合計					457,000	

# 1次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		1,753,119	直接人件費:1,753,119 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		944,054	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					944,054	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		2,733,149	業務原価:2,733,149 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		1,471,800	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-949	
合計					1,470,851	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	現地測量					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		(km2)式	(0.01)1		14,638	
細部測量		(km2)式	(0.01)1		452,578	
数値編集		(km2)式	(0.01)1		88,235	
数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.01)1		48,671	
合計					604,122	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	作業計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画			業務	1		108,810	
合計						108,810	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	作業計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画			業務	1		68,100	
合計						68,100	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1		1,893,750	直接測量費:1,893,750 管区9 : 0
諸経費率		%	85.7			
諸経費		式	1		1,622,943	直接測量費×85.7%
調整額					-693	
合計					1,622,250	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	設計流速算定表(B表)等作成		単位	箇所	単位数量	1	単価	49,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計流速算定表(B表)等作成		箇所	1	49,300	49,300		
	合計					49,300		
	単価					49,300	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	伐採除草		単位	千m2	単位数量	1	単価	138,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐採除草		千m2	1	138,000	138,000		
	合計					138,000		
	単価					138,000	円/千m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	写真撮影		単位	km	単位数量	1	単価	3,701,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	写真撮影		km	1	3,701,000	3,701,000		
	合計					3,701,000		
	単価					3,701,000	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	単位数量	1	単価	37,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	3,448	3,448		
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	10,300	10,300		
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	15,620	15,620		
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,632	7,632		
	合計					37,000		
	単価					37,000	円/点	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	現地踏査		単位	km	単位数量	1	単価	153,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		km	1	153,500	153,500		
	合計					153,500		
	単価					153,500	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	中心線測量		単位	km	単位数量	1	単価	538,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中心点座標計算		km	1	60,860	60,860		
	測定設置		km	1	356,400	356,400		
	線形地形図の作成		km	1	55,170	55,170		
	点検整理		km	1	66,540	66,540		
	合計					538,970		
	単価					538,900	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	仮BM設置測量		単位	km	単位数量	1	単価	245,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	測定設置		km	1	156,200	156,200		
	計算		km	1	41,410	41,410		
	点検整理		km	1	47,880	47,880		
	合計					245,490		
	単価					245,400	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	398,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測 縦断測量		km	1	244,700	244,700		
	縦断面図作成 縦断測量		km	1	93,200	93,200		
	点検整理 縦断測量		km	1	60,500	60,500		
	合計					398,400		
	単価					398,400	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	1,140,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測 横断測量		km	1	769,300	769,300		
	横断面図作成 横断測量		km	1	246,600	246,600		
	点検整理 横断測量		km	1	124,400	124,400		
	合計					1,140,300		
	単価					1,140,000	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	河川深浅測量		単位	測線	単位数量	1	単価	46,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		測線	1	2,155	2,155		
	観測		測線	1	21,630	21,630		
	横断面図作成		測線	1	12,590	12,590		
	点検整理		測線	1	10,620	10,620		
	合計					46,995		
	単価					46,990	円/測線	