

質問に対する回答書（2回目）

工 事 名：R8警施 徳島県警察本部ヘリコプターテレビシステム地上設備改修工事（着指）

工 事 箇 所：徳島市万代町2丁目5番地1ほか12か所

徳島県警察本部警務部会計課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 疑 事 項	回 答
1	10階C室の既設OFDM変調器に制御ケーブルが接続されていますが、この制御ケーブルの用途について教えてください。 また、既設OFDM変調器の型式をご教示ください。	制御ケーブルは別途機器で使用しているものです。 なお、仕様書の添付図面は採用される機器によりケーブルの規格が異なるため参考で記載しています。 既設OFDM変調器の型式についてはマスプロ KDOF3MDとなります。
2	当本部庁舎内に設置の各モニタで映像、音声モニタできるように所要の配線を行うこととあります。 これは10階OFDM変調器により配信された先の既設のモニタを示していると解釈して良いのでしょうか？ その解釈の上で、現行システムでモニタできない箇所（新たに配線を必要になる箇所）があれば具体的な状況をご教示ください。 異なる解釈の場合は、その内容についてご教示ください。	前段については貴見のとおりです。後段については特別な事情がない限り10階OFDM変調器から先は既設のものを使用します。
3	9階D室へ映像を伝送するために必要な各機器類を設置し、接続ケーブルで接続することとあります。 既設の映像操作卓のモニタに必要な信号の仕様についてご教示ください。 また、分配器等が必要になる場合は、分配数についてもご教示ください。	9階D室の接続先はSDIマトリクススイッチャーでケーブルは映像ケーブルとなります。なお、分配器は不要です。
4	工事材料一覧表の19インチラック棚は、各配備先の下記の構成品（OFDM変調器またはHDMI分配器）を既設ラックに収容固定するための棚と解釈してよろしいでしょうか？ 寸法制限がある場合は、制限についてご教示ください。 各警察署の構成品 ・OFDM変調器 ・ルーターB（高さ1Uの専用取付金具を付属します。） ・デコーダH（高さ1Uの専用取付金具を付属します。） ・OAタップ（ラックの側面もしくは背面に固定します。） 警察航空隊の構成品 ・HDMI分配器 ・ルーターB（高さ1Uの専用取付金具を付属します。） ・デコーダH（高さ1Uの専用取付金具を付属します。） ・OAタップ（ラックの側面もしくは背面に固定します。）	貴見のとおりです。構成品を収容するため棚の高さは3Uを想定していますが、詳細については現地での協議になります。
5	P12 表-32 モデム部1及びモデム部2の設計条件について → 入出力レベル：-30～+4dBmを満たす機器がありません。 この仕様は必須項目ですか。 （仮選定中の機器は、送信：-9dBm ～ -31dBm、受信：0dBm ～ -40dBmです。）	貴見のとおりです。仮選定中の機器の仕様で可とします。
6	P71 工事材料一覧表 → 複合多重化装置用基板（P6ME1SB、P6MTB、LAN1S）及び、ルーターA以下の機器は機器選定されていますが、これらは支給品の認識でよいのでしょうか。	本工事に含まれます。 なお、ルーターA以下の機器で機器選定しているものについては相当品で構いません。