

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・美馬滝下 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		120			
汚泥処分		t		0.3			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm	m2		865			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		87			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		87			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		865			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		865			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		865			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・美馬滝下 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 (中央線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		37			
溶融式区画線 (外側線・ゼブラ縁取り)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		160			
溶融式区画線 (ゼブラ・横断歩道・停止線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		56			
溶融式区画線 (誘導線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		63			
構造物撤去工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		90			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
残土処分		m3		90			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・美馬滝下 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		12			
交通誘導警備員	B	人日		36			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・美馬滝下 舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		