

## 見積参考資料

# 工事名 R8波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海 陽町 開設工事(企育)

### ◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	美波2
単価使用年月	令和8年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 ( 企育 )

項目名	内容
事業主体名	美波農林事務所 林務
事業名	農山漁村地域整備交付金
地区名	広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 ( 企育 )
施工場所	海部郡海陽町小谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 ( 企育 )

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 ( 企育 )

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 ( 率計上 )				
8 ・ ・ ・ ・技術管理費				
9 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費 ( 率計上 )				
12 ・一般管理費等				



事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 林道開設	1.000	式		
・ ・ 林道土工	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削工 No.44 ~ No.47	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式		
・ ・ 法面工 No.44 ~ No.46+10.0	1.000	式		
・ ・ ・ 植生工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面吹付工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 場所打擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 筋工	1.000	式		
・ ・ 排水構造物工	1.000	式		

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 横断溝工 No.44MC.26	1.000	式		
・・ 舗装工	1.000	式		
・・・ コンクリート路面工 No.44 ~ No.46+10.0	1.000	式		
・・ 防護柵工	1.000	式		
・・・ 路側防護柵工	1.000	式		
・・ 仮設工	1.000	式		
・・・ 落石防護柵工	1.000	式		
・・ 伐採費 No.46 ~ No.48	1.000	式		
・・・ 伐採費	1.000	式		
・・ 残土処理場	1.000	式		
・・・ 柵工	1.000	式		
・・・ 筋工	1.000	式		
・・・ 法面整形工	1.000	式		
・・・ 補強材	1.000	式		



事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 ( 企 育 )

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 ( 諸経費対象 )					
・ 林道開設	1.000	式			
・ ・ 林道土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工 No. 44 ~ No. 47	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 ( 床掘 ) 礫質土 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫 質土, 障害なし	10.000	m3			単 A S 単 8号
片切掘削 ( 人力併用機械掘削 ) ( 土砂 ) 林道工事, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	158.000	m3			単 A S 単 13号
地山掘削 ( オープンカット ) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫 質土, 障害なし	6.000	m3			単 A S 単 9号
地山掘削工 ( 床掘 ) 軟岩 ( I ) A 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩 ( ) A, 障害なし	260.000	m3			単 A S 単 10号
片切掘削 ( 人力併用機械掘削 ) ( 土砂 ) 林道工事, 岩塊・玉石・軟岩 ( ) A	552.000	m3			単 A S 単 14号
地山掘削 ( オープンカット ) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩 ( ) A, 障害なし	35.000	m3			単 A S 単 11号
掘削土積込 ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘 性土・礫質土, 障害なし	606.000	m3			単 A S 単 12号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路床, 2.5m以上4.0m未満, -, -	104.000	m3			単 A S 単 15号

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 ( 企 育 )				

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械盛土 路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -	138.000	m3			単 A S 単 16号
合 計					
・・・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
埋戻工 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	88.000	m3			単 A S 単 32号
合 計					
・・・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
運搬工 ( 礫質土 ) 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 1.6km, バックホウ 山積0.8m3	103.000	m3			単 A S 単 19号
運搬工 ( 軟岩 ( I ) A ) 4 t 車, 軟岩, 1.6km, バックホウ 山積0.8m3	502.000	m3			単 A S 単 20号
敷均し・締固め工 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	370.000	m3			単 A S 単 30号
合 計					
・・・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.45m3 ( 平積0.35m3 )	93.100	m <sup>2</sup>			単 A S 単 17号
機械切土法面整形 岩塊・玉石・軟岩 ( ) A, バックホウ山積0.45m3 ( 平積0.35m3 )	334.200	m <sup>2</sup>			単 A S 単 18号
合 計					

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・法面工 No.44~No.46+10.0	1.000	式			
・・・植生工	1.000	式			1 式当たり
植生マット D10 L=300mm	58.600	m <sup>2</sup>			単A T単 3号
合 計					
・・・法面吹付工	1.000	式			1 式当たり
特殊配合モルタル吹付工B 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	278.700	m <sup>2</sup>			単A S単 24号
合 計					
・・擁壁工	1.000	式			
・・・場所打擁壁工	1.000	式			1 式当たり
重力式擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	173.000	m <sup>3</sup>			単A S単 34号
基面整正 -	58.000	m <sup>2</sup>			単A S単 31号
合 計					
・・・筋工	1.000	式			1 式当たり
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	28.100	m			単A S単 49号
合 計					



事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 ( 企 育 )

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート路面工 ( 溶接金網敷設 )	217.200	m <sup>2</sup>			単 A S 単 27号
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.600	m <sup>2</sup>			単 A S 単 36号
舗装止め丸太工 ( 2 段 )	23.000	m			単 A S 単 47号
合 計					
・ ・ 防護柵工	1.000	式			
・ ・ ・ 路側防護柵工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール設置 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, - , 無し, 直線部, 直支柱, しない	12.000	m			単 A S 単 43号
ガードレール設置 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, - , 無し, 曲線部 ( 半径30m以下 ), 直支柱, しない	16.000	m			単 A S 単 44号
補強鉄筋 D13mm	44.700	kg			単 A T 単 2号
合 計					
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 落石防護柵工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	60.000	m			単 A S 単 50号
合 計					

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 ( 企育 )

名称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 伐採費 No. 46 ~ No. 48	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			単 A

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 ( 企 画 )

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 56cm	1.000	本			単 A
根切 根切のみ	13.400	m3			単 A S 単 7号
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き	13.400	m3			単 A S 単 26号
運搬工 ( 根 株 )	17.000	m3			単 A S 単 45号
運搬工 ( チ ッ プ )	21.400	m3			単 A S 単 46号
合 計					
・ ・ 残土処理場	1.000	式			
・ ・ ・ 柵工	1.000	式			1 式当たり
木柵工 丸太柵	28.400	m			単 A T 単 1号
合 計					

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 ( 企 育 )				

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 筋工					1 式当たり
	1.000	式			
丸太筋工(1段積)					単 A S 単 48号
	52.200	m			
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)					単 A S 単 49号
	30.000	m			
合 計					
・・・ 法面整形工					1 式当たり
	1.000	式			
法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり					単 A S 単 33号
	61.300	m <sup>2</sup>			
植生シート工 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境),250m2未満,-					単 A S 単 42号
	61.300	m <sup>2</sup>			
合 計					
・・・ 補強材					1 式当たり
	1.000	式			
補強材 ( 敷 設 )					単 A T 単 4号
	293.400	m <sup>2</sup>			
土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設					単 A S 単 5号
	100.000	m <sup>2</sup>			
まき出し・敷均し・締固め まき出し・敷均し・締固め,あり					単 A S 単 6号
	236.000	m <sup>3</sup>			
合 計					



事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>			
	普通作業員	0.160	人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 6号 ***					
	まき出し・敷均し・締固め		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し・締固め、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	まき出し・敷均し・締固め あり				
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 7号 ***					
	根切		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	根切・積込 根切のみ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	根切のみ 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	0.630	人			
	普通作業員	0.420	人			

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次)]	3.300	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.560	人			
	軽油 バックホウ給油	28.000	L			
	諸雑費 9.0%	0.090				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	地山掘削工(床掘)礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 97.000 m3

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	地山掘削(オープンカット)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 燃料給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	地山掘削工(床掘)軟岩(I)A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(I)A,障害			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩( )A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ク-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]		1.490	供用日		<損料>
	運転手(特殊)		1.000	人		
	軽油 バックホウ給油		65.000	L		
	合計					算出数量 73.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 11号 ***					
	地山掘削(オープンカット)			m3	1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害 なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩( )A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ク-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]		1.490	供用日		<損料>

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	65.000	L			
	合計					算出数量 73.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	掘削土積込		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バック杓[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.180	人			
	ハック杓[加-型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.140	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.090	人			
	軽油 ハトル給油	6.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩( )A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩( )A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.260	人			
	ハック杓[加-型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.190	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.120	人			

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 ( 企 育 )				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハトル給油	8.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	機械盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[如-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.970	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	3.030	人			
	軽油 ハトル給油	209.000	L			
	振動ロー[ハンドガイト式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ハトル給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 ( 企 画 )

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	機械盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分	路体		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	2.5m以上4.0m未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量	-				
	4)障害の有無	-				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	ハック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.100	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	2.500	人			
	軽油 ハック給油	173.000	L			
	振動ロー[ハック型]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ハック給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	機械切土法面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	礫質土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		0.500	人		
	普通作業員		2.100	人		
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		5.600	時間		<損料>
	運転手(特殊)		0.950	人		
	軽油 バトリル給油		48.000	L		
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>		
	*** S単 - 18号 ***					
	機械切土法面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩( )A		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手(特殊)	1.390	人			
	軽油 ハトル給油	71.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 19号 ***					
	運搬工(礫質土)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.6km,バックホウ 山積0.8m3				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)車種区分	4t車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土			夜間制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	1.600km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 ハトル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディゼール]	1.000	時間			<損料>

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 ( 企 育 )

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 6.300 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	運搬工 (軟岩 (I) A)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車, 軟岩, 1.6km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	4 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	1.800m3 1.600km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油 バトロ給油		5.400	L		
	ダンプトラック[オロード・ディセル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 5.100 m3
	単 価		m3			

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
	石材運搬工		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,26km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 26.000km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170 人			
	軽油 ハトル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 2.300 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,26km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	26.000km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油					
	ハトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オロード・デイベル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 2.300 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 23号 ***					
	鉄筋加工			ton	1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)鉄筋径区分	13mm以下			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位:ton)					
	土木一般世話役		0.200	人		
	鉄筋工		1.100	人		
	普通作業員		0.700	人		

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 24号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工B		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	特殊配合モルタル吹付工B 法面整形後、揚水ポンプ 揚程10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)法面区分 2)ポンプ区分	法面整形後 揚水ポンプ 揚程10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械) 5)特殊配合モルタル1kgあたり単価(円/kg)	普通作業員 あり				
	土木一般世話役	1.200	人			
	法面工	4.700	人			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	2.300	人			
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]	4.600	時間			<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・~超低・排対(~3次)]	1.200	日			<賃料>
	軽油 バルブ給油	48.000	L			

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)	1.030	日			<賃料>
	軽油	19.000	L			
	ハトール給油					
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モーター駆動型]	0.300	日			<損料>
	特殊配合モルタル	1,000.000	kg			
	亀甲金網					
	1.2mm 網目2.6mm	140.000	m <sup>2</sup>			
	アンカーピン					
	1.3mm L=400mm	100.000	本			
	アンカーピン					
	9mm L=200mm	300.000	本			
	諸雑費					
	5%	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 25号 ***					
	基礎栗石工(受台)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	基礎栗石工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	20cm,敷均し			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)厚さ(cm)	20.000cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷均し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)栗石コード(単位:m3)					
	5)間隙充填材コード(単位:m3)					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.430	人			

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.750	人			
	普通作業員	2.110	人			
	バックホウ[クロー型・排対型(1次・2次)]	0.620	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.620	人			
	軽油 バックホウ給油	42.000	L			
	割栗石 5~15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 26号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破砕・チップ材仮置き		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破砕機[クワ式]	2.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.380	人			
	軽油 バックホウ給油	54.000	L			
	掴み装置	2.000	時間			<損料>

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ハック材[加-ラ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.340	人			
	軽油 ハトル給油	17.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)溶接金網コード(単位:m <sup>2</sup> )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	115.000	m <sup>2</sup>			
	普通作業員	2.300	人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 28号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)厚さ(m) 2)コンクリートコード(単位:m3) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	0.150m		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		2.100	人		
	普通作業員		3.500	人		
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	16.200	m <sup>3</sup>			
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝｼﾞ ~ 超低・排(~2014)]	1.780	日			<賃料>
	運転手(特殊)		1.250	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		73.000	L		
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>		
	*** S単 - 29号 ***					
	コンクリート路面工(養生工)			m <sup>2</sup>	100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	コンクリート路面工(養生工)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)養生工	計上する			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
	土木一般世話役		0.200	人		

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.500	人			
	諸雑費 5%	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 30号 ***					
	敷均し・締固め工		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m <sup>3</sup> 未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 31号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 32号 ***					
	埋戻工		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 33号 ***					
	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 森林 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 34号 ***					
	重力式擁壁		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎碎石の有無	2.0m以上5.0m以下 無し				
	3)均しコンクリートの有無 4)養生工の種類	無し 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)コンクリート規格	延長無し 18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 36号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 37号 ***					
	コンクリート工(受台)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	小型構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉)				

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
	コンクリート工(呑口)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	型枠工(受台)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 小型構造物 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 40号 ***					
	型枠工(呑口)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリト			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリト 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm 普通作業員				

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単 - 42号 ***					
	植生シート工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	【法面工(植生シート工)】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート環境),250m2未満,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	植生シート工				
	2)シート区分	肥料袋無・人工張芝付(一重シート環境)				
	3)施工規模	250m2未満				
	4)時間的制約	-				
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート環境)	1.350	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 43号 ***					
	ガードレール設置		m		1.000 m 当たり算出	
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 44号 ***					
	ガードレール設置		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m 以下), 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	コンクリート建込 塗装品C-2B				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上100m未満 -				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.320	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 45号 ***					

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運搬工(根株)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分	10t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	1.600km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 ハトル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 16.400 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 46号 ***					
	運搬工(チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分	10t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	1.600km				

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
5)積込機械区分		木材(チップ)パック材 山積0.8m3				
6)運搬状況区分		上記以外の運搬				
7)路面条件区分		路面条件 良好				
運転手(一般)			0.170	人		
軽油			9.800	L		
パトロール給油						
ダンプトラック[オート・ディーゼル]			1.000	時間		<損料>
タイヤ消費費(DT国産・普通・D)				時間		
	合計					算出数量 14.900 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 47号 ***					
舗装止め丸太工(2段)				m	10.000 m	当たり算出
舗装止め丸太工(2段)						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
1)施工内容区分		舗装止め丸太工				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
杉丸太			5.000	本		
末口径10.0cm×長4.0m						
諸雑費			0.050			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価			m		

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 48号 ***					
	丸太筋工(1段積)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(1段積)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員)	購入(徳島県産) 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)萱株採取等の計上区分	計上する				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	4.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	5.000	本			
	普通作業員	0.530	人			
	普通作業員	0.420	人			
	普通作業員	0.060	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 49号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員)	購入(徳島県産) 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 50号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			



事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	木柵工		m		10.000 m	当たり算出
	丸太柵					
	杭木 杉丸太末口径10cm×長1.5m 杭先端加工	13.000				
	横木 杉丸太末口径10cm×長4.0m	12.500				
	なまし鉄線 2.0mm(#14)	3.000	kg			
	普通作業員	0.400	人			S単 4号
	普通作業員	1.170	人			S単 4号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	補強鉄筋		kg		1,000.000 kg	当たり算出
	D13mm					
	鉄筋加工 13mm以下	1.000	ton			S単 23号
	合計					算出数量 1,000.000 kg
	単価		kg			

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(企育)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 3号 ***					
	植生マット		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	D10 L=300mm かまくらマット	120.000	m <sup>2</sup>			[1]
	アンカーピン (異形) D10 フック付 L=300mm	501.000	本			[2]
	土木一般世話役	1.300	人			S単 1号 [3]
	法面工	2.600	人			S単 2号 [4]
	普通作業員	1.300	人			S単 3号 [5]
	雑品 労務費計の5% 集計対象明細: ([3]+[4]+[5])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 4号 ***					
	補強材(敷設)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	盛土補強材 トクシン20(TS20) クリープ限界強度19kN/m	1.000	m <sup>2</sup>			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	1.000	m <sup>2</sup>			S単 35号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>





