

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	美波農林事務所 林務
事業名	農山漁村地域整備交付金
地区名	広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（企育）
施工場所	海部郡海陽町小谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R8波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（企育）

[illegible]

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (企 育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			42,893,000	
2 ・工事原価			35,531,000	
3 ・ ・ 直接工事費			22,586,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	22,586,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			12,945,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			4,043,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値*N037)*N030*N041)$				
$22,586,000 \times ((13.130*1.300)*1.030*1.000)$	17.580	%	3,970,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			73,000	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	73,000	

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (企 育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			8,902,000	
21 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$26,629,000 \times (((31.840*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	33.430	%	8,902,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$35,531,000 \times (20.680*1.000 + 0.04)$	20.720	%	7,362,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$42,893,000 \times 3.370$	3.370	%	1,445,000	
28 支給品費			0	

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区	事業費	47	47
工事名	R8波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（企育）			

[illegible]

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)				22,586,000	
・ 林道開設	1.000	式		22,586,000	
・ ・ 林道土工	1.000	式		3,977,976	
・ ・ ・ 掘削工 No. 44 ~ No. 47	1.000	式	1,625,467	1,625,467	1 式当たり
地山掘削工 (床掘) 礫質土 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫 質土, 障害なし	10.000	m3	641	6,410	歩 A ・ 単 A S 単 8 号
片切掘削 (人力併用機械掘削) (土砂) 林道工事, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	158.000	m3	1,023	161,634	歩 A ・ 単 A S 単 13 号
地山掘削 (オープンカット) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫 質土, 障害なし	6.000	m3	641	3,846	歩 A ・ 単 A S 単 9 号
地山掘削工 (床掘) 軟岩 (I) A 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩 () A, 障害なし	260.000	m3	851	221,260	歩 A ・ 単 A S 単 10 号
片切掘削 (人力併用機械掘削) (土砂) 林道工事, 岩塊・玉石・軟岩 () A	552.000	m3	1,421	784,392	歩 A ・ 単 A S 単 14 号
地山掘削 (オープンカット) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩 () A, 障害なし	35.000	m3	851	29,785	歩 A ・ 単 A S 単 11 号
掘削土積込 ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘 性土・礫質土, 障害なし	606.000	m3	690	418,140	歩 A ・ 単 A S 単 12 号
合 計				1,625,467	
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式	655,172	655,172	1 式当たり
機械盛土 路床, 2.5m 以上 4.0m 未満, -, -	104.000	m3	3,001	312,104	歩 A ・ 単 A S 単 15 号

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械盛土 路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -	138.000	m3	2,486	343,068	歩 A ・ 単 A S 単 16号
合 計				655,172	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	176,880	176,880	1 式当たり
埋戻工 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	88.000	m3	2,010	176,880	歩 A ・ 単 A S 単 32号
合 計				176,880	
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式	870,804	870,804	1 式当たり
運搬工 (礫質土) 4 t 車, 粘性土 ・ 砂 ・ 砂質土 ・ 礫質土, 1.6km, バックホウ 山積0.8m3	103.000	m3	1,083	111,549	歩 A ・ 単 A S 単 19号
運搬工 (軟岩 (I) A) 4 t 車, 軟岩, 1.6km, バックホウ 山積0.8m3	502.000	m3	1,338	671,676	歩 A ・ 単 A S 単 20号
敷均し ・ 締固め工 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	370.000	m3	236.7	87,579	歩 A ・ 単 A S 単 30号
合 計				870,804	
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式	649,653	649,653	1 式当たり
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	93.100	m ²	1,134	105,575	歩 A ・ 単 A S 単 17号
機械切土法面整形 岩塊 ・ 玉石、軟岩 () A, バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	334.200	m ²	1,628	544,078	歩 A ・ 単 A S 単 18号
合 計				649,653	

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 法面工 No.44 ~ No.46+10.0	1.000	式		2,421,583	
・ ・ ・ 植生工	1.000	式	277,823	277,823	1 式当たり
植生マット D10 L=300mm	58.600	m ²	4,741	277,823	歩 A ・ 単 A T 単 3 号
合 計				277,823	
・ ・ ・ 法面吹付工	1.000	式	2,143,760	2,143,760	1 式当たり
特殊配合モルタル吹付工 B 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	278.700	m ²	7,692	2,143,760	歩 A ・ 単 A S 単 24 号
合 計				2,143,760	
・ ・ 擁壁工	1.000	式		11,542,143	
・ ・ ・ 場所打擁壁工	1.000	式	11,426,315	11,426,315	1 式当たり
重力式擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	173.000	m ³	65,880	11,397,240	歩 A ・ 単 A S 単 34 号
基面整正 -	58.000	m ²	501.3	29,075	歩 A ・ 単 A S 単 31 号
合 計				11,426,315	
・ ・ ・ 筋工	1.000	式	115,828	115,828	1 式当たり
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	28.100	m	4,122	115,828	歩 A ・ 単 A S 単 49 号
合 計				115,828	

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 排水構造物工	1.000	式		524,133	
・ ・ ・ 横断溝工 No.44MC.26	1.000	式	524,133	524,133	1 式当たり
コンクリート工 (受台) 小型構造物,人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉),	2.300	m ³	43,530	100,119	歩 A ・ 単 A S 単 37号
型枠工 (受台) 一般型枠, 小型構造物	14.500	m ²	9,160	132,820	歩 A ・ 単 A S 単 39号
石材運搬工 10 t 車, 軟岩, 26km, バックホウ 山積 0.8m ³	1.500	m ³	4,407	6,611	歩 A ・ 単 A S 単 21号
基礎栗石工 (受台) 20cm, 敷均し	6.500	m ²	4,117	26,761	歩 A ・ 単 A S 単 25号
コンクリート工 (呑口) 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉),	0.300	m ³	43,530	13,059	歩 A ・ 単 A S 単 38号
型枠工 (呑口) 一般型枠, 均しコンクリート	2.300	m ²	5,155	11,857	歩 A ・ 単 A S 単 40号
基面整正 -	1.400	m ²	501.3	702	歩 A ・ 単 A S 単 31号
ふとんかご工 50cm × 120cm 運搬距離 L=26.0km	2.000	m	23,402	46,804	歩 A ・ 単 A T 単 5号
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 500 × 65	6.000	組	30,900	185,400	歩 A ・ 単 A
合 計				524,133	
・ ・ 舗装工	1.000	式		1,898,956	
・ ・ ・ コンクリート路面工 No.44 ~ No.46+10.0	1.000	式	1,898,956	1,898,956	1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	230.600	m ²	6,817	1,572,000	歩 A ・ 単 A S 単 28号
コンクリート路面工(養生工)	230.600	m ²	194	44,736	歩 A ・ 単 A S 単 29号

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート路面工 (溶接金網敷設)	217.200	m ²	1,137	246,956	歩 A ・ 単 A S 単 27号
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.600	m ²	4,281	19,693	歩 A ・ 単 A S 単 36号
舗装止め丸太工 (2 段)	23.000	m	677	15,571	歩 A ・ 単 A S 単 47号
合 計				1,898,956	
・ ・ 防護柵工	1.000	式		398,062	
・ ・ ・ 路側防護柵工	1.000	式	398,062	398,062	1 式当たり
ガードレール設置 コンクリート建込, 塗装品 C-2B, 21m 以上 100m 未満, - , 無し, 直線部, 直支柱, しない	12.000	m	13,211	158,532	歩 A ・ 単 A S 単 43号
ガードレール設置 コンクリート建込, 塗装品 C-2B, 21m 以上 100m 未満, - , 無し, 曲線部 (半径 30m 以下), 直支柱, しない	16.000	m	14,532	232,512	歩 A ・ 単 A S 単 44号
補強鉄筋 D13mm	44.700	kg	157	7,018	歩 A ・ 単 A T 単 2号
合 計				398,062	
・ ・ 仮設工	1.000	式		210,180	
・ ・ ・ 落石防護柵工	1.000	式	210,180	210,180	1 式当たり
落石防護柵工	60.000	m	3,503	210,180	歩 A ・ 単 A S 単 50号
合 計				210,180	

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 伐採費 No. 46 ~ No. 48	1.000	式		235,741	
・ ・ ・ 伐採費	1.000	式	235,741	235,741	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本	310	620	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本	370	370	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	3.000	本	430	1,290	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	3.000	本	460	1,380	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本	500	500	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本	540	540	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本	580	1,160	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	3.000	本	620	1,860	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	5.000	本	660	3,300	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	700	700	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	4.000	本	740	2,960	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本	770	770	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	4.000	本	810	3,240	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本	930	930	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本	960	960	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本	1,000	1,000	歩 A ・ 単 A

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	2.000	本	1,030	2,060	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本	1,090	1,090	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本	1,160	2,320	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	3.000	本	1,800	5,400	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本	2,120	2,120	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本	2,440	2,440	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 56cm	1.000	本	6,280	6,280	歩 A ・ 単 A
根切 根切のみ	13.400	m3	5,663	75,884	歩 A ・ 単 A S 単 7号
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	13.400	m3	6,829	91,509	歩 A ・ 単 A S 単 26号
運搬工 (根 株)	17.000	m3	618	10,506	歩 A ・ 単 A S 単 45号
運搬工 (チ ッ プ)	21.400	m3	680	14,552	歩 A ・ 単 A S 単 46号
合 計				235,741	
・ ・ 残土処理場	1.000	式		1,377,565	
・ ・ ・ 柵工	1.000	式	195,562	195,562	1 式当たり
木柵工 丸太柵	28.400	m	6,886	195,562	歩 A ・ 単 A T 単 1号
合 計				195,562	

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 筋工					1 式当たり
	1.000	式	317,322	317,322	
丸太筋工(1段積)	52.200	m	3,710	193,662	歩 A ・ 単 A S 単 48号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	30.000	m	4,122	123,660	歩 A ・ 単 A S 単 49号
合 計				317,322	
・ ・ ・ 法面整形工					1 式当たり
	1.000	式	141,383	141,383	
法面整形 盛土部,無し,無し,1#質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	61.300	m ²	447.4	27,426	歩 A ・ 単 A S 単 33号
植生シート工 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重衾環境),250m2未満, -	61.300	m ²	1,859	113,957	歩 A ・ 単 A S 単 42号
合 計				141,383	
・ ・ ・ 補強材					1 式当たり
	1.000	式	723,298	723,298	
補強材 (敷設)	293.400	m ²	1,467	430,418	歩 A ・ 単 A T 単 4号
土工用マツ(シート類)敷設・撤去 敷設	100.000	m ²	321	32,100	歩 A ・ 単 A S 単 5号
まき出し・敷均し・締固め まき出し・敷均し・締固め,あり	236.000	m3	1,105	260,780	歩 A ・ 単 A S 単 6号
合 計				723,298	

事業名	農山漁村地域整備交付金 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（企育）

[illegible]