

R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（企育） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 林道開設				
(1)林道土工				
掘削工	No. 44~No. 47	式	1.000	
地山掘削工(床掘)礫質土	礫質土	m ³	10.000	
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)	礫質土	m ³	158.000	
地山掘削(オープンカット)	礫質土	m ³	6.000	
地山掘削工(床掘)軟岩(I)A	軟岩(I)A	m ³	260.000	
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)	軟岩(I)A	m ³	552.000	
地山掘削(オープンカット)	軟岩(I)A	m ³	35.000	
掘削土積込	礫質土	m ³	606.000	
盛土工		式	1.000	
機械盛土	路床	m ³	104.000	
機械盛土	路体	m ³	138.000	
作業土工		式	1.000	
埋戻工		m ³	88.000	
残土処理工		式	1.000	
運搬工(礫質土)	L=1.6km	m ³	103.000	
運搬工(軟岩(I)A)	L=1.6km	m ³	502.000	
敷均し・締固め工		m ³	370.000	
法面整形工		式	1.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	93.100	
機械切土法面整形	軟岩(I)A	m ²	334.200	
(2)法面工	No. 44~No. 46+10.0			
植生工		式	1.000	

R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
植生マット	D10 L=300mm	m ²	58.600	
法面吹付工		式	1.000	
特殊配合モルタル吹付工B		m ²	278.700	
(3)擁壁工				
場所打擁壁工		式	1.000	
重力式擁壁	18-8-40(高炉) W/C≤60%	m ³	173.000	
基面整正		m ²	58.000	
筋工		式	1.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	28.100	
(4)排水構造物工				
横断溝工	No. 44MC. 26	式	1.000	
コンクリート工 (受台)	小型構造物, 18-8-40(高炉)W/C≤60%	m ³	2.300	
型枠工 (受台)		m ²	14.500	
石材運搬工	L=26.0km	m ³	1.500	
基礎栗石工 (受台)	20cm	m ²	6.500	
コンクリート工 (呑口)	小型構造物, 18-8-40(高炉)W/C≤60%	m ³	0.300	
型枠工 (呑口)		m ²	2.300	
基面整正		m ²	1.400	
ふとんかご工	50cm×120cm 運搬距離 L=26.0km	m	2.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×500× 65	組	6.000	
(5)舗装工				
コンクリート路面工	No. 44~No. 46+10.0	式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	230.600	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	230.600	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²	217.200	

R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	4.600	
舗装止め丸太工(2段)		m	23.000	
(6)防護柵工				
路側防護柵工		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部	m	12.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 曲線部(半径30m以下)	m	16.000	
補強鉄筋	D13mm	kg	44.700	
(7)仮設工				
落石防護柵工		式	1.000	
落石防護柵工		m	60.000	
(8)伐採費	No. 46~No. 48			
伐採費		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	4.000	

R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	1.000	
根切	根切のみ	m ³	13.400	
木材チップ化	投入・破碎・チップ材仮置き	m ³	13.400	
運搬工 (根株)	L=1.6km	m ³	17.000	
運搬工 (チップ)	L=1.6km	m ³	21.400	
(9)残土処理場				
柵工		式	1.000	
木柵工	丸太柵	m	28.400	
筋工		式	1.000	
丸太筋工(1段積)		m	52.200	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	30.000	
法面整形工		式	1.000	
法面整形	礫質土	m ²	61.300	
植生シート工	肥料袋無・人工張芝付(一重初ト環境)	m ²	61.300	
補強材		式	1.000	
補強材 (敷設)		m ²	293.400	

R 8 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（企育） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
土工用マット(シート類)敷設・撤去	敷設	m ²	100.000	
まき出し・敷均し・締固め		m ³	236.000	
技術管理費(現場及び一般対象)				
1. 試験費				
(1) 試験費				
試験費		式	1.000	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1 試料につき 3 供試体	試料	1.000	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3 個/試料	試料	1.000	