

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 木沢上那賀線 那賀・小島 落石対策工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
水叩き補修工		式		1			
コンクリート		m3		0.3			
型枠		m2		1			
落石雪害防止工		式		1			
落石防止網工		式		1			
1号ローフ°伏工	RFN-12型-ZA	m2		96			
2号ローフ°伏工	RFN-12型-ZA	m2		288			
4号ローフ°伏工	RFN-12型-ZA	m2		40			
1号ローフ°掛工	RK-12ZA型	箇所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 木沢上那賀線 那賀・小畠 落石対策工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
階段工		式		1			
2号階段工		式		1			
コンクリート		m3		4			
型枠		m2		20			
基礎砕石		m2		15			
足場工		掛m2		13			
転落防止柵		m		12			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
運搬設備		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 木沢上那賀線 那賀・小島 落石対策工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
モノレール架設・撤去	支線分岐有	m		300		
モノレール運転		日		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設機械運搬費	モノレール機材運搬 運搬距離L=57.5km	式		1		
準備費		式		1		
雑木伐採		式		1		
営繕費		式		1		
快適トイレ	快適トイレ設置差額費用 現場設置期間:200日想定	式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 木沢上那賀線 那賀・小島 落石対策工事 (企育)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			