

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 橋梁下部工事 (1) (着指)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁下部		式		1		
橋台工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		310		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		70		
積込(ルｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		70		
土砂等運搬 仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		150		
土砂等運搬 残土等処分場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		240		
残土処分等		m3		240		
橋台躯体工(構造物単位)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 橋梁下部工事 (1) (着指)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
逆T式橋台	高さ区分:5m以上7m未満, 打設量区分: 160m3以上310m3未満, コンクリート規格:2 4-12-25 (20) (高炉)	m3		161		
鉄筋工	SD345 D13	t		1.36		
鉄筋工	SD345 D16~25	t		7.58		
機械式鉄筋定着	D345 D13	箇所		89		
機械式鉄筋定着	D345 D13	箇所		109		
機械式鉄筋定着	D345 D16	箇所		53		
円形紙型枠	φ 150	m		7		
円形紙型枠	φ 180	m		2		
排水材設置工		m		23		
吸出し防止材設置		m2		0.8		
水抜パイプ	管径・管種類:VU50, フィルター:有り	m		15		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 橋梁下部工事 (1) (着指)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		25		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		25		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		25		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう 流用品	大型土のう規格:1.08*1.1	袋		132		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程: 10m, 排水方法:作業時排水	式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 橋梁下部工事 (1) (着指)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		35		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

