

R 8 徳耕 地すべり 上勝 中山長寿命化対策工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 水路補修工				
(1)底版補修	A区間, 補修番号08~12			
コンクリート	18-8-40BB (高炉B) W/C60%	m ³	5.700	
基礎砕石フィルター材	RC-40, t=200mm	m ²	22.000	
基礎砕石	RC-30, t=100mm	m ²	17.000	
高密度ポリエチレン管布設工	φ100mm	m	32.000	
2. 構造物撤去工	補修番号09~12			
(1)構造物取壊し工				
コンクリート取壊し	無筋, 補修番号09~12	m ³	0.500	
(2)運搬処理工				
Co殻処理	無筋, 補修番号09~12	m ³	0.500	
3. 仮設工	A区間, 補修番号8~12			
(1)仮締切工				
土のう積		m ²	0.400	
(2)仮水路工				
暗渠排水管布設工	φ600	m	45.000	
(3)モノレール				
モノレール運転, 架設, 撤去		式	1.000	