

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 上勝 中山長寿命化対策工事

項目名	内容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	上勝地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 上勝 中山長寿命化対策工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	翌債
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 上勝 中山長寿命化対策工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	翌債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】R8.5.1～
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 上勝 中山長寿命化対策工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			5,416,000	
2 ・工事原価			4,327,000	
3 純工事費			2,927,000	
4 ・ ・直接工事費			2,505,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	409,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,096,000	
7 ・ ・間接工事費			1,822,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			422,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
2,505,000 × ((12.450*1.300+0.000) *1.000*1.040*1.000)	16.830	%	422,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 上勝 中山長寿命化対策工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
	(4+25+32-33-37) × (標準値)			
	2,505,000 × (0.000)	0.000	%	0
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			1,400,000	
21 現場管理費 (率計上)				
	(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)			
	2,927,000 × ((45.550*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	47.830	%	1,400,000
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
	(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)			

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 上勝 中山長寿命化対策工事

項目名	数量	単位	金額	備考
	$4,327,000 \times (25.130 \times 1.000 + 0.04)$	25.170	%	1,089,000
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	
33 処分費等(直接工事費の内数)			0	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(1-29) × 標準値			
	$5,416,000 \times 4.750$	4.750	%	257,000

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区				
工事名	R 8 徳耕 地すべり 上勝 中山長寿命化対策工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				2,096,000	
・仮設工 A区間,補修番号8~12	1.000	式		2,096,000	
・・仮締切工	1.000	式		15,000	
土のう積	0.400	m ²	36,494	14,598	歩A・単A B単 7号
合 計				14,598	
・・仮水路工	1.000	式		963,000	
仮排水管布設工 600,シングル管	45.000	m	21,410	963,450	歩A・単A B単 8号
合 計				963,450	
・・モノレール	1.000	式		1,118,000	
モノレール運転	1.000	式	1,118,310	1,118,310	歩A・単A B単 9号
合 計				1,118,310	

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 上勝 中山長寿命化対策工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	コンクリート 18-8-40BB (高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	47,610	47,610	S単 12号
	合計				47,610	
	単価				47,610	
	*** B単 - 2号 ***					
	基礎碎石フィルター材 RC-40, t=200mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,677	1,677	S単 8号
	合計				1,677	
	単価				1,677	
	*** B単 - 3号 ***					
	基礎碎石 RC-30, t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-30 30~0mm	1.000	m ²	1,377	1,377	S単 9号
	合計				1,377	
	単価				1,377	

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 上勝 中山長寿命化対策工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	高密度ポリエチレン管布設工 100mm, ダブル管		m		1.000	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 100, ダブル構造	1.000	m	985	985	
	高密度ポリエチレン管布設工 100, ダブル管	1.000	m	805	805	T単 1号
	合 計				1,790	
	単 価				1,790	
	*** B単 - 5号 ***					
	コンクリート取壊し 無筋, 補修番号09~12		m3		1.000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工,	1.000	m3	34,760	34,760	S単 4号
	合 計				34,760	
	単 価				34,760	
	*** B単 - 6号 ***					
	Co殻処理 無筋, 補修番号09~12		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コクリト(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下,	1.000	m3	4,618	4,618	S単 7号
	コンクリート殻処理費用(無筋)	1.000	m3	700	700	S単 3号

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区				
工事名	R 8 徳耕 地すべり 上勝 中山長寿命化対策工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,318	
	単価				5,318	
	*** B単 - 7号 ***					
	土のう積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m ³	36,494	36,494	S単 6号
	合計				36,494	
	単価				36,494	
	*** B単 - 8号 ***					
	仮排水管布設工 600,シングル管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,あり	1.000	m	21,410	21,410	S単 5号
	合計				21,410	
	単価				21,410	
	*** B単 - 9号 ***					
	モノレール運転		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	モノレール運転 土砂・石材,バケット台車,40m	1.000	m ³	2,713	2,713	S単 11号

