

R8 徳耕 地すべり 佐那河内東3期 尾尻排水ボーリング工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. BHA1-2排水ボーリング工				
(1)BHA1-2排水ボーリング工				
水抜きボーリング	礫混り土	m	165.000	
水抜きボーリング	軟岩	m	135.000	
保孔管	VP40	m	300.000	
TS継手	φ40	個	75.000	
先端キャップ	φ40	個	5.000	
2. BHA1-2孔口処理工				
(1)BHA1-2孔口処理工				
掘削	土砂	m ³	5.000	
張コンクリート	18-8-40BB (高炉B) W/C60%	m ³	0.900	
張コンクリート型枠		m ²	5.000	
裏石積	t=200mm	m ²	4.000	
集水柵コンクリート	18-8-40BB (高炉B) W/C60%	m ³	0.700	
集水柵型枠		m ²	4.200	
基礎砕石	RC-40	m ²	3.200	
VP φ75×45°		個	5.000	
VP75		式	13.400	
養生ネット	高密度ポリエチレン製ネット	m ²	3.600	
コンクリートアンカー	SUS304	式	14.000	
3. BHA1-2流末処理工				
(1)BHA1-2流末処理工				
排水管設置工	高密度ポリエチレン管 φ150	m	10.000	
床掘	土砂	m ³	1.000	

R8 徳耕 地すべり 佐那河内東3期 尾尻排水ボーリング工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
埋戻	土砂	m3	1.000	
4. 仮設工				
(1) 仮設工				
足場工		空m3	16.000	