

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 防潮堤工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
堤防・防潮堤・護岸		式		1			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
コンクリート殻運搬		m3		2			
殻処分		m3		2			
嵩上工		式		1			
嵩上工		式		1			
足場	枠組み足場	掛m2		214			
支保		空m3		354			
コンクリートはつり	平均はつり厚6cm以下	m2		49			
目地板	瀝青質目地板	m2		0.2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 防潮堤工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
型枠		m2		32			
コンクリート	規格:18-8-40	m3		7			
差筋		孔		217			
断面修復工		式		1			
断面修復工（1）		式		1			
足場	枠組み足場	掛m2		3			
支保		空m3		1			
差筋		孔		5			
型枠		m2		3			
コンクリート	規格:18-8-40	m3		1			
削孔	Φ24mm L=30cm	孔		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 防潮堤工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
スリップパー	Φ19	組		3			
断面修復工（2）		式		1			
足場	枠組み足場	掛m2		2			
型枠		m2		4			
コンクリート	規格:18-8-40	m3		1			
差筋		孔		14			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
交通誘導員		人		45			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 防潮堤工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		