

R 8 徳耕 地すべり 神山 3 期 観測業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
ボーリング		式	1.000	
【機械ボーリング (地質調査用)】	土質ボーリング, φ86, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方	m	22.000	
【機械ボーリング (地質調査用)】	岩盤ボーリング, φ86, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方	m	6.000	
足場仮設		式	1.000	
【足場仮設】	傾斜地足場, 地形傾斜 15° 以上～30° 未満, 50m以下	箇所	1.000	
運搬	搬入・搬出	式	1.000	
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊	日	2.000	
運搬	現場内	式	1.000	
【モノレール架設・撤去】	モノレール架設・撤去, 50m超100m以下	箇所	1.000	
【現場内小運搬】	モノレール運搬, 50m超100m以下	ton	2.200	
地下水検層		式	1.000	
地下水検層		孔	1.000	
地下水検層資料整理		孔	1.000	
地下水位計設置		式	1.000	
地下水位計設置		孔	1.000	
水位観測		式	1.000	
地下水位測定観測		箇所・回	2.000	
地下水位測定資料整理		箇所・回	2.000	
排水量観測		式	1.000	
排水量観測		箇所・回	2.000	
排水量観測資料整理		箇所・回	2.000	
打合せ		式	1.000	

## R 8 徳耕 地すべり 神山 3 期 観測業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
打合せ (地質調査用)	着手前・最終	回	2.000	
打合せ (地質調査用)	中間	回	1.000	
直接経費 (電子成果品作成費を除く)				
電子納品版業務報告書作成	1, A - 4, 100, 3cm, 1	式	1.000	
間接調査費 (施工管理費以外)				
旅費交通費		式	1.000	
《打合せ (設計旅費・交通費)》	着手前・最終, 通勤により 打合せ, ライトバン	回	2.000	