

見積参考資料

工事名 R8企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート 巻上機取替工事(一部債務負担)

◇経費情報◇

工種区分	水門設備(河川用水門)
単価地区	那賀1
単価使用年月	令和8年6月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1				
河川用水門設備製作		式	1				
水門設備		式	1				
洪水吐ゲート巻上機		式	1				内 1号
ダムピア転向シーブ		式	1				内 2号
操作制御設備		式	1				
洪水吐ゲート機側操作盤		式	1				内 3号
鋼製付属設備		式	1				
付属設備		式	1				
ダムピア昇降用階段		式	1				内 4号
扉体乗り移り階段		式	1				内 5号
ダムピア手すり 3号ゲート中央、端部		式	1				内 6号
管理橋		式	1				内 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場塗装工(機械)		式	1				
酸洗施工(付属設備)		式	1				内 8号
仮設設備		式	1				
堤体補強用仮設		式	1				内 9号
堤体上運搬用仮設		式	1				内 10号
間接労務費		式	1				
純製作費		式	1				
工場管理費		式	1				
製作原価		式	1				
据付工		式	1				
鋼製付属設備輸送工		式	1				
輸送工		式	1				
輸送費（付属設備）		式	1				内 11号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送費（仮設設備）		式	1				内 12号
河川用水門設備据付		式	1				
河川用水門据付工		式	1				
洪水吐ゲート巻上機据付		式	1				内 13号
ダムピア転向シーフ据付		式	1				内 14号
洪水吐ゲート機側操作盤据付		式	1				内 15号
電線管・電線類敷設 機側操作盤～巻上機間		式	1				内 16号
電線管・電線類敷設 機側操作盤～巻上機間以外		式	1				内 17号
コンクリート工		式	1				
二次コンクリート及び型枠費		式	1				内 18号
撤去工		式	1				
洪水吐ゲート巻上機撤去		式	1				内 19号
ダムピア転向シーフ撤去		式	1				内 20号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
洪水吐ゲート機側操作盤撤去		式	1				内 21号
電線管・電線類撤去 機側操作盤～巻上機間		式	1				内 22号
コンクリート撤去		式	1				内 23号
鋼製付属設備据付		式	1				
鋼製付属設備据付工		式	1				
ダムピア昇降用階段据付		式	1				内 24号
扉体乗り移り階段据付		式	1				内 25号
ダムピア手すり据付 3号中央、端部ピア		式	1				内 26号
管理橋据付		式	1				内 27号
撤去工		式	1				
ダムピア昇降用階段撤去		式	1				内 28号
扉体乗り移り階段撤去		式	1				内 29号
ダムピア手すり撤去 3号中央、端部ピア		式	1				内 30号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管理橋撤去		式	1				内 31号
仮設工		式	1				
足場支保工(機械設備)		式	1				
仮設足場設置		式	1				内 32号
仮設設備設置		式	1				
堤体補強用仮設設置		式	1				内 33号
堤体上運搬用仮設設置		式	1				内 34号
巻上機据付用仮設設置		式	1				内 35号
扉体仮設受台設置		式	1				内 36号
仮設設備撤去		式	1				
堤体補強用仮設撤去		式	1				内 37号
堤体上運搬用仮設撤去		式	1				内 38号
巻上機据付用仮設撤去		式	1				内 39号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
扉体仮設受台撤去		式	1				内 40号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		式	1				内 41号
直接経費（機械設備）		式	1				
直接経費（据付・撤去）		式	1				
直接経費（据付・撤去）		式	1				内 42号
撤去品処理費		式	1				
撤去品処理費		式	1				
撤去品処理費		式	1				内 43号
撤去品処理費（売却代）		式	1				内 44号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付間接費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	洪水吐ゲート巻上機							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	巻上機 (扉体シーブ、ガイドローラ等含む)		式	1				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	タムビ°ア転向シーブ°							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	タムビ°ア転向シーブ°		式	1				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	洪水吐ゲ-ト機側操作盤							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	機側操作盤		式	1				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	ﾀﾞﾑﾋﾞｱ昇降用階段						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1				単 1号
部品費		式	1				単 2号
製作補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単 3号
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない,B, 5. 8t/基(橋), 標準以外(SUS材使用 比率計算), 5753kg, 5746kg, 1基(橋)	基	1				単 4号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	扉体乗り移り階段						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	直接部材費		式	1			単 5号
	部品費		式	1			単 6号
	製作補助材料費	鋼製付属設備	式	1			単 7号
	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない,B, 0. 59t/基(橋), 標準以外(SUS材使用 比率計算), 589kg, 588kg, 1基(橋)	基	1			単 8号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	タムビア手すり 3号ゲート中央、端部						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1				単 9号
部品費		式	1				単 10号
製作補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単 11号
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない,C, 0. 56t, 標準以外(SUS材使用 比率計算), 562kg, 562kg	基	1				単 12号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	管理橋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1				単 13号
部品費		式	1				単 14号
製作補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単 15号
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, A, 2. 23t/基(橋), 標準以外(SUS材使用 比率計算), 2234kg, 2233kg, 1基(橋)	基	1				単 16号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	酸洗施工(付属設備)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	酸洗施工 管理橋等 鋼製付属設備		式	1				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	堤体補強用仮設							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	堤体補強用仮設		式	1				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	堤体上運搬用仮設							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	直接部材費		式	1				単 17号
	製作補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単 18号
	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない,D, 0.81t	基	1				単 19号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	輸送費（付属設備）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	0. 59t, 50km	式	1				単 20号
	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	0. 56t, 50km	式	1				単 21号
	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	2. 23t, 50km	式	1				単 22号
	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	5. 75t, 50km	式	1				単 23号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	輸送費（仮設設備）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	新設工事輸送費（鋼製付属設備）	0. 811t, 50km	式	1			単 24号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	洪水吐ゲート巻上機据付						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	据付材料費（水門）	プレートゲート構造ローラゲート（中大形）	式	1			単 25号
	据付補助材料費	河川用水門設備, 中大形水門	式	1			単 26号
	据付労務費 （扉体シフト等含む）		門	1			単 27号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ダムピア転向シーフ据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門)	プレートガーター構造ローラゲート(中大形)	式	1				単 28号
据付補助材料費	河川用水門設備, 中大形水門	式	1				単 29号
据付労務費		門分	1				単 30号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	洪水吐ゲート機側操作盤据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
制御盤据付	負荷 18kW以上, 新設, 補正なし, 同機種, 2台	面	1				単 31号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	電線管・電線類敷設 機側操作盤～巻上機間							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	労務費 電線管敷設		式	1				単 32号
	労務費 電線類配線		式	1				単 33号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	電線管・電線類敷設 機側操作盤～巻上機間以外							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 電線管			式	1				単 34号
材料費 電線類			式	1				単 35号
材料費 配線器具			式	1				単 36号
労務費 電線管敷設			式	1				単 37号
労務費 電線類配線			式	1				単 38号
労務費 配線器具設置			式	1				単 39号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	二次コンクリート及び型枠費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チップング			m 2	28				単 40号
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	10				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	14				
モルタル金ごて仕上げ		床, 高炉	m2	28				単 41号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	洪水吐ゲート巻上機撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	巻上機撤去 (扉体シーブ等含む)		門	1				単 42号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	タムビ°ア転向シーブ撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	タムビ°ア転向シーブ撤去		門	1				単 43号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	洪水吐ゲート機側操作盤撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	制御盤据付	負荷 18kW以上, 撤去(不使用), 補正なし, 同機種, 1台	面	1				単 44号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	電線管・電線類撤去 機側操作盤～巻上機間							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	労務費 電線管撤去(不使用)		式	1				単 45号
	労務費 電線類撤去(不使用)		式	1				単 46号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	コンクリート撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	3				単 47号
カッター入れ コンクリート面 (厚さ20～30mm)		m	6. 4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	ダムピア昇降用階段据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単 48号
鋼製付属設備据付	補正しない, B, 5. 8t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1				単 49号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	扉体乗り移り階段据付						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	据付補助材料費	鋼製付属設備	式	1			単 50号
	鋼製付属設備据付	補正しない, B, 0. 59t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1			単 51号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	タムビ°ア手すり据付 3号中央、端部ビ°ア						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	据付補助材料費	鋼製付属設備	式	1			単 50号
	鋼製付属設備据付	補正しない, C, 0. 56t, 無, 無, 無	式	1			単 52号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	管理橋据付							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	据付補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単 53号
	鋼製付属設備据付	補正しない, A, 2. 23t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1				単 54号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	タムビ°ア昇降用階段撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	タムビ°ア昇降用階段撤去		基	1				単 55号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	扉体乗り移り階段撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	扉体乗り移り階段撤去		基	1				単 56号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	タムピア手すり撤去 3号中央、端部ピア							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	スラブ手すり撤去(タムピア)		基	1				単 57号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	管理橋撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	管理橋撤去		基	1				単 58号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	仮設足場設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	88				単 59号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	堤体補強用仮設設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	河川用水門設備, 中大形水門	式	1				単 60号
設置労務費 (既設スロープを含む)		式	1				単 61号
安全対策設置		式	1				単 62号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	堤体上運搬用仮設設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単 63号
鋼製付属設備据付	補正しない, A, 6. 91t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1				単 64号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	巻上機据付用仮設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	巻上機据付用仮設置		式	1				単 65号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	扉体仮設受台設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	扉体仮設受台設置		基	1				単 66号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	堤体補強用仮設撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	安全対策撤去（全面フェンス）		式	1				単 67号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	堤体上運搬用仮設撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	堤体上運搬仮設撤去		基	1				単 68号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	巻上機据付用仮設撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	巻上機据付用仮設撤去		基	1				単 69号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	扉体仮設受台撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	扉体仮設受台撤去		基	1				単 70号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員B		人日	130				単 71号
	交通誘導警備員A		人日	130				単 72号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	直接経費（据付・撤去）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 70t吊		日	9				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 25t吊		日	90				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 12～13t吊		日	35				
トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2. 9t		日	111				
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 4. 5/5kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	60				単 73号
空気圧縮機〔可搬・エンジン・スクリュ型〕 排ガス型(第1次基準) 5. 0m3/min	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	10				単 74号
電気溶接機〔Dエンジン駆動・直流アーク〕 排ガス型(第2次) 最大溶接電流200A	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	95				単 75号
チェーンブロック(手動式) 10t		日	76				
ワイヤ式レバーホスト(チルホール) 手動, 3. 0t		日	50				
高所作業車〔トラック架装・伸縮フォーム〕 バスケット型 22m×200kg×2名		日	14				単 76号
橋梁点検車 バスケット式 積載荷重300kg		日	7				単 77号
重量台車〔シングルゲージ・直線型〕(チルトンク) 15t		日	128				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	直接経費（据付・撤去）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雑機械器具損料			式	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	撤去品処理費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 廃プラスチック			t	0.1				
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 32.5km以下	t	0.1				
処分費 コンクリート塊(有筋)			t	6.8				
人力積込		土砂	m3	3				
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 28.0km以下	t	6.8				
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 32.5km以下	t	37.8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	撤去品処理費(売却代)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	スクラップ 鉄くずH1		t	10.3				
	スクラップ 鉄くずH3		t	0.5				
	スクラップ 鉄くず故鉄B		t	27				
	スクラップ 銅くず並銅		kg	16				
	合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼板 SUS304、PL9			kg	104				
ステンレス鋼板 SUS304、PL10			kg	10				
ステンレス鋼板 SUS304、PL12			kg	46				
ステンレス鋼板 SUS304、PL16			kg	124				
ステンレス縞鋼板 SUS304、ChPL6			kg	1, 597				
ステンレスH形鋼 SUS304、H200x100x6/8			kg	498				
ステンレス溝形鋼 SUS304、C200x100x7			kg	2, 086				
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、25A Sch40			kg	503				
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、40A Sch40			kg	702				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト、2N、W SUS304、M20x250L			組	56				
コンクリートアンカ用樹脂カプセル（ケミカルアンカ） M20用			本	56				
アンカーボルト、2N、W SUS304、M16x170L			組	4				
コンクリートアンカ用樹脂カプセル（ケミカルアンカ） M16用			本	4				
六角ボルト、N、W、SW SUS304、M16x70L			組	45				
六角ボルト、N、W、SW SUS304、M12x60L			組	184				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	製作補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, B, 5. 8t/基(橋), 標準以外(SUS材使用 比率計算), 5753kg, 5746kg, 1基(橋)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	60				
合計								
単価							円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼板 SUS304、PL9			kg	6				
ステンレス鋼板 SUS304、PL12			kg	120				
ステンレス鋼板 SUS304、PL16			kg	68				
ステンレス縞鋼板 SUS304、ChPL6			kg	183				
ステンレス山形鋼 SUS304、L65x65x6			kg	28				
ステンレスH形鋼 SUS304、H148x100x6/9			kg	32				
ステンレス溝形鋼 SUS304、C180x90x6			kg	79				
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、25A Sch40			kg	21				
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、40A Sch40			kg	40				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト、2N、W SUS304、M20x250L			組	8				
コンクリートアンカ用樹脂カプセル（ケミカルアンカ） M20用			本	8				
アンカーボルト、2N、W SUS304、M16x170L			組	6				
コンクリートアンカ用樹脂カプセル（ケミカルアンカ） M16用			本	6				
六角ボルト、N、W、SW SUS304、M16x55L			組	12				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	製作補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, B, 0. 59t/基(橋), 標準以外(SUS材使用 比率計算), 589kg, 588 kg, 1基(橋)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	12				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼板 SUS304、PL9			kg	21				
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、25A Sch40			kg	233				
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、40A Sch40			kg	301				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー、N、W、SW SUS304、M12x100L			本	60				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	製作補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0. 56t, 標準以外(SUS材使用 比率計算), 562kg, 562kg	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	12				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼板 SUS304、PL7			kg	412				
ステンレス鋼板 SUS304、PL9			kg	152				
ステンレス鋼板 SUS304、PL12			kg	758				
ステンレス鋼板 SUS304、PL16			kg	54				
ステンレス縞鋼板 SUS304、ChPL6			kg	422				
ステンレスH形鋼 SUS304、H150x150x8/10			kg	48				
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、25A Sch40			kg	174				
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、40A Sch40			kg	203				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト、2N、W SUS304、M20x250L			組	8				
コンクリートアンカ用樹脂カプセル（ケミカルアンカ） M20用			本	8				
六角ボルト、N、W、SW SUS304、M12x50L			組	44				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	製作補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, A, 2. 23t/基(橋), 標準以外(SUS材使用 比率計算), 2234kg, 2233kg, 1基(橋)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	25				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 17号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼 SS400、C200x80x7. 5/11			kg	811				
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 18号	製作補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, D, 0. 81t	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	9				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	0. 59t, 50km	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	0. 56t, 50km	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	2. 23t, 50km	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	5. 75t, 50km	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	0. 811t, 50km	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 25号	据付材料費(水門)	プレートカッター構造ローカート(中大形)	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費(率計上)			式	1				
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 26号	据付補助材料費	河川用水門設備, 中大形水門	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	据付労務費 (扉体シーブ等含む)		単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	557				
普通作業員			人	139				
合計								
単価							円／門	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	据付材料費(水門)	プレートカッター構造ローラゲート(中大形)	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費(率計上)			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	据付補助材料費	河川用水門設備, 中大形水門	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	据付労務費		単位	門分	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	94				
普通作業員			人	24				
合計								
単価							円／門分	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	制御盤据付	負荷 18kW以上, 新設, 補正なし, 同機種, 2台	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	労務費 電線管敷設		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 78号	
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	m	10			単 79号	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	2			単 80号	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	m	11			単 81号	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	2			単 80号	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	m	24			単 81号	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下, 新設	m	1			単 82号	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	2			単 83号	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	3			単 83号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	労務費 電線類配線		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 新設	m	13			単 84号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	9			単 85号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	25			単 85号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	8			単 85号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	9			単 85号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	22			単 86号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	材料費 電線管		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 SUS304、G36			m	7				
厚鋼電線管 SUS304、G28			m	6				
ホ°リェチレンライニング°鋼管 PE28			m	45				
附属品費			式	1				
2種金属製可とう電線管 PV30			m	2				
2種金属製可とう電線管 PV17			m	7				
附属品費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	材料費 電線類		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CVV2-7C			m	55				
ケーブル CVV2-2C			m	34				
附属品費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	材料費 配線器具		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｯｸｽ(端子付き) 防水 SUS304、300x300x200			個	1				
ﾌﾟﾚｯｸｽ(端子付き) 防水 SUS304、200x200x200			個	6				
ﾌﾟﾚｯｸｽ(端子付き) 防水 SUS304、150x150x150			個	1				
附属品費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	労務費 電線管敷設		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	m	4			単 81号	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m以上, 補正なし	m	3			単 87号	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m以上, 補正なし	m	6			単 87号	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m以上, 補正なし	m	45			単 87号	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	2			単 83号	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下, 新設	m	7			単 88号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	労務費 電線類配線		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	55			単 89号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	34			単 86号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	労務費 配線器具設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙｯｸｽ設置		300×300×200mm, 新設	個	1			単 90号	
ﾌﾟﾙｯｸｽ設置		各種, 新設, 20cm, 20cm, 20cm	個	6			単 91号	
ﾌﾟﾙｯｸｽ設置		各種, 新設, 15cm, 15cm, 15cm	個	1			単 92号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	チップング		単位	m 2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
特殊作業員			人	0. 3				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	モルタル金ごて仕上げ	床, 高炉	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官			人	0. 048				
普通作業員			人	0. 006				
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 02				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	巻上機撤去 (扉体シーブ等含む)		単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	222. 8				
普通作業員			人	55. 6				
合計								
単価							円／門	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ダムピア転向シーブ撤去		単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	37. 6				
普通作業員			人	9. 6				
合計								
単価							円／門	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	制御盤据付	負荷 18kW以上, 撤去(不使用), 補正なし, 同機種, 1台	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	労務費 電線管撤去(不使用)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 撤去(不使用), ﾀﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 93号	
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 撤去(不使用), 埋込, 2m未満, 補正なし	m	9			単 94号	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), ﾀﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 95号	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), 埋込, 2m未満, 補正なし	m	10			単 96号	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), ﾀﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	2			単 95号	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), 埋込, 2m未満, 補正なし	m	22			単 96号	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 97号	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 撤去(不使用)	m	2			単 98号	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 撤去(不使用)	m	3			単 98号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	労務費 電線類撤去(不使用)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	12			単 99号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	9			単 100号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	22			単 100号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	7			単 100号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	8			単 100号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	20			単 101号	
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	据付補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	鋼製付属設備据付	補正しない, B, 5. 8t/基, 1基, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	12. 8				
普通作業員			人	3. 2				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	据付補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	鋼製付属設備据付	補正しない, B, 0. 59t/基, 1基, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	3. 2				
普通作業員			人	0. 8				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	鋼製付属設備据付	補正しない, C, 0. 56t, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	3. 2				
普通作業員			人	0. 8				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号	据付補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 54号	鋼製付属設備据付	補正しない, A, 2. 23t/基, 1基, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	6. 4				
普通作業員			人	1. 6				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 55号	タミア昇降用階段撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	5. 12				
普通作業員			人	1. 28				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 56号	扉体乗り移り階段撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	1. 28				
普通作業員			人	0. 32				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	スラブ手すり撤去(タムビア)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	1. 28				
普通作業員			人	0. 32				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	管理橋撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	2. 56				
普通作業員			人	0. 64				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	8. 5				
普通作業員			人	1. 3				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	据付補助材料費	河川用水門設備, 中大形水門	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	設置労務費 (既設スロープを含む)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	410				
普通作業員			人	100				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	安全対策設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		鋼管基礎, 2m以下, 1. 5m	m	211				
全面フェンス賃料			台	177			単 102号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	据付補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	鋼製付属設備据付	補正しない, A, 6. 91t/基, 1基, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	12				
普通作業員			人	3				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	卷上機据付用仮設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付補助材料費		鋼製付属設備	式	1			単 103号	
鋼製付属設備据付		補正しない, D, 2. 99t, 無, 無, 無	式	1			単 104号	
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 66号	扉体仮設受台設置		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付補助材料費		鋼製付属設備	式	1			単 105号	
鋼製付属設備据付		補正しない,D,3.6t,無,無,無	式	1			単 106号	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号	安全対策撤去（全面フェンス）		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）撤去			m	146				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	堤体上運搬仮設撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	7. 2				
普通作業員			人	1. 8				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	巻上機据付用仮設撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	5. 28				
普通作業員			人	1. 32				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 70号	扉体仮設受台撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	5. 76				
普通作業員			人	1. 44				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 71号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 4. 5/5kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3. 5				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 4. 5/5kVA		運転日当り運転時間: 5 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	空気圧縮機〔可搬・エンジン・スクリュ型〕 排ガス型(第1次基準)5. 0m3/min	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31				
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ〕 排出ガス対策型(第1次基準)5. 0m3/min		運転日当り運転時間:5 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	電気溶接機[Dエンジン駆動・直流アーク] 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11. 5				
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク] 排出ガス対策型(第2次) 最大溶接電流200A		運転日当り運転時間:5 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハースケット型 22m×200kg×2名		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	24. 2				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハースケット型 22m×200kg×2名			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	橋梁点検車 バケツ式 積載荷重300kg		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	57				
橋梁点検車 バケツ式 積載荷重300kg			時間	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 78号	電線管敷設	厚鋼, 54mm以下, 新設, 針戸留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 79号	電線管敷設	厚鋼, 54mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	22. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 80号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, 針ル留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	17				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 81号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	15. 3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 82号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 83号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 84号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 85号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 86号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 87号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	20. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 88号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 89号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 90号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200mm, 新設	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 91号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 20cm, 20cm, 20cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 92号	ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 15cm, 15cm, 15cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 225				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 93号	電線管敷設	厚鋼, 54mm以下, 撤去(不使用), ﾀﾞﾋﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 94号	電線管敷設	厚鋼, 54mm以下, 撤去(不使用), 埋込, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 95号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 96号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), 埋込, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7. 65				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 97号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 95				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 98号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 99号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 100号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 101号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 15				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	全面フェンス賃料		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
全面ネットフェンス			台	1				
全面ネットフェンス 基本料			台	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 103号	据付補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 104号	鋼製付属設備据付	補正しない, D, 2. 99t, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	8. 8				
普通作業員			人	2. 2				
合計								

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 105号	据付補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 106号	鋼製付属設備据付	補正しない,D, 3. 6t, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	9. 6				
普通作業員			人	2. 4				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	91.232	4,853,542	
L001130014	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	70t吊	日	9	1,278,000	
L001130015	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	12～13t吊	日	35	1,568,000	
L001150001	トラック[クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	111	976,800	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供用日	0.029	220	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	12.512	127,594	
M001201051	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア]	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)5.0m3/min	日	10	39,300	
M001510006	発動発電機[ﾃﾞｿﾞｰｾﾞﾙエンジン駆動]	4.5/5kVA	日	60	46,080	
M002081027	電気溶接機[ﾃﾞｿﾞｰｾﾞﾙエンジン駆動・直流ｱｰｸ]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 最大溶接電流200A	日	95	171,950	
M007000216	橋梁点検車	ﾊﾞｯｹｯﾄ式 積載荷重300kg	時間	35	1,148,000	
	合計額				10,209,486	

見積単価一覧表

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）			
名称	規格	単位	単価	備考
洪水吐ゲート巻上機	現場説明書のとおり	式	207,500,000	扉体シーブ、ガイドローラ等含む、48,200kg
洪水吐ゲートダムピア転向シーブ	現場説明書のとおり	式	27,360,000	9,900kg
洪水吐ゲート機側操作盤	現場説明書のとおり	式	16,000,000	800kg
堤体補強用仮設	現場説明書のとおり	式	39,710,000	覆工板含む 28,800kg
処分費	廃プラスチック	t	35,000	運搬距離 32.5km以下
処分費	コンクリート塊（有筋）	t	700	運搬距離 28km以下

見積単価一覧表

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）			
名称	規格	単位	数量	備考
巻上機の据付	機械設備据付工	人	557	扉体シーブ据付含む
巻上機の据付	普通作業員	人	139	扉体シーブ据付含む
ダムピア転向シーブの据付	機械設備据付工	人	94	
ダムピア転向シーブの据付	普通作業員	人	24	
堤体補強用仮設の設置	機械設備据付工	人	410	既設スロープ移設含む
堤体補強用仮設の設置	普通作業員	人	100	既設スロープ移設含む

R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事
(一部債務負担)

数 量 計 算 書

数量計算書目次

- 1 数量計算書総括
- 2 巻上機設備
- 3 鋼製付属設備
- 4 仮設工事
- 5 土木工事
- 6 電気設備

1 数量計算書総括

1 数量計算書総括

1/3

①鋼製付属重量 まとめ

品名	主要部材 (kg)	部 品 (kg)	合 計 (kg)
扉体乗り移り階段	577	12	589
管理橋	2,223	11	2,234
ダムピア手すり	555	7	562
ダムピア昇降用階段	5,670	83	5,753

②仮設重量及び数量 まとめ

品名	鋼材 (kg)	備考
堤体補強用仮設(新設)	28,800	見積り
堤体上運搬用仮設	6,913	
堤体上運搬用仮設(新設)	(811)	
堤体上運搬用仮設(既設)	(6,102)	
巻上機据付用仮設(既設)	2,992	(既設重量)
扉体仮設受台(既設)	3,605	(既設重量)

品名	数量(m)	備考
全面ネットフェンス(現場着工前)	146	(81台)
全面ネットフェンス(現場終了後)	211	(177台)

③撤去数量 まとめ (撤去重量内訳)

品名	ヘビー H 1	ヘビー H 3	故銃	銅くず	廃プラ	合 計 (kg)
巻上機			21,815			21,815
扉体シーブ			1,842			1,842
転向シーブ (ドラム巻込側)			2,101			2,101
転向シーブ (ロープ端末側)			1,291			1,291
機側操作盤		500				500
扉体乗り移り階段	712					712
管理橋	2,960					2,960
ダムピア手すり	600					600
ダムピア昇降用階段	5,525					5,525
開度表示板、ウインチハウス表示板	136					136
ガラリ	262					262
電機設備	103			16	12	131
合 計	10,298 (10.3 t)	500 (0.5 t)	27,049 (27.0 t)	16 (16 kg)	12 (0.1 t)	37,875 (37.9 t)

コンクリート塊 (有筋) : (重量/容積) 6.8 t / 2.7 m³

④土木工事 まとめ

コンクリートハツリ容量	2.70 m ³
(コンクリート塊重量)	6.80 t
コンクリートカッター	6.40 m
二次コンクリート容量	9.8 m ³
(二次コンクリート面積)	28.3 m ²
コンクリート型枠	14.2 m ²
枠組足場 (手すり付)	88 m ²

⑤電気設備 まとめ 1

プルボックス (SUS) 150×150×150	1 個
プルボックス (SUS) 200×200×200	6 個
中継端子箱 (SUS) 300×300×200	1 個

⑤電気設備 まとめ2

3/3

配線・配管材数量まとめ（撤去）

配線区間	配 線 材 料							
機側 操作盤から 巻上機	電線仕様			配線実測長 (m)				
	種別	サイズ	芯数	屋内		屋外		合計
				管内	ピット	管内	露出	
	CV	22	3	11.8				11.8
	CV	14	3	8.5				8.5
	CV	3.5	4	22.3				22.3
	CVV	2	10	6.8				6.8
	CVV	2	5	7.8				7.8
	IV	8	1	20.3				20.3
	配 管 材 料							
	配管仕様			配管実測長 (m)				
	種別	サイズ		屋内配管		屋外配管		合計
				露出	埋込	露出	埋込	
	G	42		0.7	8.9			9.6
	G	36		1.4	9.5			10.9
	G	28		2.1	21.7			23.8
	PV	50		1.0				1.0
	PV	38		2.0				2.0
	PV	30		2.7				2.7

配線材数量まとめ（据付）

配線区間	配 線 材 料							
機側 操作盤から 巻上機	電線仕様			配線実測長 (m)				
	種別	サイズ	芯数	屋内		屋外		合計
				管内	ピット	管内	露出	
	CV	22	3	13.0				13.0
	CV	14	3	9.4				9.4
	CV	3.5	4	24.5				24.5
	CVV	2	10	7.5				7.5
	CVV	2	5	8.6				8.6
	IV	8	1	22.3				22.3
	配 管 材 料							
	配管仕様			配管実測長 (m)				
	種別	サイズ		屋内配管		屋外配管		合計
				露出	埋込	露出	埋込	
	G	42		0.8	9.8			10.6
	G	36		1.5	10.5			12.0
	G	28		2.3	23.9			26.2
	PV	50		1.1				1.1
	PV	38		2.2				2.2
	PV	30		3.0				3.0

配線区間	配 線 材 料							
機側 操作盤以外 から巻上機	電線仕様			配線実測長 (m)				
	種別	サイズ	芯数	屋内		屋外		合計
				管内	ピット	管内	露出	
	CVV	2	7	6.5		48.8		55.3
	CVV	2	2	5.7		28.6		34.3
	配 管 材 料							
	配管仕様			配管実測長 (m)				
	種別	サイズ		屋内配管		屋外配管	屋外配管 (高所)	合計
				露出	埋込	露出	露出	
	G	36			3.5		3	6.5
	G	28					6.1	6.1
	PE	28					45.3	45.3
	PV	30				2.2		2.2
	PV	17				7.3		7.3

2 卷上機設備

2 巻上機設備

巻上機新設重量

品名	機械単体品 (kg)	合 計 (kg)	備考
巻上機	48,200	48,200	見積り
転向シーブ	9,900	9,900	見積り
機側操作盤	800	800	見積り

巻上機撤去重量 (撤去重量内訳)

品名	ヘビー H 3	故銃	合 計 (kg)	備考
巻上機		21,815	21,815	図面より
扉体シーブ		1,842	1,842	図面より
転向シーブ (ドラム巻込側)		2,101	2,101	図面より
転向シーブ (ロープ端末側)		1,291	1,291	図面より
機側操作盤	500		500	図面より

3 鋼製付属設備

3 鋼製付属設備

鋼製付属新設重量及び塗装面積

品名	主要部材 (kg)	部 品 (kg)	合 計 (kg)	酸洗面積(m ²) (参考)
扉体乗り移り階段	577	12	589	19.1
管理橋	2,223	11	2,234	68.2
ダムピア手すり	555	7	562	20.3
ダムピア昇降用階段	5,670	83	5,753	184.0

鋼製付属撤去重量 (撤去重量内訳)

品名	ヘビー H 1	合 計 (kg)	備考
扉体乗り移り階段	712	712	図面より
管理橋	2960	2960	図面より
ダムピア手すり	600	600	図面より
ダムピア昇降用階段	5525	5525	図面より
開度表示板、ウインチハウス表示板	136	136	図面より
ガラリ	262	262	図面より

鋼製付属 主要部材 集計表

名 称	材質・規格	板 厚 ・ 寸 法	重量(kg)	酸洗面積(m ²)
○扉体乗り移り階段				
ステンレス鋼板	SUS304	PL 9	6	0.2
ステンレス鋼板	SUS304	PL 12	120	2.53
ステンレス鋼板	SUS304	PL 16	68	1.07
ステンレス縞鋼板	SUS304	ChPL 6	183	7.4
ステンレス山形鋼	SUS304	L 65 × 65 × 6	28	1.2
ステンレスH鋼	SUS304	H 148 × 100 × 6/9	32	1.07
ステンレス溝形	SUS304	[180 × 90 × 6	79	3.41
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP-A	Pi 25ASch40	21	0.85
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP-A	Pi 40ASch40	40	1.37
扉体乗り移り階段 合計			577	19.1

○管理橋				
ステンレス鋼板	SUS304	PL 7	412	14.8
ステンレス鋼板	SUS304	PL 9	152	4.24
ステンレス鋼板	SUS304	PL 12	758	15.9
ステンレス鋼板	SUS304	PL 16	54	0.84
ステンレス縞鋼板	SUS304	ChPL 6	422	17.1
ステンレスH鋼	SUS304	H 150 × 150 × 8/10	48	1.3
ステンレス鋼管	SUS304TP-A	Pi 25ASch40	174	7.03
ステンレス鋼管	SUS304TP-A	Pi 40ASch40	203	7.00
管理橋 合計			2223	68.2

○ダムピア手すり(3号ダムピア手すり中央部、端部)				
ステンレス鋼板	SUS304	PL 9	21	0.60
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP-A	Pi 25ASch40	233	9.41
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP-A	Pi 40ASch40	301	10.30
ダムピア手すり 合計			555	20.3

○ダムピア昇降用階段				
ステンレス鋼板	SUS304	PL 9	104	1.99
ステンレス鋼板	SUS304	PL 10	10	0.26
ステンレス鋼板	SUS304	PL 12	46	0.98
ステンレス鋼板	SUS304	PL 16	124	1.95
ステンレス縞鋼板	SUS304	ChPL 6	1597	64.52
ステンレスH鋼	SUS304	H 200 × 100 × 6/8	498	18.60
ステンレス溝形	SUS304	[200 × 100 × 7	2086	51.19
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP-A	Pi 25ASch40	503	20.22
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP-A	Pi 40ASch40	702	24.19
ダムピア昇降用階段 合計			5670	184.0

鋼製付属 部品 一覧表

品番	品 名	材 質	仕 様 ・ 規 格	数 量	単重量 (kg)	小計重量	備 考
						部品 (kg)	
	○扉体乗り移り階段						
	アンカーボルト、2N、W	SUS304	M 20 × 250	8	0.768	6.1	
	ケミカルアンカ	購入品	M 20 用	8	0.110	0.9	
	アンカーボルト、2N、W	SUS304	M 16 × 170	6	0.348	2.1	
	ケミカルアンカ	購入品	M 16 用	6	0.045	0.3	
	六角B、N、W、SW	SUS304	M 16 × 55	12	0.174	2.1	受台用
合計						12	
	○管理橋						
	アンカーボルト、2N、W	SUS304	M 20 × 250	8	0.768	6.1	
	ケミカルアンカ	購入品	M 20 用	8	0.110	0.9	
	六角B、N、W、SW	SUS304	M 12 × 50	44	0.091	4.0	手すり用
合計						11	
	○ダムピア手すり						
	コンクリートアンカ、N、W、SW	SUS304	M 12 × 100	60	0.121	7.2	
合計						7	
	○ダムピア昇降用階段						
	アンカーボルト、2N、W	SUS304	M 20 × 250	56	0.768	43.0	
	ケミカルアンカ	購入品	M 20 用	56	0.110	6.2	
	アンカーボルト、2N、W	SUS304	M 16 × 170	4	0.348	1.4	
	ケミカルアンカ	購入品	M 16 用	4	0.045	0.2	
	六角B、N、W、SW	SUS304	M 16 × 70	45	0.185	8.3	
	六角B、N、W、SW	SUS304	M 12 × 60	184	0.127	23.4	
合計						83	

使用材料及び塗装面積内訳表

品番	品 名	材 質	形 状 寸 法	数量	単 重 量			重 量 (kg)	塗装面積(m ²)	
					長さ m (面積 m ²)	m(m ²) 当り重量	単重量 (kg)		塗 装	酸洗い
	○扉体乗り移り階段									
	ステップ	SUS304	ChPL 6 × 375 × 640	12	0.240	49.51	11.9	143		5.8
	ステップ	SUS304	ChPL 6 × 104 × 640	2	0.067	49.51	3.32	7		0.27
	階段桁	SUS304	[180 × 90 × 6 - 2134	2	2.134	16.80	35.9	72		3.1
	階段桁	SUS304	[180 × 90 × 6 - 215	2	0.215	16.80	3.61	7		0.31
	階段桁	SUS304	PL 12 × 180 × 2134	2	0.384	95.16	36.5	73		1.54
	階段桁	SUS304	PL 12 × 180 × 215	2	0.039	95.16	3.71	7		0.16
	アンカベース	SUS304	PL 16 × 225 × 775	2	0.174	126.88	22.1	44		0.70
	支持金物	SUS304	PL 12 × 150 × 164	2	0.025	95.16	2.38	5		0.10
	支持金物	SUS304	PL 12 × 150 × 113	2	0.017	95.16	1.62	3		0.07
	支持金物(リブ)	SUS304	PL 12 × 113 × 164	2	0.019	95.16	1.81	4		0.08
	支持金物	SUS304	PL 12 × 75 × 164	2	0.012	95.16	1.14	2		0.05
	支持金物	SUS304	PL 12 × 75 × 113	2	0.008	95.16	0.76	2		0.03
	支持金物(リブ)	SUS304	PL 12 × 113 × 164	2	0.019	95.16	1.81	4		0.08
	ヒンジ取付板	SUS304	PL 12 × 125 × 640	2	0.080	95.16	7.61	15		0.32
	ヒンジブラケット	SUS304	PL 9 × 65 × 90	8	0.006	71.37	0.43	3		0.10
	踊り場受座	SUS304	PL 16 × 100 × 165	4	0.017	126.88	2.16	9		0.14
	床版	SUS304	ChPL 6 × 80 × 390	2	0.031	49.51	1.53	3		0.12
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1980	2	1.980	4.44	8.79	18		0.61
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 825	6	0.825	4.44	3.66	22		0.76
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 990	8	0.990	2.66	2.63	21		0.85
	踊り場フレーム	SUS304	L 65 × 65 × 6 - 740	4	0.740	5.97	4.42	18		0.77
	踊り場フレーム	SUS304	L 65 × 65 × 6 - 410	4	0.410	5.97	2.45	10		0.43
	ステップ	SUS304	ChPL 6 × 410 × 740	2	0.303	49.51	15.0	30		1.21
	ヒンジブラケット	SUS304	PL 12 × 65 × 72.5	4	0.005	95.16	0.48	2		0.04
	受台	SUS304	H 148 × 100 × 6/9 - 770	2	0.770	20.90	16.1	32		1.07
	受台ベース	SUS304	PL 16 × 220 × 265	2	0.058	126.88	7.36	15		0.23
	受台ブラケット	SUS304	PL 12 × 90 × 150	2	0.014	95.16	1.33	3		0.06
	リブ	SUS304	PL 9 × 45 × 130	8	0.006	71.37	0.43	3		0.10
			階段(2基分) 合計					577		19.1

使用材料及び塗装面積内訳表

[illegible]

使用材料及び塗装面積内訳表

品番	品 名	材 質	形 状 寸 法	数量	単 重 量			重 量 (kg)	塗装面積(m ²)	
					長さ m	m(m ²)	単重量		塗 装	酸洗い
					(面積 m ²)	当り重量	(kg)			
	○ダムピア手すり(3号ダムピア手すり中央部)									
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 5100	1	5.100	4.44	22.6	23		0.78
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 2630	2	2.630	4.44	11.7	23		0.80
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 3800	1	3.800	4.44	16.9	17		0.58
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1000	1	1.000	4.44	4.44	4		0.15
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 825	4	0.825	4.44	3.66	15		0.50
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 350	2	0.350	4.44	1.55	3		0.11
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 250	2	0.250	4.44	1.11	2		0.08
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1091	16	1.091	4.44	4.84	77		2.70
	手すりベース	SUS304	PL 9 × 65 × 150	16	0.010	71.37	0.71	11		0.32
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 1100	29	1.100	2.66	2.93	85		3.40
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 350	4	0.350	2.66	0.93	4		0.15
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 1000	6	1.000	2.66	2.66	16		0.64
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 250	4	0.250	2.66	0.67	3		0.11
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 180	6	0.180	2.66	0.48	3		0.12
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 850	6	0.850	2.66	2.26	14		0.55
			ダムピア手すり 小計					300		11.0
	○ダムピア手すり(3号ダムピア手すり端部)									
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 3270	1	3.270	4.44	14.5	15		0.50
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 2630	1	2.630	4.44	11.7	12		0.40
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 3560	1	3.560	4.44	15.8	16		0.54
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 2600	1	2.600	4.44	11.54	12		0.40
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1000	1	1.000	4.44	4.44	4		0.15
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 825	2	0.825	4.44	3.66	7		0.25
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 150	1	0.150	4.44	0.67	1		0.02
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 250	1	0.250	4.44	1.11	1		0.04
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1091	14	1.091	4.44	4.84	68		2.30
	手すり	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 115	2	0.115	4.44	0.51	1		0.00
	手すりベース	SUS304	PL 9 × 65 × 150	14	0.010	71.37	0.71	10		0.28
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 500	3	0.500	2.66	1.33	4		0.20
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 150	2	0.150	2.66	0.40	1		0.03
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 1100	26	1.100	2.66	2.93	76		3.06
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 420	3	0.420	2.66	1.12	3		0.13
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 250	2	0.250	2.66	0.67	1		0.05
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 180	3	0.180	2.66	0.48	1		0.06
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 560	3	0.560	2.66	1.49	4		0.18
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 800	3	0.800	2.66	2.13	6		0.26
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 400	3	0.400	2.66	1.06	3		0.13
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 1000	3	1.000	2.66	2.66	8		0.32
	手すり	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 115	2	0.115	2.66	0.31	1		0.02
			ダムピア手すり 小計					255		9.3
			ダムピア手すり 合計					555		20.3

使用材料及び塗装面積内訳表

品番	品名	材質	形状寸法	数量	単重量			重量 (kg)	塗装面積(m ²)	
					長さ m (面積 m ²)	m(m ²) 当り重量	単重量 (kg)		塗装	酸洗い
	鋼製階段(発電所左岸側:3号ゲート側)									
	(最上段)	SUS304	Chf6 × 1005 × 1035	1	1.040	49.51	51.49	52		2.08
	踊場床版	SUS304	Chf6 × 1000 × 1158	1	1.158	49.51	57.33	57		2.32
	踊場床版	SUS304	[200 × 100 × 7 - 1003	2	1.003	21.70	21.8	44		1.0
	踊場桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 905	2	0.905	21.70	19.64	39		0.93
	踊場桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 821	2	0.821	21.70	17.8	36		0.8
	踊場桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 800	2	0.800	21.70	17.36	35		0.82
	踊場桁	SUS304	PL 12 × 100 × 200	2	0.020	95.16	1.9	4		0.08
	エンドプレート	SUS304	Chf6 × 360 × 800	10	0.288	49.51	14.26	143		5.76
	ステップ	SUS304	[200 × 100 × 7 - 3431	2	3.431	21.70	74.5	149		3.51
	階段桁	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 3299	1	3.299	4.44	14.65	15		0.50
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 3190	1	3.190	4.44	14.16	14		0.49
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1112	4	1.112	4.44	4.94	20		0.68
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1091	4	1.091	4.44	4.84	19		0.67
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1034	2	1.034	4.44	4.59	9		0.32
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 881	2	0.881	4.44	3.91	8		0.27
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 958	1	0.958	4.44	4.25	4		0.15
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 778	1	0.778	4.44	3.45	4		0.12
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 771	2	0.771	4.44	3.42	7		0.24
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 13	1	0.013	4.44	0.06	0		0.00
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 123	1	0.123	4.44	0.55	1		0.02
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 1128	9	1.128	2.66	3.00	27		1.09
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 1056	9	1.056	2.66	2.81	25		1.02
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 793	3	0.793	2.66	2.11	6		0.25
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 728	6	0.728	2.66	1.94	12		0.47
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 672	3	0.672	2.66	1.8	5		0.22
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 105	6	0.105	2.66	0.28	2		0.07
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 51	6	0.051	2.66	0.14	1		0.03
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 165	2	0.165	2.66	0.44	1		0.04
	手摺ベース	SUS304	PL 9 × 65 - 205	5	0.205	4.64	0.95	5		0.07
	手摺ベース	SUS304	PL 9 × 65 - 150	7	0.150	4.64	0.70	5		0.07
(2段)	踊場床版	SUS304	Chf6 × 836 × 1000	1	0.836	49.51	41.39	41		1.67
	踊場床版	SUS304	Chf6 × 1000 × 1158	1	1.158	49.51	57.33	57		2.32
	踊場桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 1013	2	1.013	21.70	21.98	44		1.62
	踊場桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 821	2	0.821	21.70	17.82	36		1.31
	踊場桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 800	2	0.800	21.70	17.36	34.7		1.28
	踊場桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 735	2	0.735	21.70	15.95	32		1.2
	エンドプレート	SUS304	PL 12 × 100 × 200	2	0.020	95.16	1.90	4		0.1
	ステップ	SUS304	Chf6 × 360 × 800	7	0.288	49.51	14.26	99.8		4.03
	階段桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 2519	2	2.519	21.7	54.66	109.3		2.58
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 2384	1	2.384	4.44	10.58	10.6		0.36
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 2279	1	2.279	4.44	10.12	10.1		0.35
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1112	2	1.112	4.44	4.94	9.9		0.34
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1091	5	1.091	4.44	4.84	24.2		0.83
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1053	1	1.053	4.44	4.68	4.7		0.16
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1034	2	1.034	4.44	4.59	9.2		0.32
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 778	2	0.778	4.44	3.45	6.9		0.24
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 711	2	0.711	4.44	3.16	6.3		0.22
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 13	1	0.013	4.44	0.06	0.1		0
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 1195	6	1.195	2.66	3.18	19.1		0.77
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 1190	6	1.19	2.66	3.17	19		0.76
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 728	6	0.728	2.66	1.94	11.6		0.47
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 672	6	0.672	2.66	1.79	10.7		0.43
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 105	6	0.105	2.66	0.28	1.7		0.07
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 51	6	0.051	2.66	0.14	0.8		0.03
	手摺ベース	SUS304	PL 9 × 65 - 205	6	0.205	4.64	0.95	5.7		0.08
	手摺ベース	SUS304	PL 9 × 65 - 150	2	0.15	4.64	0.7	1.4		0.02
	(3～7段)			6段分						
	踊場床版	SUS304	Chf 6 × 836 × 1000	6	0.836	49.51	41.39	248.3		10.03
	踊場床版	SUS304	Chf 6 × 1000 × 1158	6	1.158	49.51	57.33	344		13.9
	踊場桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 1013	12	1.013	21.7	21.98	263.8		6.23
	踊場桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 821	12	0.821	21.7	17.82	213.8		5.05
	踊場桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 800	12	0.8	21.7	17.36	208.3		4.92
	踊場桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 735	12	0.735	21.7	15.95	191.4		4.52

使用材料及び塗装面積内訳表

品番	品 名	材 質	形 状 寸 法	数量	単 重 量			重 量 (kg)	塗装面積 (㎡)	
					長さ m (面積 ㎡)	m (㎡) 当り重量	単重量 (kg)		塗 装	酸 洗 い
	鋼製階段(発電所左岸側:3号ゲート側)									
	エンドプレート	SUS304	PL 12 × 100 × 200	12	0.02	95.16	1.9	22.8		0.48
	ステップ	SUS304	ChF 6 × 360 × 800	30	0.288	49.51	14.26	427.8		17.28
	階段桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 1910	12	1.91	21.7	41.45	497.4		11.74
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1776	6	1.776	4.44	7.89	47.3		1.63
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1671	6	1.671	4.44	7.42	44.5		1.53
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1112	12	1.112	4.44	4.94	59.3		2.04
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1091	30	1.091	4.44	4.84	145.2		5.01
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1053	6	1.053	4.44	4.68	28.1		0.97
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1034	12	1.034	4.44	4.59	55.1		1.9
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 778	12	0.778	4.44	3.45	41.4		1.43
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 711	12	0.711	4.44	3.16	37.9		1.31
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 13	6	0.013	4.44	0.06	0.4		0.01
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 891	36	0.891	2.66	2.37	85.3		3.43
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 887	36	0.887	2.66	2.36	85		3.42
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 728	36	0.728	2.66	1.94	69.8		2.8
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 672	36	0.672	2.66	1.79	64.4		2.59
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 105	36	0.105	2.66	0.28	10.1		0.4
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 51	36	0.051	2.66	0.14	5		0.2
	手摺ベース	SUS304	PL 9 × 65 - 205	36	0.205	4.64	0.95	34.2		0.48
	手摺ベース	SUS304	PL 9 × 65 - 150	12	0.15	4.64	0.7	8.4		0.12
	(最下段)			1段分						
	踊場床版	SUS304	ChF 6 × 836 × 1000	1	0.836	49.51	41.39	41.4		1.67
	踊場桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 1013	1	1.013	21.7	21.98	22		0.52
	踊場桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 800	1	0.8	21.7	17.36	17.4		0.41
	踊場桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 735	2	0.735	21.7	15.95	31.9		0.75
	エンドプレート	SUS304	PL 12 × 100 × 200	2	0.02	95.16	1.9	3.8		0.08
	階段桁	SUS304	[200 × 100 × 7 - 1905	2	1.905	21.7	41.34	82.7		1.95
	ステップ	SUS304	ChF 6 × 360 × 800	6	0.288	49.51	14.26	85.6		3.46
	ベース	SUS304	PL 12 × 200 × 320	2	0.064	95.16	6.09	12.2		0.26
	ライナ	SUS304	PL 10 × 200 × 320	2	0.064	79.3	5.08	10.2		0.26
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1742	2	1.742	4.44	7.73	15.5		0.53
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1112	2	1.112	4.44	4.94	9.9		0.34
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1091	4	1.091	4.44	4.84	19.4		0.67
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1053	1	1.053	4.44	4.68	4.7		0.16
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 1034	1	1.034	4.44	4.59	4.6		0.16
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 728	1	0.728	4.44	3.23	3.2		0.11
	手摺	SUS304TP-A	Pi 40ASch40 - 711	1	0.711	4.44	3.16	3.2		0.11
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 928	6	0.928	2.66	2.47	14.8		0.6
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 871	6	0.871	2.66	2.32	13.9		0.56
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 728	3	0.728	2.66	1.94	5.8		0.23
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 672	3	0.672	2.66	1.79	5.4		0.22
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 105	3	0.105	2.66	0.28	0.8		0.03
	手摺	SUS304TP-A	Pi 25ASch40 - 51	3	0.051	2.66	0.14	0.4		0.02
	手摺ベース	SUS304	PL 9 × 65 - 205	4	0.205	4.64	0.95	3.8		0.05
	手摺ベース	SUS304	PL 9 × 65 - 150	4	0.15	4.64	0.7	2.8		0.04
	(受台1)			6段分						
	水平桁	SUS304	H 200 × 100 × 6/8 - 2084	6	2.084	21.4	44.6	267.6		10
	斜材	SUS304	H 200 × 100 × 6/8 - 1000	6	1	21.4	21.4	128.4		4.8
	ベース	SUS304	PL 16 × 310 × 325	6	0.101	126.88	12.81	76.9		1.21
	リブ	SUS304	PL 9 × 40 × 184	48	0.007	71.37	0.5	24		0.67
	リブ	SUS304	PL 9 × 100 × 125 *	6	0.009	71.37	0.64	3.8		0.11
	(受台2)									
	水平桁	SUS304	H 200 × 100 × 6/8 - 2084	1	2.084	21.4	44.6	44.6		1.67
	斜材	SUS304	H 200 × 100 × 6/8 - 1630	1	1.63	21.4	34.88	34.9		1.3
	ベース	SUS304	PL 16 × 310 × 325	2	0.101	126.88	12.81	25.6		0.4
	リブ	SUS304	PL 9 × 40 × 184	6	0.007	71.37	0.5	3		0.08
	(受台3)									
	水平桁	SUS304	H 200 × 100 × 6/8 - 1034	1	1.034	21.4	22.13	22.1		0.83
	ベース	SUS304	PL 16 × 325 × 520	1	0.169	126.88	21.44	21.4		0.34
	ブラケット	SUS304	PL 9 × 240 × 350 *	1	0.063	71.37	4.5	4.5		0.13
	ブラケット	SUS304	PL 9 × 125 × 150	1	0.019	71.37	1.36	1.4		0.04
	リブ	SUS304	PL 9 × 40 × 184	2	0.007	71.37	0.5	1		0.03
	(発電所左岸側:3号ゲート側)		鋼材1基分 合計					5669.7	0	183.9

4 仮設工事

4 仮設工事

仮設設備重量

品名	主要部材 (kg)	合 計 (kg)	合 計 (t)	備考
堤体補強用仮設(新設)	28,800	28,800	28.80	見積り
堤体上運搬用仮設	6,913	6,913	6.91	
堤体上運搬用仮設(新設)	(811)	(811)	(0.811)	
堤体上運搬用仮設(既設)	(6,102)	(6,102)	(6.102)	
巻上機据付用仮設(既設)	2,992	2,992	2.99	(既設重量)
扉体仮設受台(既設)	3,605	3,605	3.61	(既設重量)

仮設設備重量数量

	長さ(m)	台数
全面ネットフェンス(現場着工前)	146	(81台)
全面ネットフェンス(現場終了後)	211	(177台)

鋼種別材料集計表

○堤体上運搬用仮設(新設)

名 称	材質・規格	形状寸法	重量 (kg)	備 考
溝形鋼	SS400	[200x80x7.5/11	811	
堤体上運搬用仮設(新設) 合計			811	

○堤体上運搬用仮設(既設)

名 称	材質・規格	形状寸法	重量 (kg)	備 考
鋼板	SS400	PL 12	136	
H鋼	SS400	H 200x200x8/12	4112	
溝形鋼	SS400	[200x80x7.5/11	1043	
溝形鋼	SS400	[200x80x7.5/11	811	
堤体上運搬用仮設(既設) 合計			6102	

使用材料

○堤体上運搬用仮設（既設）

品番	品 名	材 質	形 状 寸 法	数量	単重量			重 量 (kg)
					長さ m (面積 m ²)	m (m ²) 当り重量	単重量 (kg)	
堤体上運搬用仮設（既設）								
	主桁	SS400	H 200x200x8/12	2	16.000	49.90	798.4	1597
	受桁	SS400	H 200x200x8/12	9	3.000	49.90	149.7	1347
	支柱	SS400	H 200x200x8/12	18	1.300	49.90	64.9	1168
	レール	SS400	[200x80x7.5/11	2	16.000	24.60	393.6	787
	ベースプレート	SS400	PL 12x200x200	36	0.040	94.20	3.77	136
堤体補強用仮設①（ウインチハウス前（スロープ 取合））								
	レール	SS400	[200x80x7.5/11	2	5.200	24.60	127.9	256
堤体補強用仮設②（ウインチハウス間）								
	レール	SS400	[200x80x7.5/11	2	9.600	24.60	236.2	472
堤体補強用仮設③（ウインチハウス前（スロープ 取合以外））								
	レール	SS400	[200x80x7.5/11	2	6.900	24.60	169.7	339

堤体上運搬用仮設（既設） 合計 6102

○堤体上運搬用仮設（新設）

品番	品 名	材 質	形 状 寸 法	数量	単重量			重 量 (kg)
					長さ m (面積 m ²)	m (m ²) 当り重量	単重量 (kg)	
ウインチハウス間								
	レール	SS400	[200x80x7.5/11	2	9.600	24.60	236.2	472
ウインチハウス前（スロープ取合以外）								
	レール	SS400	[200x80x7.5/12	2	6.900	24.60	169.7	339

堤体上運搬用仮設（新設） 合計 811

5 土木工事

5 土木工事

コンクリートハツリ容量

使用箇所	算式	数量	容量 (m³)	備 考
ダムピア転向シーブ基礎	$(2.770 \times 1.500 - 1.170 \times 0.900) \times 0.05 + (1.770 \times 1.500 - 1.170 \times 0.900) \times 0.05 =$ 0.24	1	0.2	ドラム巻込側、ロープ端末側
巻上機基礎	$(3.350 \times 3.150 - 2.125 \times 2.079) \times 0.25 + (0.500 \times 0.750) \times 0.250 =$ 1.63 $0.800 \times 0.800 \times 0.700 =$ 0.45	1 2	1.6 0.9	床面 アンカ部
合計			2.7	(m3)

(コンクリート塊重量) 6.8 t (比重2.5)

カッター延長数量

使用箇所	算式	数量	延長 (m)	備 考
巻上機基礎	$0.800 \times 4 =$ 3.200	2	6.40	アンカ部
合計			6.40	m

二次コンクリート容量

使用箇所	算式	数量	容量 (m³)	備 考
ダムピア転向シーブ基礎 (ドラム巻込側)	$(2.085 \times 1.300 - 1.170 \times 0.900) \times 0.250 + (0.250 \times 0.250 \times 1/2 \times 2.585) \times 2 + (0.250 \times 0.250 \times 1/2 \times 1.300) \times 2 =$ 0.66	1	0.7	
ダムピア転向シーブ基礎 (ロープ端末側)	$(1.770 \times 1.300 - 1.170 \times 0.900) \times 0.250 + (0.250 \times 0.250 \times 1/2 \times 2.270) \times 2 + (0.250 \times 0.250 \times 1/2 \times 1.300) \times 2 =$ 0.54	1	0.5	
巻上機基礎	$(3.900 \times 4.800 + 1.750 \times 2.750) \times 0.200 =$ 4.71 $0.800 \times 0.800 \times 0.700 =$ 0.45	1 2	4.7 0.9	アンカ部
合計			9.8	(m3)

(二次コンクリート面積) 28.3 (m2)

二次コンクリート所用型枠

使用箇所	算式	数量	面積 (m²)	備 考
ダムピア転向シーブ基礎 (ドラム巻込側)	$(1.17 + 0.9) \times 2 \times 0.25 + (2.585 + 1.8) \times 2 \times 0.25 \sqrt{2} =$ 4.14	1	4.1	
ダムピア転向シーブ基礎 (ロープ端末側)	$(1.17 + 0.9) \times 2 \times 0.25 + (2.270 + 1.8) \times 2 \times 0.25 \sqrt{2} =$ 3.91	1	3.9	
巻上機基礎	$(4.8 + 5.65) \times 2 \times 0.2 =$ 4.180	1	4.2	
合計			14.2	(m2)

枠組足場(手すり付)

使用箇所	算式		数量	面積 (㎡)	備 考
1号ダムピア左岸 (両側足場)	$1.829 \times 11.9 \times 2 =$	43.5	1	44	
1号ダムピア左岸 (中央足場(階段))	$1.829 \times 11.9 \times 2 =$	43.5	1	44	
合計				88	(m2)

6 電気設備

6 電気設備

配線・配管材数量まとめ(据付)

NO	配線区間	配線材料									配管材料									
		電線仕様			配線実測長 (m)						配管仕様		配管実測長 (m)							
		種別	サイズ	芯数	屋内		屋外		地中埋設	合計	種別	サイズ	屋内配管		屋外配管		屋外配管(高所)		地中埋設	合計
					管内	ビット	管内	露出					露出	埋込	露出	埋込	露出	埋込		
	(機側操作盤から巻上機) ①小計	CV	22	3	11.8					11.8	G	42	0.7	8.9						9.6
		CV	14	3	8.5					8.5	G	36	1.4	9.5						10.9
		CV	3.5	4	22.3					22.3	G	28	2.1	21.7						23.8
		CVV	2	10	6.8					6.8	G	16								0.0
		CVV	2	7						0.0	PE	28								0.0
		CVV	2	5	7.8					7.8	PE	22								0.0
		CVV	2	2						0.0										
		IV	8	1	20.3					20.3	PV	50	1.0							1.0
											PV	38	2.0							2.0
											PV	30	2.7							2.7
											PV	17	0.0							0.0
	(機側操作盤から巻上機以外) ②小計	CV	22	3						0.0	G	42								0.0
		CV	14	3						0.0	G	36		3.2			2.7			5.9
		CV	3.5	4						0.0	G	28					5.5			5.5
		CVV	2	10						0.0	G	16					0.0			0.0
		CVV	2	7	5.9		44.4			50.3	PE	28					41.2			41.2
		CVV	2	5						0.0	PE	22					0.0			0.0
		CVV	2	2	5.2		26.0			31.2										
		IV	8	1						0.0	PV	50								0.0
											PV	38								0.0
											PV	30			2.0					2.0
											PV	17			6.6					6.6
	①小計 × 1.1 ※	CV	22	3	13.0					13.0	G	42	0.8	9.8						10.6
		CV	14	3	9.4					9.4	G	36	1.5	10.5						12.0
		CV	3.5	4	24.5					24.5	G	28	2.3	23.9						26.2
		CVV	2	10	7.5					7.5	G	16								0.0
		CVV	2	7						0.0	PE	28								0.0
		CVV	2	5	8.6					8.6	PE	22								0.0
		CVV	2	2						0.0										
		IV	8	1	22.3					22.3	PV	50	1.1							1.1
											PV	38	2.2							2.2
											PV	30	3.0							3.0
											PV	17	0.0							0.0
	②小計 × 1.1 ※	CV	22	3						0.0	G	42								0.0
		CV	14	3						0.0	G	36		3.5			3			6.5
		CV	3.5	4						0.0	G	28					6.1			6.1
		CVV	2	10						0.0	G	16					0			0.0
		CVV	2	7	6.5		48.8			55.3	PE	28					45.3			45.3
		CVV	2	5						0.0	PE	22					0.0			0.0
		CVV	2	2	5.7		28.6			34.3										
		IV	8	1						0.0	PV	50								0.0
											PV	38								0.0
											PV	30			2.2					2.2
											PV	17			7.3					7.3

※配管の余長等を見込む

注意: 電気配管はステンレス管とする

	配線区間	電線・配管仕様(m)				単位重量(kg/m)			重量(kg)			
		種別	サイズ	芯数	合計	電線		配管	電線			配管 鉄くず(有価物)
						全体	銅のみ		全体	銅くず	廃プラ	
電線	(機側操作盤から巻上機) ①小計	CV	22	3	11.8	0.860	0.610		10	7	3	
		CV	14	3	8.5	0.585	0.387		5	3	2	
		CV	3.5	4	22.3	0.260	0.130		6	3	3	
		CVV	2	10	6.8	0.430	0.183		3	1	2	
		CVV	2	7	0.0	0.300	0.128		0	0	0	
		CVV	2	5	7.8	0.240	0.091		2	1	1	
		CVV	2	2	0.0	0.130	0.037		0	0	0	
		IV	8	1	20.3	0.105	0.072		2	1	1	
	小 計								28	16	12	
配管	(機側操作盤から巻上機) ①小計	G	42		9.6			2.787				27
		G	36		10.9			2.429				26
		G	28		23.8			1.899				45
		G	16		0.0			1.060				0
		PV	50		1.0			1.350				1
		PV	38		2.0			1.160				2
		PV	30		2.7			0.860				2
		PV	17		0.0			0.500				0
	小 計											103
合 計		撤去重量:131kg(内、銅くず:16kg、廃プラ:12kg、鉄くず(有価物):103kg)										

A. ケーブル・電線集計表(1 / 2)

数 量 区 分: 川口ダム洪水吐ゲート

	NO	配 線 区 間		種別	IV8sq						CV22sq-3c						CV14sq-3c						CV3.5sq-4c							
				工法	端	屋内		屋外		地中埋設		端	屋内		屋外		地中埋設		端	屋内		屋外		地中埋設		端	屋内		屋外	
		自	至	末	管内	ピット	管内	露出	管内		末	管内	ピット	管内	露出	管内		末	管内	ピット	管内	露出	管内		末	管内	ピット	管内	露出	管内
①機側操作盤、巻上機	P10	1号機側操作盤	主電動機								1.2	10.6																		
	E10	1号機側操作盤	主電動機	1.2	10.6																									
	P11	1号機側操作盤	ブレーキ																				1.2	8.9						
	P12	1号機側操作盤	予備電動機														1.2	7.3												
	E11	1号機側操作盤	予備電動機	1.2	7.3																									
	P13	1号機側操作盤	予備ブレーキ																					1.2	11.0					
	C10	1号機側操作盤	制限開閉器																											
	C11	1号機側操作盤	開度発信器																											
小 計				2.4	17.9						1.2	10.6						1.2	7.3						2.4	19.9				
②機側操作盤、巻上機以外	C12	1号機側操作盤	PB1																											
	C12	PB1	PB5																											
	C13	PB5	TB1																											
	C14	TB1	PB6																											
	C15	TB1	PB6																											
	C16	TB1	PB6																											
	C17	TB1	PB7																											
	C18	TB1	PB7																											
	C19	TB1	非常上限																											
	C20	PB6	ローブ弛み																											
	C21	PB6	ローブ過負荷																											
	C22	PB7	ローブ弛み																											
	C23	PB7	ローブ過負荷																											
小 計																														
合 計				2.4	17.9						1.2	10.6						1.2	7.3						2.4	19.9				
設 計 数 量				20.3 [m]						11.8 [m]						8.5 [m]						22.3 [m]								

屋内 ----- 管内配線、露出配線、ピット内配線、ダクト内配線、ラック内配線
屋外 ----- 管内配線、露出配線、ピット内配線、ダクト内配線、ラック内配線、架空配線
地中埋設 ----- 管内配線、トラフ内配線、直接埋設配線

A. ケーブル・電線集計表(2 / 2)

数 量 区 分: 川口ダム洪水吐ゲート

	NO	配 線 区 間		種別 工法	CVV2sq-10c 単位:m					CVV2sq-7c 単位:m					CVV2sq-5c 単位:m					CVV2sq-2c 単位:m				
					端		屋内		屋外	地中埋設	端		屋内		屋外	地中埋設	端		屋内		屋外	地中埋設	端	
		自	至		末	管内	ピット	管内	露出	管内	末	管内	ピット	管内	露出	管内	末	管内	ピット	管内	露出	管内	末	管内
① 機側 操作盤 、 巻上機	P10	1号機側操作盤	主電動機																					
	E10	1号機側操作盤	主電動機																					
	P11	1号機側操作盤	ブレーキ																					
	P12	1号機側操作盤	予備電動機																					
	E11	1号機側操作盤	予備電動機																					
	P13	1号機側操作盤	予備ブレーキ																					
	C10	1号機側操作盤	制限開閉器														1.2	6.6						
	C11	1号機側操作盤	開度発信器		1.2	5.6																		
	小 計				1.2	5.6											1.2	6.6						
② 機側 操作盤 、 巻上機 以外	C12	1号機側操作盤	PB1								1.3	3.2												
	C12	PB1	PB5								0.9			43.2										
	C13	PB5	TB1								0.5			1.2										
	C14	TB1	PB6																			0.7		2.7
	C15	TB1	PB6																			0.7		2.7
	C16	TB1	PB6																			0.7		2.7
	C17	TB1	PB7																			0.7		4.3
	C18	TB1	PB7																			0.7		4.3
	C19	TB1	非常上限																			0.9		3.7
	C20	PB6	ローブ弛み																			0.2		1.4
	C21	PB6	ローブ過負荷																			0.2		1.4
	C22	PB7	ローブ弛み																			0.2		1.4
	C23	PB7	ローブ過負荷																			0.2		1.4
小 計											2.7	3.2		44.4								5.2		26.0
合 計					1.2	5.6					2.7	3.2		44.4			1.2	6.6				5.2		26.0
設 計 数 量					6.8 [m]					50.3 [m]					7.8 [m]					31.2 [m]				

屋内 ----- 管内配線、露出配線、ピット内配線、ダクト内配線、ラック内配線

地中埋設 ----- 管内配線、トラフ内配線、直接埋設配線

屋外 ----- 管内配線、露出配線、ピット内配線、ダクト内配線、ラック内配線、架空配線

B-1. 電線管・付属材集計表(1/2)

数 量 区 分: 川口ダム洪水吐ゲート

	NO	配 線 区 間		種別	G42					G36					G28					G16								
				工法	屋内配管		屋外配管		地中	ノーマル	屋内配管		屋外配管(高所)		地中	ノーマル	屋内配管		屋外配管(高所)		地中	ノーマル	屋内配管		屋外配管(高所)		地中	ノーマル
		自	至	露出	埋込	露出	埋込	埋設	ベント	露出	埋込	露出	埋込	埋設	ベント	露出	埋込	露出	埋込	埋設	ベント	露出	埋込	露出	埋込	埋設	ベント	
① 機側 操作盤 、 巻上機	P10	1号機側操作盤	主電動機	0.7	8.9				3																			
	E10	1号機側操作盤	主電動機																									
	P11	1号機側操作盤	ブレーキ												0.7	7.6				3								
	P12	1号機側操作盤	予備電動機							0.7	5.6				2													
	E11	1号機側操作盤	予備電動機																									
	P13	1号機側操作盤	予備ブレーキ												0.7	9.7				3								
	C10	1号機側操作盤	制限開閉器												0.7	4.4				2								
	C11	1号機側操作盤	開度発信器							0.7	3.9				2													
小 計				0.7	8.9				3	1.4	9.5				4	2.1	21.7				8							
② 機側 操作盤 、 巻上機 以外	C12	1号機側操作盤	PB1							3.2				1														
	C12	PB1	PB5																									
	C13	PB5	TB1														1.2			2								
	C14	TB1	PB6								2.7			2														
	C15	TB1	PB6																									
	C16	TB1	PB6																									
	C17	TB1	PB7														4.3			3								
	C18	TB1	PB7																									
	C19	TB1	非常上限																									
	C20	PB6	ロープ弛み																									
	C21	PB6	ロープ過負荷																									
	C22	PB7	ロープ弛み																									
	C23	PB7	ロープ過負荷																									
	小 計										3.2	2.7			3			5.5			5							
合 計				0.7	8.9				3	1.4	12.7	2.7		7	2.1	21.7	5.5			13								
設 計 数 量 D				12.6 [m]					3	16.8 [m]					7	29.3 [m]					13	[m]						
数量【本】に換算 D÷定尺(m)				÷	3.66	≡	4	【本】	【本】	÷	3.66	≡	5	【本】	【本】	÷	3.66	≡	9	【本】	【本】	÷	3.66	≡		【本】	【本】	

(厚鋼・薄鋼・PE; 定尺3. 66m, VE・HIVE; 4. 00m)

屋内 ----- 露出配管、埋込配管

屋外 ----- 露出配管、埋込配管

地中 ----- 地中埋設配管

B-1. 電線管・付属材集計表(2 / 2)

数 量 区 分: 川口ダム洪水吐ゲート

	NO	配 線 区 間		種別	PE28				PE22																			
				工法	屋内配管		屋外配管(高所)		地中	ノーマル	屋内配管		屋外配管(高所)		地中	ノーマル	屋内配管		屋外配管		地中	ノーマル						
		自	至	露出	埋込	露出	埋込	埋設	ベント	露出	埋込	露出	埋込	埋設	ベント	露出	埋込	露出	埋込	埋設	ベント	露出	埋込	露出	埋込	埋設	ベント	
①機側操作盤、巻上機	P10	1号機側操作盤	主電動機																									
	E10	1号機側操作盤	主電動機																									
	P11	1号機側操作盤	ブレーキ																									
	P12	1号機側操作盤	予備電動機																									
	E11	1号機側操作盤	予備電動機																									
	P13	1号機側操作盤	予備ブレーキ																									
	C10	1号機側操作盤	制限開閉器																									
	C11	1号機側操作盤	開度発信器																									
小 計																												
②機側操作盤、巻上機以外	C12	1号機側操作盤	PB1																									
	C12	PB1	PB5			41.2			3																			
	C13	PB5	TB1																									
	C14	TB1	PB6																									
	C15	TB1	PB6																									
	C16	TB1	PB6																									
	C17	TB1	PB7																									
	C18	TB1	PB7																									
	C19	TB1	非常上限																									
	C20	PB6	ロープ弛み																									
	C21	PB6	ロープ過負荷																									
	C22	PB7	ロープ弛み																									
	C23	PB7	ロープ過負荷																									
	小 計					41.2			3																			
合 計					41.2			3																				
設 計 数 量 D			41.2 [m]				3	[m]					[m]					[m]						[m]				
数量[本]に換算 D÷定尺(m)			÷	3.66	≡	12	[本]	[本]	÷	3.66	≡	[本]	[本]	÷	3.66	≡	[本]	[本]	÷	3.66	≡	[本]	[本]	÷	3.66	≡	[本]	[本]

(厚鋼・薄鋼・PE; 定尺3. 66m, VE・HIVE; 4. 00m)

屋内 ----- 露出配管、埋込配管

屋外 ----- 露出配管、埋込配管

地中 ----- 地中埋設配管

B-2. 電線管・付属材集計表(1 / 1)

数 量 区 分: 川口ダム洪水吐ゲート

	NO	配 線 区 間		種別	PV50				PV38				PV30				PV17														
				工法	屋内配管		屋外配管		WUG	WBG	屋内配管		屋外配管		WUG	WBG	屋内配管		屋外配管		WUG	WBG									
		自	至	露出	埋込	露出	埋込	U	B	露出	埋込	露出	埋込	U	B	露出	埋込	露出	埋込	U	B	露出	埋込	露出	埋込	U	B				
① 機側 操作盤 、 巻上機	P10	1号機側操作盤	主電動機	1.0				1	1																						
	E10	1号機側操作盤	主電動機																												
	P11	1号機側操作盤	ブレーキ												0.6				1	1											
	P12	1号機側操作盤	予備電動機							1.0				1	1																
	E11	1号機側操作盤	予備電動機																												
	P13	1号機側操作盤	予備ブレーキ												0.6				1	1											
	C10	1号機側操作盤	制限開閉器												1.5				1	1											
	C11	1号機側操作盤	開度発信器							1.0				1	1																
小 計				1.0				1	1	2.0				2	2	2.7				3	3										
② 機側 操作盤 、 巻上機 以外	C12	1号機側操作盤	PB1																												
	C12	PB1	PB5														2.0		2	2											
	C13	PB5	TB1																												
	C14	TB1	PB6																												
	C15	TB1	PB6																												
	C16	TB1	PB6																												
	C17	TB1	PB7																												
	C18	TB1	PB7																												
	C19	TB1	非常上限																					1.0		2					
	C20	PB6	ロープ弛み																					1.4		2					
	C21	PB6	ロープ過負荷																					1.4		2					
	C22	PB7	ロープ弛み																					1.4		2					
	C23	PB7	ロープ過負荷																					1.4		2					
小 計																	2.0		2	2				6.6		10					
合 計				1.0				1	1	2.0				2	2	2.7			2.0		5	5			6.6		10				
設 計 数 量				1.0				[m]	[個]	[個]	2.0				[m]	[個]	[個]	4.7				[m]	[個]	[個]	6.6				[m]	[個]	[個]

屋内 ----- 露出配管、埋込配管

屋外 ----- 露出配管、埋込配管

C. その他部材集計表(1 / 1)

数量区分: 川口ダム洪水吐ゲート

[illegible]