

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		305,241,466		
河川用水門設備製作		式	1		250,860,000		
水門設備		式	1		234,860,000		
洪水吐ゲート巻上機		式	1		207,500,000		内 1号
ダムピア転向シーブ		式	1		27,360,000		内 2号
操作制御設備		式	1		16,000,000		
洪水吐ゲート機側操作盤		式	1		16,000,000		内 3号
鋼製付属設備		式	1		54,381,466		
付属設備		式	1		13,740,361		
ダムピア昇降用階段		式	1		8,681,291		内 4号
扉体乗り移り階段		式	1		1,046,248		内 5号
ダムピア手すり 3号ゲート中央、端部		式	1		1,037,487		内 6号
管理橋		式	1		2,975,335		内 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場塗装工(機械)		式	1		522, 252		
酸洗施工(付属設備)		式	1		522, 252		内 8号
仮設設備		式	1		40, 118, 853		
堤体補強用仮設		式	1		39, 710, 000		内 9号
堤体上運搬用仮設		式	1		408, 853		内 10号
間接労務費		式	1		2, 315, 000		
純製作費		式	1		307, 556, 466		
工場管理費		式	1		1, 673, 000		
製作原価		式	1		309, 229, 466		
据付工		式	1		78, 183, 909		
鋼製付属設備輸送工		式	1		423, 000		
輸送工		式	1		423, 000		
輸送費（付属設備）		式	1		341, 000		内 11号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送費（仮設設備）		式	1		82,000		内 12号
河川用水門設備据付		式	1		40,893,653		
河川用水門据付工		式	1		30,955,437		
洪水吐ゲート巻上機据付		式	1		25,216,743		内 13号
ダムピア転向シーブ据付		式	1		4,271,335		内 14号
洪水吐ゲート機側操作盤据付		式	1		162,800		内 15号
電線管・電線類敷設 機側操作盤～巻上機間		式	1		368,809		内 16号
電線管・電線類敷設 機側操作盤～巻上機間以外		式	1		935,750		内 17号
コンクリート工		式	1		768,456		
二次コンクリート及び型枠費		式	1		768,456		内 18号
撤去工		式	1		9,169,760		
洪水吐ゲート巻上機撤去		式	1		7,502,671		内 19号
ダムピア転向シーブ撤去		式	1		1,271,491		内 20号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
洪水吐ゲート機側操作盤撤去		式	1		40,700		内 21号
電線管・電線類撤去 機側操作盤～巻上機間		式	1		167,094		内 22号
コンクリート撤去		式	1		187,804		内 23号
鋼製付属設備据付		式	1		1,337,220		
鋼製付属設備据付工		式	1		992,284		
ダムピア昇降用階段据付		式	1		496,143		内 24号
扉体乗り移り階段据付		式	1		124,035		内 25号
ダムピア手すり据付 3号中央、端部ピア		式	1		124,035		内 26号
管理橋据付		式	1		248,071		内 27号
撤去工		式	1		344,936		
ダムピア昇降用階段撤去		式	1		172,468		内 28号
扉体乗り移り階段撤去		式	1		43,117		内 29号
ダムピア手すり撤去 3号中央、端部ピア		式	1		43,117		内 30号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管理橋撤去		式	1		86,234		内 31号
仮設工		式	1		24,431,252		
足場支保工(機械設備)		式	1		465,344		
仮設足場設置		式	1		465,344		内 32号
仮設設備設置		式	1		18,540,580		
堤体補強用仮設設置		式	1		17,362,240		内 33号
堤体上運搬用仮設設置		式	1		465,135		内 34号
巻上機据付用仮設設置		式	1		341,098		内 35号
扉体仮設受台設置		式	1		372,107		内 36号
仮設設備撤去		式	1		929,928		
堤体補強用仮設撤去		式	1		315,506		内 37号
堤体上運搬用仮設撤去		式	1		242,535		内 38号
巻上機据付用仮設撤去		式	1		177,859		内 39号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
扉体仮設受台撤去		式	1		194,028		内 40号
交通管理工		式	1		4,495,400		
交通誘導警備員		式	1		4,495,400		内 41号
直接経費（機械設備）		式	1		11,852,461		
直接経費（据付・撤去）		式	1		11,852,461		
直接経費（据付・撤去）		式	1		11,852,461		内 42号
撤去品処理費		式	1		-753,677		
撤去品処理費		式	1		-753,677		
撤去品処理費		式	1		703,875		内 43号
撤去品処理費（売却代）		式	1		-1,457,552		内 44号
直接工事費		式	1		78,183,909		
共通仮設		式	1		11,962,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		11,962,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 川口ダム 3号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		90,145,909		
現場管理費		式	1		17,368,000		
据付間接費		式	1		46,804,000		
据付工事原価		式	1		154,317,909		
設計技術費		式	1		9,671,000		
工事原価		式	1		473,218,375		
一般管理費等		式	1		56,675,625		
工事価格		式	1		529,894,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		52,989,400		
工事費計		式	1		582,883,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	洪水吐ゲート巻上機						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
巻上機 (扉体シーブ、ガイトロロー等含む)		式	1		207, 500, 000		見積り
合計					207, 500, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	タムビ°ア転向シーブ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
タムビ°ア転向シーブ		式	1		27, 360, 000		見積り
合計					27, 360, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	洪水吐ゲート機側操作盤							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	機側操作盤		式	1		16,000,000		見積り
	合計					16,000,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	ダムピア昇降用階段						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1		5, 753, 645		
部品費		式	1		217, 673		
製作補助材料費	鋼製付属設備, 5753645円	式	1		747, 973		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, B, 5. 8t/基(橋), 標準以外(SUS材使用 比率計算), 5753kg, 5746kg, 1基(橋)	基	1	1, 962, 000	1, 962, 000		数計(鋼製付属設備)
合計					8, 681, 291		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	扉体乗り移り階段						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1		545, 611		
部品費		式	1		37, 308		
製作補助材料費	鋼製付属設備, 545611円	式	1		70, 929		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, B, 0. 59t/基(橋), 標準以外(SUS材使用 比率計算), 589kg, 588kg, 1基(橋)	基	1	392, 400	392, 400		数計(鋼製付属設備)
合計					1, 046, 248		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ダム比ア手すり 3号ゲート中央、端部						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1		538, 676		
部品費		式	1		36, 384		
製作補助材料費	鋼製付属設備, 538676円	式	1		70, 027		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0. 56t, 標準以外(SUS 材使用 比率計算), 562kg, 562kg	基	1	392, 400	392, 400		数計(鋼製付属設備)
合計					1, 037, 487		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	管理橋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1		1, 882, 623		
部品費		式	1		30, 472		
製作補助材料費	鋼製付属設備, 1882623円	式	1		244, 740		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, A, 2. 23t/基(橋), 標準以外(SUS材使用 比率計算), 2234kg, 2233kg, 1基(橋)	基	1	817, 500	817, 500		数計(鋼製付属設備)
合計					2, 975, 335		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	酸洗施工(付属設備)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
酸洗施工 管理橋等 鋼製付属設備		式	1		522, 252		積1号
合計					522, 252		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	堤体補強用仮設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤体補強用仮設		式	1		39, 710, 000		見積り
合計					39, 710, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	堤体上運搬用仮設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1		101, 375		
製作補助材料費	鋼製付属設備, 101375円	式	1		13, 178		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, D, 0. 81t	基	1	294, 300	294, 300		数計(仮設工事)
合計					408, 853		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	輸送費（付属設備）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
新設工事輸送費（鋼製付属設備）	0. 59t, 50km	式	1		82, 000		輸送基地（県庁） 扉体乗り移り階段
新設工事輸送費（鋼製付属設備）	0. 56t, 50km	式	1		82, 000		輸送基地（県庁） タビテア手すり（3号）
新設工事輸送費（鋼製付属設備）	2. 23t, 50km	式	1		85, 000		輸送基地（県庁） 管理橋
新設工事輸送費（鋼製付属設備）	5. 75t, 50km	式	1		92, 000		輸送基地（県庁） タビテア昇降用階段
合計					341, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	輸送費（仮設設備）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	新設工事輸送費（鋼製付属設備）	0. 811t, 50km	式	1		82, 000	輸送基地（県庁） 堤体上運搬用仮設
	合計					82, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	洪水吐ゲート巻上機据付						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	据付材料費（水門）	プレートゲート構造ローラゲート（中大形），21370122円	式	1		2, 991, 817	
	据付補助材料費	河川用水門設備，中大形水門，21370122円	式	1		854, 804	
	据付労務費 （扉体シフト等含む）		門	1	21, 370, 122	21, 370, 122	
	合計					25, 216, 743	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ダムピア転向シーフ 据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門)	プレートゲート構造ローラゲート(中大形), 3619776円	式	1		506, 768		
据付補助材料費	河川用水門設備, 中大形水門, 3619776円	式	1		144, 791		
据付労務費		門分	1	3, 619, 776	3, 619, 776		
合計					4, 271, 335		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	洪水吐ゲート機側操作盤据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
制御盤据付	負荷 18kW以上, 新設, 補正なし, 同機種, 2台	面	1	162, 800	162, 800		
合計					162, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	電線管・電線類敷設 機側操作盤～巻上機間						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
労務費 電線管敷設		式	1		243, 654		
労務費 電線類配線		式	1		125, 155		
合計					368, 809		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	電線管・電線類敷設 機側操作盤～巻上機間以外						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 電線管		式	1		284, 339		
材料費 電線類		式	1		33, 489		
材料費 配線器具		式	1		121, 784		
労務費 電線管敷設		式	1		327, 006		
労務費 電線類配線		式	1		103, 334		
労務費 配線器具設置		式	1		65, 798		
合計					935, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	二次コンクリート及び型枠費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チップング		m 2	28	2, 255	63, 140		数計(土木)
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	10	48, 140	481, 400		数計(土木)
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	14	8, 984	125, 776		数計(土木)
モルタル金ごて仕上げ	床, 高炉	m2	28	3, 505	98, 140		数計(土木)
合計					768, 456		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	洪水吐ゲート巻上機撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
巻上機撤去 (扉体シーブ等含む)		門	1	7, 502, 671	7, 502, 671		
合計					7, 502, 671		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	ダムビ°ア転向シーブ撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ダムビ°ア転向シーブ撤去		門	1	1, 271, 491	1, 271, 491		
合計					1, 271, 491		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	洪水吐ゲート機側操作盤撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
制御盤据付	負荷 18kW以上, 撤去(不使用), 補正なし, 同機種, 1台	面	1	40, 700	40, 700		
合計					40, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	電線管・電線類撤去 機側操作盤～巻上機間						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
労務費 電線管撤去(不使用)		式	1		110, 245		
労務費 電線類撤去(不使用)		式	1		56, 849		
合計					167, 094		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	コンクリート撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	3	58, 420	175, 260		数計(土木)
カッター入れ コンクリート面 (厚さ20～30mm)		m	6. 4	1, 960	12, 544		数計(土木) R7宮繕(建築)p203
合計					187, 804		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	ダムピア昇降用階段据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備, 491231円	式	1		4, 912		
鋼製付属設備据付	補正しない, B, 5. 8t/基, 1基, 無し, 無し	式	1		491, 231		数計(鋼製付属設備)
合計					496, 143		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	扉体乗り移り階段据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備, 122807円	式	1		1, 228		
鋼製付属設備据付	補正しない, B, 0. 59t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1		122, 807		数計(鋼製付属設備)
合計					124, 035		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	ダムピア手すり据付 3号中央、端部ピア						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備, 122807円	式	1		1, 228		
鋼製付属設備据付	補正しない, C, 0. 56t, 無, 無, 無	式	1		122, 807		数計(鋼製付属設備)
合計					124, 035		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	管理橋据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備, 245615円	式	1		2, 456		
鋼製付属設備据付	補正しない, A, 2. 23t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1		245, 615		数計(鋼製付属設備)
合計					248, 071		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	タムビ°ア昇降用階段撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
タムビ°ア昇降用階段撤去		基	1	172, 468	172, 468		
合計					172, 468		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	扉体乗り移り階段撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
扉体乗り移り階段撤去		基	1	43, 117	43, 117		
合計					43, 117		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	ダムピア手すり撤去 3号中央、端部ピア						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スラブ手すり撤去(ダムピア)		基	1	43, 117	43, 117		
合計					43, 117		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	管理橋撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	管理橋撤去		基	1	86, 234	86, 234	
	合計					86, 234	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	仮設足場設置						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	88	5, 288	465, 344	数計(仮設)
	合計					465, 344	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	堤体補強用仮設設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	河川用水門設備, 中大形水門, 156733 20円	式	1		626, 932		
設置労務費 (既設スロープを含む)		式	1		15, 673, 320		
安全対策設置		式	1		1, 061, 988		
合計					17, 362, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	堤体上運搬用仮設設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備, 460530円	式	1		4, 605		
鋼製付属設備据付	補正しない, A, 6. 91t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1		460, 530		数計(仮設)
合計					465, 135		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	巻上機据付用仮設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	巻上機据付用仮設置		式	1		341,098		
	合計					341,098		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	扉体仮設受台設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	扉体仮設受台設置		基	1	372, 107	372, 107		
	合計					372, 107		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	堤体補強用仮設撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	安全対策撤去（全面フェンス）		式	1		315,506		
	合計					315,506		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	堤体上運搬用仮設撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	堤体上運搬仮設撤去		基	1	242, 535	242, 535		
	合計					242, 535		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	巻上機据付用仮設撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	巻上機据付用仮設撤去		基	1	177,859	177,859		
	合計					177,859		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	扉体仮設受台撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	扉体仮設受台撤去		基	1	194, 028	194, 028		
	合計					194, 028		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	130	16, 320	2, 121, 600		想定工程(現地工事) x130日(左岸側)
交通誘導警備員A		人日	130	18, 260	2, 373, 800		想定工程(現地工事) x130日(国道側)
合計					4, 495, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	直接経費（据付・撤去）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊		日	9	142, 000	1, 278, 000		想定工程 [] [1]
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	90	53, 200	4, 788, 000		想定工程 [] [1]
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 12～13t吊		日	35	44, 800	1, 568, 000		想定工程 [] [1]
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t		日	111	8, 800	976, 800		想定工程 [] [1]
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 4. 5/5kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	60	1, 296	77, 760		想定工程 [] [1]
空気圧縮機[可搬・エンジン・スクリュ型] 排ガス型(第1次基準) 5. 0m3/min	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	10	8, 611	86, 110		想定工程 [] [1]
電気溶接機[Dエンジン駆動・直流アーク] 排ガス型(第2次) 最大溶接電流200A	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	95	3, 546	336, 870		想定工程 [] [1]
チェーンブロック(手動式) 10t		日	76	385	29, 260		想定工程 [] [1] R6損料表2-般-152
ワイヤ式レバーホイスト(チルホール) 手動, 3. 0t		日	50	346	17, 300		想定工程 [] [1] R6損料表2-般-167
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型 22m×200kg×2名		日	14	67, 040	938, 560		想定工程 [] [1]
橋梁点検車 バケット式 積載荷重300kg		日	7	196, 600	1, 376, 200		想定工程 [] [1]
重量台車[シングルゲージ・直線型] (チルトク) 15t		日	128	1, 150	147, 200		想定工程 [] [1] R6損料表2-般-156

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	撤去品処理費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 廃プラスチック		t	0. 1	35, 000	3, 500		数計(総括)
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 32. 5km以下	t	0. 1	14, 730	1, 473		数計(総括)、32. 1km 廃プラスチック
処分費 コンクリート塊(有筋)		t	6. 8	700	4, 760		数計(総括)
人力積込	土砂	m3	3	3, 442	10, 326		数計(総括)
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	6. 8	13, 510	91, 868		数計(総括)、27. 3km コンクリート塊
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 32. 5km以下	t	37. 8	15, 660	591, 948		数計(総括)、28. 6km 金属くず(有価物)
合計					703, 875		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	撤去品処理費(売却代)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ 鉄くずH1		t	10. 3	-42, 500	-437, 750		数計(総括) 単価表
スクラップ 鉄くずH3		t	0. 5	-40, 500	-20, 250		数計(総括) 単価表
スクラップ 鉄くず故鉄B		t	27	-36, 000	-972, 000		数計(総括) 単価表
スクラップ 銅くず並銅		kg	16	-1, 722	-27, 552		数計(総括) 単価表
合計					-1, 457, 552		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	5, 753, 645
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼板 SUS304、PL9			kg	104	839	87, 256	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
ステンレス鋼板 SUS304、PL10			kg	10	850	8, 500	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)概算	
ステンレス鋼板 SUS304、PL12			kg	46	850	39, 100	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)概算	
ステンレス鋼板 SUS304、PL16			kg	124	861	106, 764	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
ステンレス縞鋼板 SUS304、ChPL6			kg	1, 597	883	1, 410, 151	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
ステンレスH形鋼 SUS304、H200x100x6/8			kg	498	1, 270	632, 460	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)概算	
ステンレス溝形鋼 SUS304、C200x100x7			kg	2, 086	1, 100	2, 294, 600	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)概算	
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、25A Sch40			kg	503	1, 000	503, 000	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、40A Sch40			kg	702	957	671, 814	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
合計						5, 753, 645		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	217, 673
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト、2N、W SUS304、M20x250L			組	56	2, 521. 2	141, 187	数計(鋼製付属設備) 単価表	
コンクリートアンカ用樹脂カプセル (ケミカルアンカ) M20用			本	56	667	37, 352	数計(鋼製付属設備) 単価表	
アンカーボルト、2N、W SUS304、M16x170L			組	4	1, 117. 6	4, 470	数計(鋼製付属設備) 単価表	
コンクリートアンカ用樹脂カプセル (ケミカルアンカ) M16用			本	4	439	1, 756	数計(鋼製付属設備) 単価表	
六角ボルト、N、W、SW SUS304、M16x70L			組	45	230. 4	10, 368	数計(鋼製付属設備) 単価表 概算	
六角ボルト、N、W、SW SUS304、M12x60L			組	184	122. 5	22, 540	数計(鋼製付属設備) 単価表 概算	
合計						217, 673		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	製作補助材料費	鋼製付属設備, 5753645円	単位	式	単位数量	1	単価	747, 973
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		747, 973		
合計						747, 973		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, B, 5. 8t/基(橋), 標準以外(SUS材使用 比率計算), 5753kg, 5746kg, 1基(橋)	単位	基	単位数量	1	単価	1, 962, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	60	32, 700	1, 962, 000		
合計						1, 962, 000		
単価						1, 962, 000	円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	545, 611
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼板 SUS304、PL9			kg	6	839	5, 034	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
ステンレス鋼板 SUS304、PL12			kg	120	850	102, 000	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
ステンレス鋼板 SUS304、PL16			kg	68	861	58, 548	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
ステンレス縞鋼板 SUS304、ChPL6			kg	183	883	161, 589	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
ステンレス山形鋼 SUS304、L65x65x6			kg	28	935	26, 180	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
ステンレスH形鋼 SUS304、H148x100x6/9			kg	32	1, 440	46, 080	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
ステンレス溝形鋼 SUS304、C180x90x6			kg	79	1, 100	86, 900	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、25A Sch40			kg	21	1, 000	21, 000	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、40A Sch40			kg	40	957	38, 280	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
合計						545, 611		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	37, 308
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト、2N、W SUS304、M20x250L			組	8	2, 521. 2	20, 169	数計(鋼製付属設備) 単価表	
コンクリートアンカ用樹脂カプセル (ケミカルアンカ) M20用			本	8	667	5, 336	数計(鋼製付属設備) 単価表	
アンカーボルト、2N、W SUS304、M16x170L			組	6	1, 117. 6	6, 705	数計(鋼製付属設備) 単価表	
コンクリートアンカ用樹脂カプセル (ケミカルアンカ) M16用			本	6	439	2, 634	数計(鋼製付属設備) 単価表	
六角ボルト、N、W、SW SUS304、M16x55L			組	12	205. 4	2, 464	数計(鋼製付属設備) 単価表	
合計						37, 308		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	製作補助材料費	鋼製付属設備, 545611円	単位	式	単位数量	1	単価	70, 929
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		70, 929		
合計						70, 929		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, B, 0. 59t/基(橋), 標準以外(SUS材使用 比率計算), 589kg, 588 kg, 1基(橋)	単位	基	単位数量	1	単価	392, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	12	32, 700	392, 400		
合計						392, 400		
単価						392, 400	円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	538, 676
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼板 SUS304、PL9			kg	21	839	17, 619	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、25A Sch40			kg	233	1, 000	233, 000	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、40A Sch40			kg	301	957	288, 057	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
合計						538, 676		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	36, 384
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー、N、W、SW SUS304、M12x100L			本	60	606. 4	36, 384	数計(鋼製付属設備) 単価表	
合計						36, 384		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	製作補助材料費	鋼製付属設備, 538676円	単位	式	単位数量	1	単価	70, 027
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		70, 027		
合計						70, 027		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0. 56t, 標準以外(SUS 材使用 比率計算), 562kg, 562kg	単位	基	単位数量	1	単価	392, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	12	32, 700	392, 400		
合計						392, 400		
単価						392, 400	円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	1, 882, 623
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼板 SUS304、PL7			kg	412	637	262, 444	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
ステンレス鋼板 SUS304、PL9			kg	152	839	127, 528	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
ステンレス鋼板 SUS304、PL12			kg	758	850	644, 300	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
ステンレス鋼板 SUS304、PL16			kg	54	861	46, 494	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
ステンレス縞鋼板 SUS304、ChPL6			kg	422	883	372, 626	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
ステンレスH形鋼 SUS304、H150x150x8/10			kg	48	1, 270	60, 960	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、25A Sch40			kg	174	1, 000	174, 000	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A、40A Sch40			kg	203	957	194, 271	数計(鋼製付属設備) 単価表(エクストラ)	
合計						1, 882, 623		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	30, 472
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト、2N、W SUS304、M20x250L			組	8	2, 521. 2	20, 169	数計(鋼製付属設備) 単価表	
コンクリートアンカ用樹脂カプセル (ケミカルアンカ) M20用			本	8	667	5, 336	数計(鋼製付属設備) 単価表	
六角ボルト、N、W、SW SUS304、M12x50L			組	44	112. 9	4, 967	数計(鋼製付属設備) 単価表	
合計						30, 472		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	製作補助材料費	鋼製付属設備, 1882623円	単位	式	単位数量	1	単価	244, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		244, 740		
合計						244, 740		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, A, 2. 23t/基(橋), 標準以外(SUS材使用 比率計算), 2234kg, 2233kg, 1基(橋)	単位	基	単位数量	1	単価	817, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	25	32, 700	817, 500		
合計						817, 500		
単価						817, 500	円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	101, 375
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼 SS400、C200x80x7. 5/11			kg	811	125	101, 375	数計(仮設工事)単価表 (エクストラ)	
合計						101, 375		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	製作補助材料費	鋼製付属設備, 101375円	単位	式	単位数量	1	単価	13, 178
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		13, 178		
合計						13, 178		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, D, 0. 81t	単位	基	単位数量	1	単価	294, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	9	32, 700	294, 300		
合計						294, 300		
単価						294, 300	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	0. 59t, 50km	単位	式	単位数量	1	単価	82, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		82, 000		
合計						82, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	0. 56t, 50km	単位	式	単位数量	1	単価	82, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		82, 000		
合計						82, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	2. 23t, 50km	単位	式	単位数量	1	単価	85, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		85, 000		
合計						85, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	5. 75t, 50km	単位	式	単位数量	1	単価	92, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		92, 000		
合計						92, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	0. 811t, 50km	単位	式	単位数量	1	単価	82, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		82, 000		
合計						82, 000		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	据付材料費(水門)	プレートカッター構造ローケート(中大形), 21370122円	単位	式	単位数量	1	単価	2, 991, 817
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費(率計上)			式	1		2, 991, 817		
合計						2, 991, 817		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	据付補助材料費	河川用水門設備, 中大形水門, 21370122円	単位	式	単位数量	1	単価	854, 804
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		854, 804		
合計						854, 804		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	据付労務費 (扉体シーブ等含む)		単位	門	単位数量	1	単価	21, 370, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	557	32, 232	17, 953, 224	見積り	
普通作業員			人	139	24, 582	3, 416, 898	見積り	
合計						21, 370, 122		
単価						21, 370, 122	円／門	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	据付材料費(水門)	プレートカッター構造ローゲート(中大形), 36 19776円	単位	式	単位数量	1	単価	506, 768
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費(率計上)			式	1		506, 768		
合計						506, 768		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	据付補助材料費	河川用水門設備, 中大形水門, 361977 6円	単位	式	単位数量	1	単価	144, 791
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		144, 791		
合計						144, 791		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	据付労務費		単位	門分	単位数量	1	単価	3, 619, 776
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	94	32, 232	3, 029, 808	見積り	
普通作業員			人	24	24, 582	589, 968	見積り	
合計						3, 619, 776		
単価						3, 619, 776	円／門分	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	制御盤据付	負荷 18kW以上, 新設, 補正なし, 同機種, 2台	単位	面	単位数量	1	単価	162, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6	27, 132	162, 792		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
合計						162, 800		
単価						162, 800	円／面	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	労務費 電線管敷設		単位	式	単位数量	1	単価	243, 654
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 新設, ｷﾞｰﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	1	6, 783	6, 783	数計(電気設備) G42(標準)	
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	m	10	6, 105	61, 050	数計(電気設備) G42(埋設)	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞｰﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	2	4, 613	9, 226	数計(電気設備) G36(標準)	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	m	11	4, 152	45, 672	数計(電気設備) G36(埋設)	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞｰﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	2	4, 613	9, 226	数計(電気設備) G28(標準)	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	m	24	4, 152	99, 648	数計(電気設備) G28(埋設)	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下, 新設	m	1	3, 229	3, 229	数計(電気設備) PV50	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	2	1, 764	3, 528	数計(電気設備) PV38	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	3	1, 764	5, 292	数計(電気設備) PV30	
合計						243, 654		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	労務費 電線類配線		単位	式	単位数量	1	単価	125, 155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 新設	m	13	2, 714	35, 282	数計(電気設備) CV22-3C	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	9	1, 493	13, 437	数計(電気設備) CV14-3C	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	25	1, 493	37, 325	数計(電気設備) CV3. 5-4C	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	8	1, 493	11, 944	数計(電気設備) CVV2-10C	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	9	1, 493	13, 437	数計(電気設備) CVV2-5C	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	22	624. 1	13, 730	数計(電気設備) IV8-1C	
合計						125, 155		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	材料費 電線管		単位	式	単位数量	1	単価	284, 339
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 SUS304、G36			m	7	6, 740	47, 180	数計(電気設備) 単価表 [] [4]	
厚鋼電線管 SUS304、G28			m	6	5, 210	31, 260	数計(電気設備) 単価表 [] [4]	
ホ リエチレンライニング 鋼管 PE28			m	45	1, 000	45, 000	数計(電気設備) 単価表 [] [4]	
附属品費		125%	式	1		154, 300	局積算運用 [4] []	
2種金属製可とう電線管 PV30			m	2	1, 010	2, 020	数計(電気設備) 単価表 [] [1]	
2種金属製可とう電線管 PV17			m	7	618	4, 326	数計(電気設備) 単価表 [] [1]	
附属品費		4%	式	1		253	補助材料費4% [1] []	
合計						284, 339		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	材料費 電線類		単位	式	単位数量	1	単価	33, 489
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CVV2-7C			m	55	501	27, 555	数計(電気設備) 単価表 [] [1]	
ケーブル CVV2-2C			m	34	160	5, 440	数計(電気設備) 単価表 [] [1]	
附属品費		1. 5%	式	1		494	局積算運用 [1] []	
合計						33, 489		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	材料費 配線器具		単位	式	単位数量	1	単価	121, 784
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ(端子付き) 防水 SUS304、300x300x200			個	1	24, 200	24, 200	数計(電気設備) 単価表 [] [2]	
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ(端子付き) 防水 SUS304、200x200x200			個	6	14, 100	84, 600	数計(電気設備) 単価表 [] [2]	
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ(端子付き) 防水 SUS304、150x150x150			個	1	8, 300	8, 300	数計(電気設備) 単価表 [] [2]	
附属品費		4%	式	1		4, 684	補助材料費4% [2] []	
合計						121, 784		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	労務費 電線管敷設		単位	式	単位数量	1	単価	327, 006
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	m	4	4, 152	16, 608	数計(電気設備) G36(埋設)	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m以 上, 補正なし	m	3	5, 535	16, 605	数計(電気設備) G36(高所)	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m以 上, 補正なし	m	6	5, 535	33, 210	数計(電気設備) G28(高所)	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m以 上, 補正なし	m	45	5, 535	249, 075	数計(電気設備) PE28(高所)	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	2	1, 764	3, 528	数計(電気設備) PV30	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下, 新設	m	7	1, 140	7, 980	数計(電気設備) PV17	
合計						327, 006		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	労務費 電線類配線		単位	式	単位数量	1	単価	103, 334
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	55	1, 493	82, 115	数計(電気設備) CVV2-7C	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	34	624. 1	21, 219	数計(電気設備) CVV2-2C	
合計						103, 334		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	労務費 配線器具設置		単位	式	単位数量	1	単価	65, 798
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ設置		300×300×200mm, 新設	個	1	10, 860	10, 860	数計(電気設備)	
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 新設, 20cm, 20cm, 20cm	個	6	8, 139	48, 834	数計(電気設備)	
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 新設, 15cm, 15cm, 15cm	個	1	6, 104	6, 104	数計(電気設備)	
合計						65, 798		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	チップング		単位	m 2	単位数量	10	単価	2, 255
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	29, 172	2, 917	[] [1]	
特殊作業員			人	0. 3	26, 826	8, 047	[] [1]	
普通作業員			人	0. 3	24, 582	7, 374	[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		23%	式	1		4, 212	[1] []	
合計						22, 550		
単価						2, 255	円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	モルタル金ごて仕上げ	床, 高炉	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 505
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官			人	0. 048	28, 254	1, 356		
普通作業員			人	0. 006	24, 582	147		
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 02	100, 100	2, 002		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						3, 505		
単価						3, 505	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	巻上機撤去 (扉体シーフ等含む)		単位	門	単位数量	1	単価	7, 502, 671
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	222. 8	27, 540	6, 135, 912	局積算運用 557人×0. 4	
普通作業員			人	55. 6	24, 582	1, 366, 759	局積算運用 139人×0. 4	
合計						7, 502, 671		
単価						7, 502, 671	円／門	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	タムヒア転向シーフ撤去		単位	門	単位数量	1	単価	1, 271, 491
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	37. 6	27, 540	1, 035, 504	局積算運用 94人×0. 4	
普通作業員			人	9. 6	24, 582	235, 987	局積算運用 24人×0. 4	
合計						1, 271, 491		
単価						1, 271, 491	円／門	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	制御盤据付	負荷 18kW以上, 撤去(不使用), 補正なし, 同機種, 1台	単位	面	単位数量	1	単価	40, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	27, 132	40, 698		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
合計						40, 700		
単価						40, 700	円/面	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 45号	労務費 電線管撤去(不使用)		単位	式	単位数量	1	単価 110, 245
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m未満, 補正なし	m	1	3, 392	3, 392	数計(電気設備) G42(標準)
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 撤去(不使用), 埋込, 2m未満, 補正なし	m	9	3, 053	27, 477	数計(電気設備) G42(埋設)
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m未満, 補正なし	m	1	2, 307	2, 307	数計(電気設備) G36(標準)
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), 埋込, 2m未満, 補正なし	m	10	2, 076	20, 760	数計(電気設備) G36(埋設)
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m未満, 補正なし	m	2	2, 307	4, 614	数計(電気設備) G28(標準)
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), 埋込, 2m未満, 補正なし	m	22	2, 076	45, 672	数計(電気設備) G28(埋設)
金属製可とう電線管敷設		63mm以下, 撤去(不使用)	m	1	1, 615	1, 615	数計(電気設備) PV50
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 撤去(不使用)	m	2	881. 8	1, 763	数計(電気設備) PV38
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 撤去(不使用)	m	3	881. 8	2, 645	数計(電気設備) PV30
合計						110, 245	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	労務費 電線類撤去(不使用)		単位	式	単位数量	1	単価	56, 849
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	12	1, 357	16, 284	数計(電気設備) CV22-3C	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	9	746. 2	6, 715	数計(電気設備) CV14-3C	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	22	746. 2	16, 416	数計(電気設備) CV3. 5-4C	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	7	746. 2	5, 223	数計(電気設備) CVV2-10C	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	8	746. 2	5, 969	数計(電気設備) CVV2-5C	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	20	312. 1	6, 242	数計(電気設備) IV8-1C	
合計						56, 849		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	58, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)			m3	1	58, 420. 5	58, 420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						58, 420		
単価						58, 420	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	据付補助材料費	鋼製付属設備, 491231円	単位	式	単位数量	1	単価	4, 912
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		4, 912		
合計						4, 912		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 49号	鋼製付属設備据付	補正しない, B, 5. 8t/基, 1基, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	491, 231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	12. 8	32, 232	412, 569		
普通作業員			人	3. 2	24, 582	78, 662		
合計						491, 231		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 50号	据付補助材料費	鋼製付属設備, 122807円	単位	式	単位数量	1	単価	1, 228
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		1, 228		
合計						1, 228		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	鋼製付属設備据付	補正しない, B, 0. 59t/基, 1基, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	122, 807
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	3. 2	32, 232	103, 142		
普通作業員			人	0. 8	24, 582	19, 665		
合計						122, 807		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	鋼製付属設備据付	補正しない, C, 0. 56t, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	122, 807
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	3. 2	32, 232	103, 142		
普通作業員			人	0. 8	24, 582	19, 665		
合計						122, 807		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	据付補助材料費	鋼製付属設備, 245615円	単位	式	単位数量	1	単価	2, 456
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		2, 456		
合計						2, 456		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	鋼製付属設備据付	補正しない, A, 2. 23t/基, 1基, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	245, 615
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	6. 4	32, 232	206, 284		
普通作業員			人	1. 6	24, 582	39, 331		
合計						245, 615		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 55号	ダムピア昇降用階段撤去		単位	基	単位数量	1	単価	172, 468
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	5. 12	27, 540	141, 004	局積算運用 12. 8人×0. 4	
普通作業員			人	1. 28	24, 582	31, 464	局積算運用 3. 2人×0. 4	
合計						172, 468		
単価						172, 468	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 56号	扉体乗り移り階段撤去		単位	基	単位数量	1	単価	43, 117
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	1. 28	27, 540	35, 251	局積算運用 3. 2人×0. 4	
普通作業員			人	0. 32	24, 582	7, 866	局積算運用 0. 8人×0. 4	
合計						43, 117		
単価						43, 117	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 57号	ｽﾗﾌﾞ 手すり 撤去(ﾀﾞﾒﾐﾝｸﾞ)		単位	基	単位数量	1	単価	43, 117
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	1. 28	27, 540	35, 251	局積算運用 3. 2人×0. 4	
普通作業員			人	0. 32	24, 582	7, 866	局積算運用 0. 8人×0. 4	
合計						43, 117		
単価						43, 117	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 58号	管理橋撤去		単位	基	単位数量	1	単価	86, 234
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	2. 56	27, 540	70, 502	局積算運用 6. 4人×0. 4	
普通作業員			人	0. 64	24, 582	15, 732	局積算運用 1. 6人×0. 4	
合計						86, 234		
単価						86, 234	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 288
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 172	46, 675	[] [1]	
とび工			人	8. 5	29, 478	250, 563	[] [1]	
普通作業員			人	1. 3	24, 582	31, 956	[] [1]	
リフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000			日	1. 4	53, 200	74, 480	[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		31%	式	1		125, 126	[1] []	
合計						528, 800		
単価						5, 288	円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	据付補助材料費	河川用水門設備, 中大形水門, 156733 20円	単位	式	単位数量	1	単価	626, 932
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		626, 932		
合計						626, 932		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	設置労務費 (既設スロープを含む)		単位	式	単位数量	1	単価	15, 673, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	410	32, 232	13, 215, 120	見積り	
普通作業員			人	100	24, 582	2, 458, 200	見積り	
合計						15, 673, 320		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 62号	安全対策設置		単位	式	単位数量	1	単価	1, 061, 988
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		鋼管基礎, 2m以下, 1. 5m	m	211	3, 675	775, 425	数計(仮設)	
全面フェンス賃料			台	177	1, 619	286, 563	数計(仮設)	
合計						1, 061, 988		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 63号	据付補助材料費	鋼製付属設備, 460530円	単位	式	単位数量	1	単価	4, 605
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		4, 605		
合計						4, 605		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 64号	鋼製付属設備据付	補正しない, A, 6. 91t/基, 1基, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	460, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	12	32, 232	386, 784		
普通作業員			人	3	24, 582	73, 746		
合計						460, 530		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 65号	巻上機据付用仮設置		単位	式	単位数量	1	単価	341, 098
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付補助材料費		鋼製付属設備, 337721円	式	1		3, 377		
鋼製付属設備据付		補正しない, D, 2. 99t, 無, 無, 無	式	1		337, 721	数計(仮設)	
合計						341, 098		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	扉体仮設受台設置		単位	基	単位数量	1	単価	372, 107
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付補助材料費		鋼製付属設備, 368423円	式	1		3, 684		
鋼製付属設備据付		補正しない, D, 3. 6t, 無, 無, 無	式	1		368, 423	数計(仮設)	
合計						372, 107		
単価						372, 107	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	安全対策撤去（全面フェンス）		単位	式	単位数量	1	単価	315, 506
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）撤去			m	146	2, 161	315, 506	局積算運用 @3, 603x0. 6	
合計						315, 506		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号	堤体上運搬仮設撤去		単位	基	単位数量	1	単価	242, 535
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	7. 2	27, 540	198, 288	局積算運用 12人×0. 6(再使用)	
普通作業員			人	1. 8	24, 582	44, 247	局積算運用 3人×0. 6(再使用)	
合計						242, 535		
単価						242, 535	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号	巻上機据付用仮設撤去		単位	基	単位数量	1	単価	177, 859
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	5. 28	27, 540	145, 411	局積算運用 8. 8人×0. 6(再使用)	
普通作業員			人	1. 32	24, 582	32, 448	局積算運用 2. 2人×0. 6(再使用)	
合計						177, 859		
単価						177, 859	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 70号	扉体仮設受台撤去		単位	基	単位数量	1	単価	194, 028
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	5. 76	27, 540	158, 630	局積算運用 9. 6人×0. 6(再使用)	
普通作業員			人	1. 44	24, 582	35, 398	局積算運用 2. 4人×0. 6(再使用)	
合計						194, 028		
単価						194, 028	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 71号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 320	16, 320		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						16, 320		
単価						16, 320	円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	18, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 258	18, 258		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
合計						18, 260		
単価						18, 260	円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 4. 5/5kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 296
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3. 5	151	528		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 4. 5/5kVA		運転日当り運転時間: 5 h	日	1	768	768		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						1, 296		
単価						1, 296	円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	空気圧縮機〔可搬・エンジン・スクリュー型〕 排ガス型(第1次基準)5. 0m3/min	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	8, 611
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31	151	4, 681		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー〕 排出ガス対策型(第1次基準)5. 0m3/min		運転日当り運転時間:5 h	日	1	3, 930	3, 930		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						8, 611		
単価						8, 611	円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	電気溶接機[Dエンジン駆動・直流アーク] 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	3, 546
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11. 5	151	1, 736		
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク] 排出ガス対策型(第2次) 最大溶接電流200A		運転日当り運転時間:5 h	日	1	1, 810	1, 810		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						3, 546		
単価						3, 546	円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハースケット型 22m×200kg×2名		単位	日	単位数量	1	単価	67, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	24, 786	24, 786		
軽油			L	24. 2	151	3, 654	110kW×0. 044L/kW・h ×5h	
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハースケット型 22m×200kg×2名			日	1	38, 600	38, 600	単価表	
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						67, 040		
単価						67, 040	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	橋梁点検車 バケツ式 積載荷重300kg		単位	日	単位数量	1	単価	196, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	23, 970	23, 970		
軽油			L	57	151	8, 607	300kW×0. 038L/kW・h ×5h	
橋梁点検車 バケツ式 積載荷重300kg			時間	5	32, 800	164, 000		
諸雑費(まるめ)			式	1		23		
合計						196, 600		
単価						196, 600	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	電線管敷設	厚鋼, 54mm以下, 新設, 針留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	6, 783
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	25	27, 132	678, 300		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						678, 300		
単価						6, 783	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	電線管敷設	厚鋼, 54mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	6, 105
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	22. 5	27, 132	610, 470		
諸雑費(まるめ)			式	1		30		
合計						610, 500		
単価						6, 105	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, 針留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	4, 613
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	17	27, 132	461, 244		
諸雑費(まるめ)			式	1		56		
合計						461, 300		
単価						4, 613	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	4, 152
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	15. 3	27, 132	415, 119		
諸雑費(まるめ)			式	1		81		
合計						415, 200		
単価						4, 152	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	3, 229
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 9	27, 132	322, 870		
諸雑費(まるめ)			式	1		30		
合計						322, 900		
単価						3, 229	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	1, 764
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5	27, 132	176, 358		
諸雑費(まるめ)			式	1		42		
合計						176, 400		
単価						1, 764	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	2, 714
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10	27, 132	271, 320		
諸雑費(まるめ)			式	1		80		
合計						271, 400		
単価						2, 714	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	1, 493
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5	27, 132	149, 226		
諸雑費(まるめ)			式	1		74		
合計						149, 300		
単価						1, 493	円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 86号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	624. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3	27, 132	62, 403		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
合計						62, 410		
単価						624. 1	円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 87号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	5, 535
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	20. 4	27, 132	553, 492		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
合計						553, 500		
単価						5, 535	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	1, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 2	27, 132	113, 954		
諸雑費(まるめ)			式	1		46		
合計						114, 000		
単価						1, 140	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	1, 493
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5	27, 132	149, 226		
諸雑費(まるめ)			式	1		74		
合計						149, 300		
単価						1, 493	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200mm, 新設	単位	個	単位数量	1	単価	10, 860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	27, 132	10, 852		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
合計						10, 860		
単価						10, 860	円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 20cm, 20cm, 20cm	単位	個	単位数量	1	単価	8, 139
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 3	27, 132	8, 139		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						8, 139		
単価						8, 139	円／個	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 92号	プルボックス設置	各種, 新設, 15cm, 15cm, 15cm	単位	個	単位数量	1	単価	6, 104
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 225	27, 132	6, 104		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						6, 104		
単価						6, 104	円／個	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 93号	電線管敷設	厚鋼, 54mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	3, 392
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12. 5	27, 132	339, 150		
諸雑費(まるめ)			式	1		50		
合計						339, 200		
単価						3, 392	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	電線管敷設	厚鋼, 54mm以下, 撤去(不使用), 埋込, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	3, 053
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 25	27, 132	305, 235		
諸雑費(まるめ)			式	1		65		
合計						305, 300		
単価						3, 053	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	2, 307
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 5	27, 132	230, 622		
諸雑費(まるめ)			式	1		78		
合計						230, 700		
単価						2, 307	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), 埋込, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	2, 076
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7. 65	27, 132	207, 559		
諸雑費(まるめ)			式	1		41		
合計						207, 600		
単価						2, 076	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	1, 615
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 95	27, 132	161, 435		
諸雑費(まるめ)			式	1		65		
合計						161, 500		
単価						1, 615	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	881. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 25	27, 132	88, 179		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
合計						88, 180		
単価						881. 8	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	1, 357
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	27, 132	135, 660		
諸雑費(まるめ)			式	1		40		
合計						135, 700		
単価						1, 357	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	746. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75	27, 132	74, 613		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
合計						74, 620		
単価						746. 2	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	312. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 15	27, 132	31, 201		
諸雑費(まるめ)			式	1		9		
合計						31, 210		
単価						312. 1	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	全面フェンス賃料		単位	台	単位数量	1	単価	1, 619
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
全面ネットフェンス			台	1	819	819	共用日数:21日(想定行程)単価表	
全面ネットフェンス 基本料			台	1	800	800	単価表	
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						1, 619		
単価						1, 619	円/台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	据付補助材料費	鋼製付属設備, 337721円	単位	式	単位数量	1	単価	3, 377
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		3, 377		
合計						3, 377		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	鋼製付属設備据付	補正しない, D, 2. 99t, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	337, 721
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	8. 8	32, 232	283, 641		
普通作業員			人	2. 2	24, 582	54, 080		
合計						337, 721		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	据付補助材料費	鋼製付属設備, 368423円	単位	式	単位数量	1	単価	3, 684
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		3, 684		
合計						3, 684		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	鋼製付属設備据付	補正しない, D, 3. 6t, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	368, 423
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	9. 6	32, 232	309, 427		
普通作業員			人	2. 4	24, 582	58, 996		
合計						368, 423		