

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（奥潟川）

工事名	R 8 波土 奥潟川他 美波・奥河内他 排水機場修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		25,234,410		
小形水門製作		式	1		25,234,410		
水門設備		式	1		2,095,400		
扉体(小型水門)(労務費)		門	2	425,100	850,200		単 1号
扉体(小型水門)(材料費)		門	2	622,600	1,245,200		単 2号
付属設備		式	1		7,268,321		
階段(労務費)	区分:B	式	1		228,900		内 1号
防護柵(労務費)	区分:C	式	1		261,600		内 2号
スクリーン(労務費)	区分:E	式	1		981,000		内 3号
防護柵(材料費)		式	1		183,792		内 4号
階段(材料費)		式	1		129,853		内 5号
スクリーン(材料費)		式	1		5,483,176		内 6号
工場塗装工(機械)		式	1		1,082,889		

設計内訳書（奥潟川）

工事名	R 8 波土 奥潟川他 美波・奥河内他 排水機場修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
酸洗施工		式	1		994,000		内 7号
溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):HDZT56	式	1		88,889		内 8号
開閉装置		式	1		14,787,800		
電動ラック式開閉装置	ラック棒等含	式	1		14,787,800		内 9号
間接労務費		式	1		1,393,000		
純製作費		式	1		26,627,410		
工場管理費		式	1		1,387,000		
製作原価		式	1		28,014,410		
据付工		式	1		4,729,576		
小形水門輸送工		式	1		215,000		
輸送工		式	1		215,000		
小形水門輸送		式	1		215,000		内 10号
小形水門設備据付		式	1		3,601,893		

設計内訳書（奥潟川）

工事名	R 8 波土 奥潟川他 美波・奥河内他 排水機場修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小形水門据付工		式	1		3,601,893		
据付(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造スライトゲート, 作業環境:ト ライ・トラッククレーン使用, 純径間(数値入力):1.8m, 有効高 (数値入力):1.2m, 発注形態:設備全体発注	式	1		467,302		内 11号
据付(管理橋)	区分:B	式	1		122,807		内 12号
据付(付属設備)	区分:C	式	1		122,807		内 13号
防護柵		式	1				
据付(付属設備)	区分:E	式	1				内 14号
スクリーン		式	1		368,423		
既設撤去		式	1		676,319		内 15号
材料費		式	1		1,844,235		内 16号
仮設工		式	1		912,683		
土留・仮締切工		式	1		57,573		
土のう	大型土のう規格:普通	m2	10	4,800	48,000		単 3号
土のう	大型土のう規格:普通	m2	10	957.3	9,573		単 4号
水替工		式	1		855,110		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方 法:作業時排水	箇所	1	90,610	90,610		単 5号

設計内訳書（奥潟川）

工事名	R 8 波土 奥潟川他 美波・奥河内他 排水機場修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	50	15,290	764,500		単 6号
直接工事費		式	1		4,729,576		
共通仮設		式	1		876,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		876,000		
純工事費		式	1		5,605,576		
現場管理費		式	1		1,215,000		
据付間接費		式	1		1,211,000		
据付工事原価		式	1		8,031,576		
設計技術費		式	1		539,000		
工事原価		式	1		36,584,986		
一般管理費等		式	1		5,753,014		
工事価格		式	1		42,338,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,233,800		

設計内訳書（奥潟川）

[illegible]

設計内訳書（牟岐川）

工事名	R 8 波土 奥潟川他 美波・奥河内他 排水機場修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		18,369,779		
小形水門製作		式	1		18,369,779		
付属設備		式	1		7,759,801		
手摺（労務費）		式	1		98,100		内 17号
開口部蓋（労務費）		式	1		882,900		内 18号
スクリーン（労務費）		式	1		1,079,100		内 19号
手摺（材料費）		式	1		118,790		内 20号
開口部蓋（材料費）		式	1		1,062,643		内 21号
スクリーン（材料費）		式	1		4,518,268		内 22号
工場塗装工(機械)		式	1		849,178		
酸洗施工		式	1		611,660		内 23号
溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):溶融亜鉛メッキ	式	1		237,518		内 24号
開閉装置		式	1		9,760,800		

設計内訳書（牟岐川）

工事名	R 8 波土 奥潟川他 美波・奥河内他 排水機場修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電動ラック式開閉装置	ラック棒等含	式	1		9,760,800		内 25号
間接労務費		式	1		1,236,000		
純製作費		式	1		19,605,779		
工場管理費		式	1		1,177,000		
製作原価		式	1		20,782,779		
据付工		式	1		3,557,755		
小形水門輸送工		式	1		127,000		
輸送工		式	1		127,000		
小形水門輸送		式	1		15,000		内 26号
輸送		式	1		112,000		内 27号
小形水門設備据付		式	1		2,518,072		
小形水門据付工		式	1		2,518,072		
据付(手摺)		式	1		201,153		内 28号

設計内訳書（牟岐川）

工事名	R 8 波土 奥潟川他 美波・奥河内他 排水機場修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付(開閉装置)		式	1		331,275		内 29号
据付(附属設備)		式	1		368,423		内 30号
既設撤去		式	1		221,197		内 31号
材料費		式	1		896,894		内 32号
電気設備敷設・撤去		式	1		499,130		内 33号
仮設工		式	1		912,683		
土留・仮締切工		式	1		57,573		
土のう	大型土のう規格:普通	m2	10	4,800	48,000		単 7号
土のう	大型土のう規格:普通	m2	10	957.3	9,573		単 8号
水替工		式	1		855,110		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	箇所	1	90,610	90,610		単 9号
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	50	15,290	764,500		単 10号
直接工事費		式	1		3,557,755		

設計内訳書（牟岐川）

工事名	R 8 波土 奥潟川他 美波・奥河内他 排水機場修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		691,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		691,000		
純工事費		式	1		4,248,755		
現場管理費		式	1		933,000		
据付間接費		式	1		727,000		
据付工事原価		式	1		5,908,755		
設計技術費		式	1		397,000		
工事原価		式	1		27,088,534		
一般管理費等		式	1		4,259,466		
工事価格		式	1		31,348,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,134,800		
工事費計		式	1		34,482,800		

設計内訳書（宍喰川）

工事名	R 8 波土 奥潟川他 美波・奥河内他 排水機場修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		32,988,161		
小形水門製作		式	1		32,988,161		
付属設備		式	1		8,095,446		
水密ゴム（労務費）		式	1		1,232,400		内 34号
スクリーン（労務費）		式	1		719,400		内 35号
防護柵（労務費）		式	1		457,800		内 36号
階段（労務費）		式	1		196,200		内 37号
水密ゴム（材料費）		門	2	807,700	1,615,400		単 11号
スクリーン（材料費）		式	1		3,444,683		内 38号
防護柵（材料費）		式	1		309,100		内 39号
階段（材料費）		式	1		120,463		内 40号
工場塗装工(機械)		式	1		2,938,115		
工場塗装(各種)	塗装系(文字入力):C-2B	m2	73	7,409	540,857		単 12号

設計内訳書（穴喰川）

工事名	R 8 波土 奥潟川他 美波・奥河内他 排水機場修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜剥離		式	1		1,504,680		内 41号
酸洗施工		式	1		756,000		内 42号
溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):HDZT56	式	1		136,578		内 43号
開閉装置		式	1		21,954,600		
電動ラック式開閉装置	ラック棒等含	式	1		21,954,600		内 44号
間接労務費		式	1		824,000		
純製作費		式	1		33,812,161		
工場管理費		式	1		1,452,000		
製作原価		式	1		35,264,161		
据付工		式	1		4,276,203		
小形水門輸送工		式	1		305,000		
輸送工		式	1		305,000		
小形水門輸送		式	1		81,000		内 45号

設計内訳書（宍喰川）

工事名	R 8 波土 奥潟川他 美波・奥河内他 排水機場修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送		式	1		224,000		内 46号
小形水門設備据付		式	1		3,971,203		
小形水門据付工		式	1		3,971,203		
据付（扉体）		式	1		1,781,592		内 47号
据付(附属設備) 防護柵		式	1		122,807		内 48号
据付(附属設備) 階段		式	1		61,403		内 49号
据付(附属設備) スクリーン		式	1		245,615		内 50号
撤去(附属設備) スクリーン		式	1		289,210		内 51号
材料費		式	1		910,399		内 52号
電気設備敷設・撤去		式	1		560,177		内 53号
直接工事費		式	1		4,276,203		
共通仮設		式	1		806,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		806,000		

設計内訳書（宍喰川）

工事名	R 8 波土 奥潟川他 美波・奥河内他 排水機場修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		5,082,203		
現場管理費		式	1		1,106,000		
据付間接費		式	1		1,717,000		
据付工事原価		式	1		7,905,203		
設計技術費		式	1		628,000		
工事原価		式	1		43,797,364		
一般管理費等		式	1		6,732,636		
工事価格		式	1		50,530,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		5,053,000		
工事費計		式	1		55,583,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	階段（労務費）		区分:B					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	労務費（一般鋼構造物/鋼付設）	補正しない, B, 0. 407t/基(橋), 標準(鋼材400N・500N使用), 1基(橋)	基	1	228, 900	228, 900		
	合計					228, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	防護柵（労務費）		区分:C					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0. 486t, 標準(鋼材400N・500N使用)	基	1	261, 600	261, 600		
	合計					261, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	スクリーン（労務費）		区分:E					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, E, 2.075t/基(橋), 2基(橋)	基	2	490,500	981,000		
	合計					981,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	防護柵（材料費）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	直接部材費		式	1		131, 023		[] [1]
	部品費		式	1		35, 737		
	附属品費	13%	式	1		17, 032		[1] []
合計						183, 792		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	階段（材料費）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	直接部材費		式	1		85, 211	[] [1] []
	部品費		式	1		33, 565	
	附属品費	13%	式	1		11, 077	[1] []
	合計					129, 853	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	スクリーン（材料費）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	直接部材費		基	2	2, 393, 949	4, 787, 898	[] [1] []
	部品費		基	2	36, 426	72, 852	
	附属品費	13%	式	1		622, 426	[1] []
	合計					5, 483, 176	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	酸洗施工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
酸洗施工(m2当り)	計上しない	m2	142	7, 000	994, 000		
合計					994, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):HDZT56					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融亜鉛メッキ施工(t当り)		t	0. 863	103, 000	88, 889		
合計					88, 889		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	電動ラック式開閉装置	ラック棒等含					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(台)	7393900円/台	台	2	7, 393, 900	14, 787, 800		
合計					14, 787, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	小形水門輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
新設工事輸送費 (プレートカッターローラースライド)	2, 47km	式	1		215, 000		
合計					215, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	据付(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造スライドゲート, 作業環境:ドライ・トラッククレーン使用, 純径間(数値入力):1. 8m, 有効高(数値入力):1. 2m, 発注形態:設備全					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門, 451500円	式	1		6, 772		
据付(水門)	補正しない, プレートゲート構造スライドゲート(小形), 全体, 1. 8m, 1. 2m, 四方水密, 有, 2門, 無, 無, 無	門	1	460, 530	460, 530		
合計					467, 302		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	据付(管理橋)	区分:B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属設備据付	補正しない, B, 0. 407t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1		122, 807		
合計					122, 807		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	据付(付属設備) 防護柵	区分:C					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属設備据付	補正しない, C, 0. 486t, 無, 無, 無	式	1		122, 807		
合計					122, 807		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	据付(付属設備) スクリーン	区分:E					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属設備据付	補正しない, E, 2. 075t/基, 2基, 無, 無, 無	式	1		368, 423		
合計					368, 423		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	既設撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
扉体取外し		式	1		128, 928		
開閉装置取外し		式	1		128, 928		
防護柵切断撤去		式	1		52, 498		
管理橋取外し		式	1		76, 755		
スクリーン設備撤去		式	1		289, 210		
合計					676, 319		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	材料費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	一次側配線・配管		式	1		1, 844, 235		
	合計					1, 844, 235		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	手摺（労務費）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0. 107t, 標準(鋼材400 N・500N使用)	基	1	98, 100	98, 100		
	合計					98, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	開口部蓋（労務費）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	労務費（一般鋼構造物/鋼付設）	補正しない, D, 0. 768t	基	3	294, 300	882, 900	
	合計					882, 900	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	スクリーン（労務費）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	労務費（一般鋼構造物/鋼付設）	補正しない, E, 1. 193t/基(橋), 3基(橋)	基	3	359, 700	1, 079, 100	
	合計					1, 079, 100	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	手摺（材料費）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	直接部材費		式	1		102, 416	[] [1] []
	部品費		式	1		3, 060	
	附属品費	13%	式	1		13, 314	[1] []
	合計					118, 790	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	開口部蓋（材料費）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	直接部材費		基	3	108, 351	325, 053	[] [1] []
	部品費		基	3	231, 778	695, 334	
	附属品費	13%	式	1		42, 256	[1] []
	合計					1, 062, 643	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	スクリーン（材料費）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	直接部材費		基	3	1, 309, 551	3, 928, 653	[] [1]
	部品費		基	3	26, 297	78, 891	
	附属品費						[1] []
	13%	式	1		510, 724		
	合計					4, 518, 268	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	酸洗施工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	酸洗施工 (m2当り)	計上しない	m2	3. 65	7, 000	25, 550	手摺
	酸洗施工 (m2当り)	計上しない	m2	83. 73	7, 000	586, 110	スクリーン
	合計					611, 660	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	溶融亜鉛メッキ施工		メッキ規格(文字入力):溶融亜鉛メッキ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	溶融亜鉛メッキ施工(t当り)		t	2.306	103,000	237,518		
	合計					237,518		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	電動ラック式開閉装置		ラック棒等含					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	材料費(台)	9760800円/台	台	1	9,760,800	9,760,800		
	合計					9,760,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	小形水門輸送						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	修繕工事輸送費 (プレートカーゴローラ・スライト)	0. 107t, 61km	式	1		15, 000	
	合計					15, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	輸送						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	各種, 61km, 無, 無	台	1	112, 000	112, 000	
	合計					112, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	据付(手摺)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工		人	1. 3	32, 232	41, 901		
普通作業員		人	0. 4	24, 582	9, 832		
現場溶接		式	1		149, 420		
合計					201, 153		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	据付(開閉装置)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工		人	8. 6	32, 232	277, 195		
普通作業員		人	2. 2	24, 582	54, 080		
合計					331, 275		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	据付(付属設備)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	鋼製付属設備据付	補正しない, E, 1.193t/基, 3基, 無, 無, 無	式	1		368, 423		
	合計					368, 423		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	既設撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	開閉装置		式	1		64, 464		
	スクリーン設備		式	1		156, 733		
	合計					221, 197		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一次側配線・配管		式	1		896, 894		
合計					896, 894		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	電気設備敷設・撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管内配管		式	1		21, 054		
配管敷設		式	1		39, 721		
金属製可とう電線管敷設		式	1		4, 096		
引込開閉器盤設置		式	1		32, 766		
配線撤去		式	1		3, 364		
配管撤去		式	1		3, 364		
発電機撤去		式	1		367, 633		
機側操作盤撤去		式	1		27, 132		
合計					499, 130		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	水密ゴム (労務費)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水密ゴム取替		式	1		297, 040		
ローラ取外し ・取付 (φ 340mm)		式	1		632, 000		
ローラ取外し ・取付 (100mm)		式	1		303, 360		
合計					1, 232, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	スクリーン (労務費)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
労務費 (一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, E, 1. 283t/基 (橋), 2基 (橋)	基	2	359, 700	719, 400		
合計					719, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	防護柵（労務費）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	労務費（一般鋼構造物/鋼付設）	補正しない, C, 1. 044t, 標準（鋼材400N・500N使用）	基	1	457, 800	457, 800		
	合計					457, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	階段（労務費）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, B, 0. 324t/基(橋), 標準(鋼材400N・500N使用), 1基(橋)	基	1	196, 200	196, 200		
	合計					196, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	スクリーン（材料費）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		基	2	1, 486, 922	2, 973, 844		[] [1]
部品費		基	2	42, 120	84, 240		
附属品費	13%	式	1		386, 599		[1] []
合計					3, 444, 683		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	防護柵（材料費）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1		207, 000		[] [1]
部品費		式	1		75, 190		
附属品費	13%	式	1		26, 910		[1] []
合計					309, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	階段（材料費）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	直接部材費		式	1		76, 659	[] [1]
	部品費		式	1		33, 839	
	附属品費	13%	式	1		9, 965	[1] []
	合計					120, 463	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	塗膜剥離						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	塗膜剥離		m2	73	4, 840	353, 320	
	廃材回収・積込		m2	73	2, 320	169, 360	
	有害物質溶出試験		式	1		982, 000	
	合計					1, 504, 680	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	酸洗施工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
酸洗施工(m2当り)	計上しない	m2	108	7, 000	756, 000		
合計					756, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):HDZT56					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融亜鉛メッキ施工(t当り)		t	1. 326	103, 000	136, 578		
合計					136, 578		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	電動ラック式開閉装置	ラック棒等含					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(台)	10977300円/台	台	2	10, 977, 300	21, 954, 600		
合計					21, 954, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	小形水門輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
修繕工事輸送費 (プレートカッターローラ・スライト)	4. 489t, 81km	式	1		81, 000		
合計					81, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	各種, 81km, 無, 無	台	2	112, 000	224, 000		
合計					224, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	据付（扉体）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
扉体取外し		式	1		128, 928		
開閉装置取外し		式	1		128, 928		
防護柵撤去		式	1		92, 871		
管理橋取外し		式	1		76, 755		
扉体据付		式	1		740, 070		
開閉機据付		式	1		614, 040		
合計					1, 781, 592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	据付(付属設備) 防護柵							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	鋼製付属設備据付	補正しない, C, 0. 471t, 無, 無, 無	式	1		122, 807		
	合計					122, 807		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	据付(付属設備) 階段							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	鋼製付属設備据付	補正しない,B, 0. 21t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1		61, 403		
	合計					61, 403		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	据付(付属設備) スクリーン							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	鋼製付属設備据付	補正しない, E, 1. 234t/基, 2基, 無, 無, 無	式	1		245, 615		
	合計					245, 615		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	撤去(付属設備) スクリーン							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	機械設備据付工		人	7. 6	32, 232	244, 963		
	普通作業員		人	1. 8	24, 582	44, 247		
	合計					289, 210		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一次側配線・配管		式	1		910, 399		
合計					910, 399		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	電気設備敷設・撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管内配管		式	1		38, 283		
配管敷設		式	1		72, 225		
金属製可とう電線管敷設		式	1		4, 096		
引込開閉器盤設置		式	1		32, 766		
配線撤去		式	1		4, 476		
配管撤去		式	1		13, 566		
発電機撤去		式	1		367, 633		
機側操作盤撤去		式	1		27, 132		
合計					560, 177		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 1号	扉体(小型水門) (労務費)		単位	門	単位数量	1	単価	425, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費(扉体) [水門]		補正しない, プレートカーゲ構造スライダゲート(小形), 295kg, 295kg, 1. 8m, 1. 2m, 四方水密, 2門	門	1	425, 100	425, 100		
合計						425, 100		
単価						425, 100	円／門	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	扉体(小型水門) (材料費)		単位	門	単位数量	1	単価	622, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材費(水門)標準			式	1		267, 065	[] [12]	
副部材費(率計上)水門		扉体, フレートカーター構造スライダゲート(小形), SUS製, 251520円	式	1		22, 636	[] [2]	
附属品費		13%	式	1		37, 661. 13	[2] []	
附属品費		5%	式	1		13, 353. 25	[1] []	
材料費(kg)			kg	6. 2	32, 300	200, 260		
材料費(kg)			kg	3. 2	25, 500	81, 600		
合計						622, 575. 38		
単価						622, 600	円／門	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土のう	大型土のう規格:普通	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	4, 800	4, 800		
合計						4, 800		
単価						4, 800	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土のう	大型土のう規格:普通	単位	m2	単位数量	1	単価	957. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	957. 3	957. 3		
合計						957. 3		
単価						957. 3	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	箇所	単位数量	1	単価	90, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1	90, 610	90, 610		
合計						90, 610		
単価						90, 610	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1	15, 290	15, 290		
合計						15, 290		
単価						15, 290	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土のう	大型土のう規格:普通	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	4, 800	4, 800		
合計						4, 800		
単価						4, 800	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	土のう	大型土のう規格:普通	単位	m2	単位数量	1	単価	957. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	957. 3	957. 3		
合計						957. 3		
単価						957. 3	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	箇所	単位数量	1	単価	90, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1	90, 610	90, 610		
合計						90, 610		
単価						90, 610	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1	15, 290	15, 290		
合計						15, 290		
単価						15, 290	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	水密ゴム (材料費)		単位	門	単位数量	1	単価	807, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	10. 5	32, 300	339, 150		
材料費(kg)			kg	7. 6	25, 700	195, 320		
材料費(kg)			kg	11. 7	1, 120	13, 104		
材料費(個)			個	102	2, 550	260, 100		
合計						807, 674		
単価						807, 700	円／門	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	工場塗装(各種)	塗装系(文字入力):C-2B	単位	m2	単位数量	1	単価	7, 409
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		計上する, 計上しない, 計上する, 3回 , エアレス, 60m2以上, 有機シンクリッチペイント, エアレス, 60m2以上, 変性エポキシ樹脂系(水	m2	1	7, 408. 84	7, 408. 84		
合計						7, 408. 84		
単価						7, 409	円/m2	