

R 8馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事
工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 水抜きボーリング工				
(1)水抜きボーリング工				
集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式)	地表, 硬質土, φ90mm	m	175.000	
集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式)	地表, 軟岩, φ90mm	m	25.000	
保孔管 (ロータリーパーカッション式)	地表, VP	m	25.000	
保孔管 (ロータリーパーカッション式)	地表, VP	m	175.000	
ボーリング仮設機材 (ロータリーパーカッション式)	地表	回	1.000	
足場工	施工部	空m3	43.000	
(2)孔口処理工				
張コンクリート		m3	0.900	
コンクリート	集水枡	m3	0.600	
型枠	張コンクリート	m ²	4.900	
型枠	集水枡	m ²	4.600	
裏石積		m ²	8.100	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	2.900	
口元管		m	22.500	
エルボ45°		個	5.000	
塩ビパイプ		m	0.500	
異種管継手		個	1.000	
(3)流末処理工				
流末処理工		m	30.000	
(4)土工				
床掘り		m3	12.000	
埋戻し	人力	m3	2.000	
残土運搬		m3	10.000	

R 8 馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事
工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
残土処分		m3	10.000	
2. その他				
一括計上価格				
1. 土壌分析				
(1)土壌分析				
土壌分析試験費		式	1.000	