

見積参考資料

委託業務名 R8那林 林開星越神戸丸線 那賀町
調査設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な業務委託費の見積りのための一資料であ
り、委託契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線上那賀工区
業務名	R 8 那林 林開星越神戸丸線 那賀町 調査設計業務

項目名	内容
事業主体名	阿南農林事務所 那賀支所 森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	星越神戸丸線上那賀工区
業務名	R 8 那林 林開星越神戸丸線 那賀町 調査設計業務
施工場所	那賀郡那賀町木頭出原
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線上那賀工区
業務名	R 8 那林 林開星越神戸丸線 那賀町 調査設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費					
・測量業務	1.000	式			
・・・一車線林道測量	1.000	式			
・・・一車線林道測量	1.000	式			1 式当たり
一車線林道測量(中心線測量)	0.300	km			単 A S 単 10号
一車線林道測量(縦断測量)	0.300	km			単 A S 単 11号
一車線林道測量(横断測量)	0.300	km			単 A S 単 12号
一車線林道測量(土質区分・その他調査)	0.300	km			単 A S 単 13号
伐開 B:見通しのやや困難な密生地	0.300	km			単 A S 単 4号
立木調査 調査、図面等、用材林、急傾斜地	0.600	ha			単 A T 単 1号
合 計					
・・・用地測量	1.000	式			1 式当たり
用地測量(公図等の転写)	0.600	ha			単 A S 単 5号
用地測量(土地の登記記録調査)	0.600	ha			単 A S 単 6号
用地測量(境界確認)	0.600	ha			単 A S 単 7号
用地測量(面積計算)	0.600	ha			単 A S 単 8号
用地測量(用地実測図原図作成)	0.600	ha			単 A S 単 9号

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線上那賀工区
業務名	R 8 那林 林開星越神戸丸線 那賀町 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	用地測量(境界確認)		ha		1.000 ha	当たり算出
	用地測量(境界確認)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)測量区分	標準				
	2)地域区分	森林				
	3)地域による変化率	0.00				
	4)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量主任技師 外業		1.000	人		
	測量技師 内業		0.700	人		
	測量技師 外業		1.000	人		
	測量技師補 内業		0.700	人		
	測量技師補 外業		1.000	人		
	測量助手 外業		1.000	人		
	機械経費		0.005			
	材料費		0.040			
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価			ha		

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線上那賀工区
業務名	R 8 那林 林開星越神戸丸線 那賀町 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	一車線林道測量(中心線測量)		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)中心線測量	計上する				
	2)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	3)区分	D				
	測量技師 外業	1.650	人			
	測量技師補 外業	2.750	人			
	測量助手 外業	3.300	人			
	測量補助員 外業	5.500	人			
	測量技師 内業	0.400	人			
	測量技師補 内業	0.400	人			
	機械経費	0.035				
	材料費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	精度管理費	0.100				

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線上那賀工区
業務名	R 8 那林 林開星越神戸丸線 那賀町 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	一車線林道測量(縦断測量)		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)縦断測量	計上する				
	2)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	3)区分	D				
	測量技師補 外業	2.200	人			
	測量助手 外業	2.200	人			
	測量補助員 外業	3.300	人			
	測量技師 内業	0.400	人			
	測量技師補 内業	0.400	人			
	測量助手 内業	0.400	人			
	機械経費	0.030				
	材料費	0.005				
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	精度管理費	0.100				

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線上那賀工区
業務名	R 8 那林 林開星越神戸丸線 那賀町 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 12号 ***					
	一車線林道測量(横断測量)		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道測量(横断測量)徳島県独自			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)横断測量	計上する				
	2)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	3)区分	D				
	測量技師補 外業	4.400	人			
	測量助手 外業	4.400	人			
	測量補助員 外業	2.750	人			
	測量技師 内業	0.500	人			
	測量技師補 内業	1.000	人			
	測量助手 内業	1.000	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線上那賀工区
業務名	R 8 那林 林開星越神戸丸線 那賀町 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	一車線林道測量(土質区分・その他調査)		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分調査	計上する				
	2)構造物調査等	計上する				
	3)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	4)区分	D				
	測量技師 外業		1.100	人		
	測量補助員 外業		1.100	人		
	測量技師補 外業		0.550	人		
	測量助手 外業		0.550	人		
	測量補助員 外業		0.550	人		
	機械経費		0.020			
	材料費		0.010			
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価			km		

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線上那賀工区
業務名	R 8 那林 林開星越神戸丸線 那賀町 調査設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費(労務費を除く)					
・設計業務	1.000	式			
・ ・ 一車線林道設計	1.000	式			
・ ・ ・ 一車線林道設計	1.000	式			1 式当たり
一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定)	0.300	km			単 A S 単 9号
一車線林道設計(実施設計)	0.300	km			単 A S 単 10号
一車線林道設計(照査) 30~40度	0.300	km			単 A S 単 11号
一車線林道設計(成果品(設計説明書作成))	0.300	km			単 A S 単 12号
合 計					
・ ・ 一般構造物設計	1.000	式			
・ ・ ・ 一般構造物設計	1.000	式			1 式当たり
補強土実施設計 高さ2m以上10m以下	1.000	箇所			単 A T 単 1号
合 計					
・ ・ 打合せ	1.000	式			
・ ・ ・ 打合せ	1.000	式			1 式当たり
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単 A S 単 6号

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線上那賀工区
業務名	R 8 那林 林開星越神戸丸線 那賀町 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定)		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)線形計画	計上する				
	2)踏査	計上する				
	3)線形決定	計上する				
	4)斜面勾配区分	30~40度				
	5)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	技師長 内業		0.530	人		
	主任技師 内業		0.830	人		
	技師(A) 内業		0.660	人		
	技師(B) 内業		0.600	人		
	技師(C) 内業		0.450	人		
	主任技師 外業		1.170	人		
	技師(A) 外業		1.820	人		
	技師(B) 外業		1.810	人		
	技師(C) 外業		1.280	人		
	技術員 外業		1.650	人		
	合計					算出数量 1.000 km
	単価			km		

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線上那賀工区
業務名	R 8 那林 林開星越神戸丸線 那賀町 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	一車線林道設計(実施設計)		km		1.000 km	当たり算出
	一車線林道設計(実施設計)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平面設計	計上する				
	2)縦断設計	計上する				
	3)横断設計	計上する				
	4)構造物設計計画	計上する				
	5)林業作業用施設の設計計画	計上する				
	6)土工数量計算					
	7)構造物数量計算	計上する				
	8)斜面勾配区分	30~40度				
	主任技師 内業		0.320	人		
	技師(A) 内業		4.640	人		
	技師(B) 内業		7.520	人		
	技師(C) 内業		8.140	人		
	技術員 内業		6.920	人		
	合計					算出数量 1.000 km
	単価			km		

