

R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 穴吹 1 工区測量業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 公共測量				
(1) 公共測量				
基準点測量		式	1.000	
電子基準点のみを既知点 とした 2 級基準点測量		点	3.000	
4 級基準点測量	原野, 丘陵地,	点	8.000	
3 級基準点埋設 (2 級基準点に適用)	原野, 丘陵地,	点	3.000	
現地測量		式	1.000	
現地測量 (I)	1/500, 丘陵地, 原野, 0.012km <sup>2</sup>	式	1.000	
現地測量 (II)	1/500, 丘陵地, 原野,	式	1.000	
路線測量		式	1.000	
路線測量 作業計画		業務	1.000	
路線測量 現地踏査	平地, 原野, 1000 台未満/12 時間	km	0.468	
路線測量 中心線測量	平地, 原野, 間隔 50m, 1000 台未満/12 時間	km	0.363	
路線測量 中心線測量	平地, 原野, 間隔 25m, 1000 台未満/12 時間	km	0.105	
路線測量 横断測量	丘陵地, 原野, 幅 45m 未満, 間隔 50m, 1000 台未満/12 時間	km	0.363	
路線測量 横断測量	丘陵地, 原野, 幅 45m 未満, 間隔 25m, 1000 台未満/12 時間	km	0.105	
路線測量 縦断測量	平地, 原野, 1000 台未満/12 時間	km	0.468	
仮 BM 設置測量 (3 級水準)	道路上, 平地, 原野	km	0.468	
路線測量 伐採	平地, 原野, 1000 台未満/12 時間	km	0.105	
打ち合わせ		式	1.000	
打合せ (測量業務基準日額)	着手前・最終	回	2.000	
打合せ (設計業務基準日額)	中間	回	1.000	
直接経費 (電子成果・安全費除く)				

R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 穴吹 1 工区測量業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
打合せ（測量旅費・交通費）	着手前・最終	回	2.000	
精度管理費				
精度管理費集計		式	1.000	
成果検定費				
1. 測量成果品検定費				
(1) 測量成果品検定費				
測量成果品検定費		式	1.000	
基準点測量（公共測量）検定	1・2・3級基準点 （電子基準点のみ既知点）	点	3.000	
基準点測量（公共測量）検定	4級基準点（TS）	点	8.000	