

## 見積参考資料

委託業務名 R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹  
3工区測量業務

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R 8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

項目名	内容
事業主体名	美馬農林事務所 農村整備
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	吉野川中部3期
業務名	R 8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務
施工場所	美馬市穴吹町穴吹丸山
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬1
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年5月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	















事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費					
・公共測量	1.000	式			
・ ・ 公共測量	1.000	式			
・ ・ ・ 基準点測量	1.000	式			1式当たり
電子基準点のみを既知点とした2級基準点測量	3.000	点			単A T単 1号
4級基準点測量 計上しない,原野,丘陵地,	10.000	点			単A S単 1号
3級基準点埋設(2級基準点に適用) 原野,丘陵地,	3.000	点			単A S単 2号
合 計					
・ ・ ・ 現地測量	1.000	式			1式当たり
現地測量( ) 1/500,丘陵地,原野,0.30,0.014	1.000	式			単A S単 9号
現地測量( ) 1/500,丘陵地,原野,0.30	1.000	式			単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ 路線測量	1.000	式			1式当たり
路線測量 作業計画	1.000	業務			単A S単 4号
路線測量 現地踏査 丘陵地,耕地,0.10,1,000台未満/12時間,0.00	0.587	km			単A S単 5号
路線測量 中心線測量 平地,原野,0.20,50m,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.587	km			単A S単 6号









事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	4級基準点測量		点		35.000	点 当たり算出
	4級基準点測量 計上しない,原野,丘陵地,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)伐採の有無	計上しない				
	2)地域	原野				
	3)地形	丘陵地				
	4)地形個別補正					
	測量主任技師 内業	1.000	人			
	測量技師 内業	2.500	人			
	測量技師 外業	5.500	人			
	測量技師補 内業	2.500	人			
	測量技師補 外業	5.500	人			
	測量助手 内業	1.000	人			
	測量助手 外業	7.000	人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	通信運搬費等 2.5%	0.025				
	材料費 2.0%	0.020				
	合計					算出数量 35.000 点
	単 価		点			
	精度管理費				0.090	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 2号 ***					
	3級基準点埋設(2級基準点に適用)		点		10.000	点 当たり算出
	3級基準点埋設 原野,丘陵地,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域	原野				
	2)地形	丘陵地				
	3)地形個別補正					
	測量技師 外業	1.000	人			
	測量技師補 外業	2.000	人			
	測量助手 外業	4.000	人			
	測量補助員 外業	2.000	人			
	機械経費 1.5%	0.015				
	通信運搬費 5.5%	0.055				
	材料費 11.0%	0.110				
	合 計					算出数量 10.000 点
	単 価		点			
	精度管理費	0.090				
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	仮BM設置測量(3級水準)		km		5.000 km	当たり算出
	3級水準測量(レベル等による) 道路上,平地,原野,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域差	道路上				
	2)地形	平地				
	3)地物	原野				
	4)地形個別補正					
	測量主任技師 内業	0.200	人			
	測量技師 内業	0.700	人			
	測量技師 外業	1.400	人			
	測量技師補 内業	0.700	人			
	測量技師補 外業	1.400	人			
	測量助手 外業	2.400	人			
	機械経費 3.0%	0.030				
	通信運搬費等 0.5%	0.005				
	材料費 1.5%	0.015				
	合 計					算出数量 5.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.090				
	*** S単 - 4号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	当たり算出
	路線測量 作業計画			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業条件補正值	0.00				
	測量主任技師 内業	0.600	人			
	測量技師 内業	0.900	人			
	測量技師補 内業	0.600	人			
	合計					算出数量 1.000 業務
	単価		業務			
	*** S単 - 5号 ***					
	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	当たり算出
	路線測量 現地踏査 丘陵地,耕地,0.10,1,000台未満/12時間,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地形区分	丘陵地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.10				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師 外業	1.600	人			
	測量技師補 外業	1.400	人			
	機械経費 1.5%	0.015				

事業名	広域営農団地震道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	材料費 6.5%	0.065				
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	*** S単 - 6号 ***					
	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地,原野,0.20,50m,1,000台未満/12時間,0.00,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	原野				
	3)特殊地形の補正值	0.20				
	4)測点間隔	50m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	0				
	測量技師 外業	2.500	人			
	測量技師 内業	1.800	人			
	測量技師補 外業	2.800	人			
	測量技師補 内業	1.800	人			
	測量助手 外業	2.200	人			
	機械経費 4.0%	0.040				
	材料費 5.5%	0.055				

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単 - 7号 ***					
	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地,原野,0.20,1,000台未満/12時間,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	原野				
	3)特殊地形の補正值	0.20				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師 外業	1.600	人			
	測量技師 内業	1.300	人			
	測量技師補 外業	1.800	人			
	測量技師補 内業	1.100	人			
	測量助手 外業	1.400	人			
	測量助手 内業	0.500	人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	材料費 3.0%	0.030				

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単 - 8号 ***					
	路線測量 横断測量		km		1.000 km	当たり算出
	路線測量 横断測量 丘陵地,原野,0.30,45m未満,50m,1,000台未満/12時間,0.00,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地形区分	丘陵地				
	2)地物区分	原野				
	3)特殊地形の補正值	0.30				
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	50m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	0				
	測量技師 外業	6.400	人			
	測量技師 内業	3.900	人			
	測量技師補 外業	7.200	人			
	測量技師補 内業	3.400	人			
	測量助手 外業	5.300	人			
	測量助手 内業	1.500	人			
	機械経費 2.5%	0.025				

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	材料費 2.5%	0.025				
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単 - 9号 ***					
	現地測量( )		式		1.000 式	当たり算出
	現地測量( ) 1/500,丘陵地,原野,0.30,0.014			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/500				
	2)地形区分	丘陵地				
	3)地域区分	原野				
	4)特殊地形の補正值	0.30				
	5)明細計上面積	0.014				
	測量主任技師 内業	0.300	人			
	測量技師 外業	6.100	人			
	測量技師 内業	3.100	人			
	測量技師補 外業	9.400	人			
	測量技師補 内業	8.000	人			
	測量助手 外業	8.200	人			
	機械経費 5.0%	0.050				

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R 8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	通信運搬費等 0.5%	0.005				
	材料費 2.0%	0.020				
	小計					
	小計 (10)補正後					
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	精度管理費	0.050				
	*** S単 - 10号 ***					
	現地測量( )		式		1.000 式	当たり算出
	現地測量( ) 1/500,丘陵地,原野,0.30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/500				
	2)地形区分	丘陵地				
	3)地域区分	原野				
	4)特殊地形の補正值	0.30				
	測量主任技師 作業計画(内業)	0.200	人			
	測量技師 作業計画(内業)	0.300	人			
	測量技師補 作業計画(内業)	0.300	人			
	小計					
	小計 (4)補正後					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R 8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** S単 - 11号 ***					
	測量労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	当たり算出
	測量労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技師の人数					
	2)技師の人数					
	3)技師補の人数					
	4)助手の人数					
	5)補助員の人数					
	6)操縦士の人数					
	7)整備士の人数					
	8)撮影士の人数					
	9)撮影助手の人数					
	10)測量船操縦士の人数					
	測量主任技師	1.000	人			
	測量技師	2.000	人			
	測量技師補	5.000	人			
	測量助手	6.500	人			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 12号 ***					
	測量労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	当たり算出
	測量労務(直接人件費外業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技師の人数					
	2)技師の人数					
	3)技師補の人数					
	4)助手の人数					
	5)補助員の人数					
	6)操縦士の人数					
	7)整備士の人数					
	8)撮影士の人数					
	9)撮影助手の人数					
	10)測量船操縦士の人数					
	測量技師 外業	4.500	人			
	測量技師補 外業	15.000	人			
	測量補助員 外業	13.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単 - 13号 ***					
	打合せ(測量業務基準日額)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ(測量業務基準日額)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ					
	2)測量主任技師人数					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)測量技師人数					
	4)測量技師補人数					
	5)打合せ日数					
	6)往復移動日数					
	測量主任技師	0.500	人			
	測量技師	0.500	人			
	合計					算出数量 1.000 回
	単価		回			
	*** S単 - 14号 ***					
	打合せ(測量業務基準日額)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ(測量業務基準日額)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ					
	2)測量主任技師人数					
	3)測量技師人数					
	4)測量技師補人数					
	5)打合せ日数					
	6)往復移動日数					
	測量主任技師	0.500	人			
	測量技師補	0.500	人			
	合計					算出数量 1.000 回
	単価		回			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
業務名	R8馬耕 広域 吉野川中部3期 穴吹3工区測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
	打合せ(測量旅費・交通費)		回		1.000	回 当たり算出
	打合せ(測量旅費・交通費) 、通勤により打合せ、ライトバン、,1時間			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ内容					
	2)測量主任技師配置人員					
	3)測量技師配置人員					
	4)測量技師補配置人員					
	5)宿泊区分	通勤により打合せ				
	6)交通機関区分	ライトバン				
	7)高速道路往復料金(税別)	0円				
	8)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	9)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	10)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	11)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	12)ライトバン使用日数					
	13)時間区分	1時間				
	14)宿泊料金1式当料金(税別)	0円				
	15)宿泊手当1式当料金(税別)	0円				
	16)落札率	0.000000				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					<損料>
		1.000	日			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2.700	L			
	合計					算出数量 1.000 回
	単価		回			
	安全費往復経費					



