

R 8 三耕 ため池 金川池 堤体工事 (企育) 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 堤体土工				
(1) 作業土工				
表土はぎとり		m <sup>3</sup>	13.000	
掘削 (泥土)	捨土	m <sup>3</sup>	37.000	
床掘 (土砂)	流用土	m <sup>3</sup>	55.000	
掘削 (土砂)	流用土	m <sup>3</sup>	89.000	
盛土 (ランダム 1)	購入土、1.0m > B	m <sup>3</sup>	52.000	
盛土 (ランダム 2)	購入土、1.0m ≤ B < 2.5m	m <sup>3</sup>	37.000	
盛土 (ランダム 3)	購入土、2.5m ≤ B < 4.0m	m <sup>3</sup>	50.000	
盛土 (ランダム 4)	購入土、4.0m ≤ B	m <sup>3</sup>	15.000	
改良盛土 3	購入土、2.5m ≤ B < 4.0m	m <sup>3</sup>	9.000	
改良盛土 4	購入土、4.0m ≤ B	m <sup>3</sup>	106.000	
改良盛土 4	流用土、4.0m ≤ B	m <sup>3</sup>	31.000	
流用盛土 1	流用土、1.0m > B	m <sup>3</sup>	5.000	
流用盛土 2	流用土、1.0m ≤ B < 2.5m	m <sup>3</sup>	31.000	
流用盛土 3	流用土、2.5m ≤ B < 4.0m	m <sup>3</sup>	21.000	
流用盛土 4	流用土、4.0m ≤ B	m <sup>3</sup>	42.000	
水平面仕上げ		m <sup>2</sup>	23.000	
切土法面整形		m <sup>2</sup>	20.000	
盛土法面整形		m <sup>2</sup>	132.000	
(2) 構造物工				
遮水シート		m <sup>2</sup>	149.000	
(3) 撤去工				
コンクリート構造物	撤去・運搬・処分	m <sup>3</sup>	3.000	
(4) 付帯工				

R 8 三耕 ため池 金川池 堤体工事 (企育) 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
覆土仮置き工	掘削・運搬	m <sup>3</sup>	387.000	
2. 付帯施設工				
(1) 西側用水路付替え工				
ヒューム管	Φ450	m	16.000	
コンクリート	$\sigma \geq 18\text{kN/mm}^2$	m <sup>3</sup>	11.700	
型枠		m <sup>2</sup>	32.000	
鉄筋		ton	0.523	
目地工		m <sup>2</sup>	0.700	
ダウエルバー		本	12.000	
止水板		m	3.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	21.000	
1号水路柵	1300×1300×t150	基	1.000	
2号水路柵	1000×1000×t150	基	1.000	
階段工		段	17.000	
3. 仮設工				
(1) 池内工事用道路				
地盤改良	土砂等仮置きヤード部	m <sup>2</sup>	970.000	
敷砂利	RC-40、t=10cm	m <sup>2</sup>	748.000	
ガードレール撤去		m	12.000	
ガードレール再設置		m	12.000	
(2) 下流工事用道路				
盛土		m <sup>3</sup>	203.000	
敷砂利	RC-40、t=10cm	m <sup>2</sup>	509.000	
仮排水管設置	ポリエチレン管、φ450	m	8.000	
仮排水管設置	ポリエチレン管、φ900	m	10.000	

R 8 三耕 ため池 金川池 堤体工事 (企育) 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
敷鉄板		m <sup>2</sup>	19.000	
土のう		m <sup>3</sup>	0.200	
表土はぎとり		m <sup>2</sup>	1,655.000	
土木シート		m <sup>2</sup>	1,825.000	
(3)仮排水工				
水替工		式	1.000	
4. その他				
(1)技術管理費				
技術管理費				
試験費				
土質試験	現場流用土	式	1.000	
土質試験	購入土	式	1.000	
配合試験費		式	1.000	
一括計上価格				
1. 一括計上				
(1)土質試験				
土壌分析試験費		式	1.000	
六価クロム試験		式	1.000	