

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 地藏谷一号支川 徳・加茂名 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防) H<5m	土質:土砂, 施工数量:小規模	m3		160			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120			
残土等処分		m3		120			
床固め工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m3		220			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		230			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 地藏谷一号支川 徳・加茂名 砂防工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基面整正		m2		40		
床固め本体工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		87		
型枠		式		1		
足場		式		1		
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程: 10m,排水方法:作業時排水	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 地藏谷一号支川 徳・加茂名 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

