

R 8 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事（企育）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1)道路土工				
機械掘削	軟岩	m ³	3.000	
機械掘削	土砂	m ³	76.000	
作業残土処理工	土砂	m ³	88.000	
(2)擁壁工（作業土工）				
機械掘削	軟岩	m ³	3.000	
機械床掘	土砂 基面整正含む	m ³	28.000	
埋戻	構造物周辺 W<0.5m	m ³	19.000	
2. 擁壁工				
(1)アンカー付擁壁				
コンクリート	$\sigma = 24\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	74.000	
型枠		m ²	161.000	
均しコンクリート	$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	2.900	
足場	単管傾斜	掛m ²	143.000	
裏石積	t=150	m ²	123.000	
伸縮目地材	t=20mm	m ²	7.000	
水抜管	VP-65	m	43.000	
鉄筋	SD345 D13	ton	0.420	
鉄筋	SD345 D16	ton	4.310	
円形型枠	VU100	m	7.000	
法面整形		m ²	120.000	
裏石積	t=200	m ²	7.000	
モルタル吹付	モルタル吹付工, 厚5cm	m ²	7.000	
3. 付帯施設工				

R 8 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事（企育）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)安全施設工				
防護柵工		m	36.000	
4. 法面工				
(1)アンカー工				
掘削（アンカー）	土砂	m	97.000	
掘削（アンカー）	軟岩	m	56.000	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	14.000	
グラウト注入（アンカー）	W/C47.5%	m ³	3.290	
ボーリングマシン移設		回	2.000	
足場工（アンカー）		空m ³	384.000	
材料費		式	1.000	
5. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	12.000	
6. その他				
(1)準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
根株処理		空m ³	5.000	