

# 見積参考資料

工事名 R 8 徳土 長谷二号支川他 徳・八万他 砂防標識工事（着選）

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

## 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01（徳島市））

工事名	R 8 徳土 長谷二号支川他 徳・八万他 砂防標識工事（着選）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河川維持		式	1					
付属物設置工		式	1					
砂防標識工		式	1					
砂防標識設置	標識区分:Co建込式, 標識種別:1種標識, 基礎:有	基	1				単 1号 暫定単価	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					



# 設計内訳書（本04（佐那河内村））

工事名	R 8 徳土 長谷二号支川他 徳・八万他 砂防標識工事（着選）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
付属物設置工		式	1				
砂防標識工		式	1				
地すべり標識設置	標識区分:Co建込式, 標識種別:1種標識, 基礎:無	基	2				単 2号 暫定単価
標識撤去	標識種別:1種標識	基	2				単 3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				



# 設計内訳書（本05（神山町））

工事名	R 8 徳土 長谷二号支川他 徳・八万他 砂防標識工事（着選）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
付属物設置工		式	1				
砂防標識工		式	1				
砂防標識設置	標識区分:Co建込式, 標識種別:1種標識, 基礎:無	基	1				単 4号 暫定単価
急傾斜地標識設置	標識区分:Co建込式, 標識種別:1種標識, 基礎:無	基	1				単 5号 暫定単価
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				



# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	砂防標識設置	標識区分:Co建込式, 標識種別:1種標識, 基礎:有	単位	基	1		1	
	標識柱設置(路側式) 複柱式建込, φ60.5, 静電粉体塗装(白色)		基	1				単 6号
	標識板設置 封入プリズム・封入レンズ		枚	1				単 7号
	合計							
	単価							円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	地すべり標識設置	標識区分:Co建込式, 標識種別:1種標識, 基礎:無	単位	基	1		1	
	標識柱設置(路側式) 複柱式建込, φ60.5, 静電粉体塗装(白色)		基	1				単 8号
	標識板設置 封入プリズム・封入レンズ		枚	1				単 9号
	合計							
	単価							円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	標識撤去	標識種別:1種標識	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去(路側式) 複柱式建込, φ60.5		基	1				単 10号
	標識板撤去		枚	1				単 11号
	合計							
	単価							円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	砂防標識設置	標識区分:Co建込式, 標識種別:1種標識, 基礎:無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(路側式) 複柱式建込, φ60.5, 静電粉体塗装(白色)		基	1				単 12号
	標識板設置 封入プリズム・封入レンズ		枚	1				単 7号
	合計							
	単価							円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	急傾斜地標識設置	標識区分:Co建込式, 標識種別:1種標識, 基礎:無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(路側式) 複柱式建込, φ60.5, 静電粉体塗装(白色)		基	1			単 13号	
	標識板設置 封入プリズム・封入レンズ		枚	1			単 14号	
	合計							
	単価						円/基	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	標識柱設置(路側式) 複柱式建込, φ60.5, 静電粉体塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱設置(路側式) 複柱式建込, φ60.5, 静電粉体塗装(白色)		基	1			
	砂防指定地標識柱 鋼管、φ60.5×2.3×2750(2本/組), 塗装(白)		組	1			
	標識基礎 450*450*H600		基	2			単 15号
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/基



# 2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	標識柱設置(路側式) 複柱式建込, φ60.5, 静電粉体塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(路側式) 複柱式建込, φ60.5, 静電粉体塗装(白色)	基	1				
	地すべり防止区域標識柱 鋼管、φ60.5×2.3×2750(2本/組), 塗装(白)	組	1				
	諸雑費(まるめ)	式	1				
	合計						
	単価						円/基



## 2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	標識柱撤去(路側式) 複柱式建込, φ60.5		単位	基	1			
	標識柱撤去(路側式) 複柱式建込, φ60.5		基		1			
	諸雑費(まるめ)		式		1			
	合計							
	単価							円/基

## 2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要
	標識板撤去		単位	枚	1			
	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2未満, 10m2未満, 無, 無	m2		0.63			単 18号
	諸雑費(まるめ)		式		1			
	合計							
	単価							円/枚

# 2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	標識柱設置(路側式) 複柱式建込, φ60.5, 静電粉体塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式) 複柱式建込, φ60.5, 静電粉体塗装(白色)		基	1				
砂防指定地標識柱 鋼管、φ60.5×2.3×2750(2本/組), 塗装(白)		組	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単価						円/基	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	標識柱設置(路側式) 複柱式建込, φ60.5, 静電粉体塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式) 複柱式建込, φ60.5, 静電粉体塗装(白色)		基	1				
急傾斜地崩壊危険区域標識柱 鋼管、φ60.5×2.3×2750(2本/組), 塗装(白)		組	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単価						円/基	



# 3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	標識基礎 450*450*H600		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.96				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9.6				
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	1.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/基	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	移設, 2.0m2未満, 10m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除く])移設 2m2未満 設置手間			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	移設, 2.0m2未満, 10m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除く])移設 2m2未満 設置手間			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2未満, 10m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2.0m2未満		m2	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2



## 見積単価一覧表

工事名	R8徳土 長谷二号支川他 徳・八万他 砂防標識工事（着選）			
名称	規格	単位	単価	備考
砂防指定地標識（1種）	アルミ板 スコッチカル張, 700×900×2	枚	67,400	暫定単価
砂防指定地標識柱	鋼管、φ60.5×2.3×2750(2本/組), 塗装(白)	組	19,600	暫定単価
地すべり防止区域標識（1種）	アルミ板 スコッチカル張, 700×900×2	枚	67,400	暫定単価
地すべり防止区域標識柱	鋼管、φ60.5×2.3×2750(2本/組), 塗装(白)	組	19,600	暫定単価
急傾斜地崩壊危険区域標識（1種）	アルミ板 スコッチカル張, 700×900×2	枚	67,400	暫定単価
急傾斜地崩壊危険区域標識柱	鋼管、φ60.5×2.3×2750(2本/組), 塗装(白)	組	19,600	暫定単価



砂防標識工集計表						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単 位	小 計	合 計
砂防標識設置			長谷二号支川 砂防指定地	基	1.0	1.0
標識柱	鋼管, 塗装(白)		φ 60.5 × 2.3 × 2750 (2本/組)	組	1.00	
標識板	アルミ板 スコッチカク張		700 × 900 × 2	m2	0.63	
標識基礎	450*450*H600		※単位数量は計算書参照	基	2.00	
地すべり標識設置			秋城 地すべり防止区域	基	1.0	1.0
標識柱	鋼管, 塗装(白)		φ 60.5 × 2.3 × 2750 (2本/組)	組	1.00	
標識板	アルミ板 スコッチカク張		700 × 900 × 2	m2	0.63	
既設標識撤去				基	1.0	1.0
地すべり標識設置			明見谷 地すべり防止区域	基	1.0	1.0
標識柱	鋼管, 塗装(白)		φ 60.5 × 2.3 × 2750 (2本/組)	組	1.00	
標識板	アルミ板 スコッチカク張		700 × 900 × 2	m2	0.63	
既設標識撤去				基	1.0	1.0
砂防標識設置			鮎喰川(上分殿宮) 砂防指定地	基	1.0	1.0
標識柱	鋼管, 塗装(白)		φ 60.5 × 2.3 × 2750 (2本/組)	組	1.00	
標識板	アルミ板 スコッチカク張		700 × 900 × 2	m2	0.63	



