

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 明谷地すべり つ・一字明谷 地下水排除工事(2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		4			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		0.3			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート		m3		2			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		11			
裏石積		m2		5			
基礎材		m2		4			
排水管	VP-75	m		16			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 明谷地すべり つ・一字明谷 地下水排除工事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
排水管	VP-75 45° エルブ	個		6		
排水管	VP-100	m		1		
排水管	VP-100 ヲケット	個		1		
排水管	VP-150 90° エルブ	個		1		
養生ネット		基		1		
山腹水路工		式		1		
山腹暗渠工		式		1		
暗渠排水管		m		35		
地下水排除工		式		1		
集排水ホーリング工		式		1		
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:砂質土,呼び径:径90mm	m		158.4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R8馬土 明谷地すべり つ・一字明谷 地下水排除工事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ボアリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		51.6		
保孔管	施工場所:地表VP,ストレート現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		210		
ボアリング仮設機材		回		1		
足場		空m3		40		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
モルタル架設・撤去		式		1		
モルタル運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 明谷地すべり つ・一字明谷 地下水排除工事(2)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		