

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂，施工方法：ホフソカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3未満	m3		1,700			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m未満	m3		30			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
土材料		m3		30			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約：無し，土質：粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		450			
法面整形(盛土部)	法面締固め：無し，現場制約：無し	m2		120			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,930			
残土等処分		m3		1,930			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		120			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		44			
法覆護岸工		式		1			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	m2		190			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（2）（企育）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
環境護岸ブロック工		式		1		
階段ブロック積み		m2		262		
中詰石		m3		171		
吸出し防止材		m2		435		
現場打基礎コンクリート		m3		9		
裏込砕石		m3		75		
小口止め工		式		1		
小口止めコンクリート		m3		5		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土・撤去		m3		140		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (2) (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:450以上1200(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日		25		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（2）（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		